

Položkový rozpočet					
Zhotovitel: Ing. Erik Homolka, Lipůvka 444, 67922					
IČO:06311997					
s: Nový žlab Libušino údolí DN 200 mm					
P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: Zemní a bourací práce</b>					
1	Nařezání stávajícího povrchu komunikace	bm	9,80000	133,00	1 303,40
	4,9 m * 2				
2	Vybourání stávající komunikace sbíječkami	m3	0,98000	2 622,00	2 569,56
	4,9 m * 0,4 * 0,5				
3	Naložení, odvoz a polatek za likvidaci sutě z komunikace	tun	1,96000	1 840,00	3 606,40
	0,98 m3 * 2 tuny/m3				
<b>Díl: Nové žlaby</b>					
4	Dodání a montáž nového žlabu MEADRAIN DL 2000.0 žlab bez spádu; dl. 1m, zatížení D400 kN (do velkého betonového lože)	ks	6,00000	6 980,00	41 880,00
5	Betonáž náběhu ke žlabům beton včetně výztuže, zahrazení, tl. 150 mm	m2	2,45000	1 283,00	3 143,35
	4,9 m * (0,35 před a 0,2 za žlabem)				
6	Vytvoření obložení odtoku žlabů kameny do 1 m2	m2	1,00000	1 922,00	1 922,00
	Plocha do 1 m2				
7	PŘESUN HMOT , DOPRAVA A REŽIE	kpl	1,00000	7 200,00	7 200,00

BEZ DPH

61624,71