

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026-03-23
Stavba: DOZP Osek - zpevněná cesta



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				122 689,55
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	122 689,55		25 764,81
snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		148 454,36
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026-03-23

Stavba: DOZP Osek - zpevněná cesta

Místo: Datum: 23. 3. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		122 689,55	148 454,36
2026-03-23	DOZP Osek - zpevněná cesta	122 689,55	148 454,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
DOZP Osek - zpevněná cesta

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			122 689,55
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	122 689,55	21,00%	25 764,81
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	148 454,36
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOZP Osek - zpevněná cesta

Místo:

Datum: 23. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

122 689,55

HSV - Práce a dodávky HSV

116 847,20

1 - Zemní práce

11 606,40

5 - Komunikace pozemní

54 475,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 953,60

998 - Přesun hmot

16 812,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 842,35

VRN9 - Ostatní náklady

5 842,35

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

DOZP Osek - zpevněná cesta

Místo:

Datum: 23. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**122 689,55**

D HSV Práce a dodávky HSV 116 847,20

D 1 Zemní práce 11 606,40

1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	36,000	230,00	8 280,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV 40*3*0,3 36,000

VV Součet 36,000

2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	36,000	92,40	3 326,40
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

D 5 Komunikace pozemní 54 475,20

10	K	561121101	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 50 mm	m2	120,000	55,00	6 600,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

11	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	10,800	644,00	6 955,20
----	---	----------	-----------------------------------	---	--------	--------	----------

VV 120*0,09 'Přepočtené koeficientem množství 10,800

13	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	120,000	341,00	40 920,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 953,60

6	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	80,000	352,00	28 160,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

VV 40*2 80,000

7	M	59217024	Obrubník zahradní BEST PARKAN II standard přírodní 50x1 000x200 mm	m	81,600	71,00	5 793,60
---	---	----------	--	---	--------	-------	----------

VV 80*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 81,600

D 998 Přesun hmot 16 812,00

14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	93,400	180,00	16 812,00
----	---	-----------	------------------------------------	---	--------	--------	-----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 842,35

D VRN9 Ostatní náklady 5 842,35

9	K	090001000	Ostatní náklady	%	5,000	1 168,47	5 842,35
---	---	-----------	-----------------	---	-------	----------	----------