



Diplomatický servis

Sekce investiční

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

tel.: +420 224 403 110, e-mail: info@ds.cz

www.ds.cz

DIPLOMATICKÝ SERVIS

číslo smlouvy / dodatku

12-302-26

SMLOUVA O DÍLO Oprava opěrné zdi v Jelením příkopu Etapa III. – realizace

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Osoby oprávněné k jednání

ve věcech smluvních:

ve věcech administrativních
a technických:

ve věcech technických (TDS):

autorský dozor (AD):

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID:

Osoby oprávněné k jednání

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Diplomatický servis, příspěvková organizace

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc., ředitelem

00000175

CZ00000175

Česká národní banka

27030111/0710

ahemggp

RNDr. Vladimír Zavázal, CSc.

ředitel DS

Ondřej Bělohávek, DiS.

tel.:

e-mail:

Ing. arch. Karel Moudrý

tel.:

e-mail:

City Work s.r.o.

SP spol. s r.o.

Praha 5 - Lipence, Na Bambouzku 204, PSČ 15531

Josefem Šindelářem, jednatelem

63669480

CZ63669480

Československá obchodní banka, a. s.

102964337/0300

cte3hxu

Josef Šindelář

tel.:

e-mail:

Ing. Václav Hána

tel.: +

e-mail:



(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Předmět smlouvy spočívá v opravě opěrné zdi v Jelením příkopu.

Souhrn prací:

Úsek č. 1: Řešení předpokládá ubourání vrchní vrstvy zdiva včetně části základových pasů do hl. 300 mm – přízdívky z lícových cihel, odstranění nopové fólie. Obezdívky ŽB pilířů budou zachovány. Bude provedena pouze povrchová úprava novou vápennou omítkou s plentováním zvětralého povrchu cihel do tl. 40 mm. Bude provedena demontáž stávajícího cihelného chodníku a proveden výkop pro drenážní odvodňovací systém zdiva. Následně bude provedeno očištění stávající podkladní přízdívky z plných pálených cihel s lokálním doplněním zdiva z 30 % celkové plochy zdiva a následně bude celoplošně přespárováno vápennou maltou. Nově bude provedeno drenážní odvodnění paty opěrného zdiva s opětovným zadlážděním z plných pálených cihel na vápennou maltu kladených na plocho.

Úsek č. 2: Řešení předpokládá zachování vrchní vrstvy zdiva – přízdívky z lícových cihel se zachováním nopové fólie. Stávající zdivo z plných pálených cihel bude očištěno, zbaveno přebytečné omítky z líce zdiva, opraveno a doplněno cihelným zdivem z 30 % celkové plochy zdiva a celoplošně upraveno vápennou omítkou. Provedení sanace poškozené betonové konstrukce lávky ze spodní strany v rozsahu 10 % celkové plochy. Stávající zábradlí bude opatřeno novým nátěrem, odstín nátěru bude definován investorem a NPÚ.

Úsek č. 3: Řešení předpokládá ubourání vrchní vrstvy zdiva včetně části základových pasů do hl. 300 mm – přízdívky z lícových cihel, odstranění nopové fólie. Obezdívky ŽB pilířů budou zachovány. V úseku řezů č. 3.6 a č. 3.7 budou provedeny nové obezdívky ŽB pilířů z plných pálených cihel. U všech pilířů bude provedena povrchová úprava novou vápennou omítkou s plentováním zvětralého povrchu cihel do tl. 40 mm. Bude provedena demontáž stávajícího cihelného chodníku a proveden výkop pro drenážní odvodňovací systém zdiva. Následně bude provedeno očištění stávající podkladní přízdívky z plných pálených cihel s lokálním doplněním zdiva z 30 % celkové plochy zdiva a následně bude celoplošně přespárováno vápennou maltou. V úseku řezů č. 3.1–3.5 budou přízdívky provedeny nové z plných pálených cihel na vápennou maltu jako rezné pohledové. V úseku řezu č. 3.6 smíšené zdivo z plně pálené cihly/opuka tl. cca 250 mm bude ze stávajícího zdiva odstraněna opuková výplň cihelného zdiva. Nově bude



nahrazeno vyzdívkou z plných pálených cihel na vápennou zdící maltu, pak bude celoplošně přespárováno. Nově bude provedeno drenážní odvodnění paty opěrného zdiva s opětovným zadlážděním z plných pálených cihel na vápennou maltu kladením na plocho.

Adresa místa plnění: **Kanovnická 70/4, Praha 1 (Jelení příkop).**

2. Rozsah prací je dán:

- a) Projektovou dokumentací (Příloha č. 1 této smlouvy), zpracovanou generálním projektantem City Work s.r.o., IČO: 28181760, zpracovaným hlavním projektantem akad. arch. Václavem Aldou, ČKA číslo autorizace: 00068, z období 11/2025.
- b) Položkovým rozpočtem zpracovaným na základě soupisu stavebních prací dodávek a služeb a předloženým zhotovitelem společně s nabídkou v rámci výběrového řízení (Příloha č. 2 této smlouvy).
- c) Ohlášeným stavebním záměrem Č.j. UMCP1 165330/2015, spis. Zn. S UMCP1/164050/2015/VÝS-H-4/70, ze dne 4.11.2015 (součástí Přílohy č. 1 této smlouvy).

Projektová dokumentace je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy. Položkový rozpočet (cenová nabídka zhotovitele) je Přílohou č. 2 této smlouvy.

II. Cena díla

1. Cena předmětu smlouvy, tj. za zhotovení díla v rozsahu čl. I. této smlouvy, je dojednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na ceně v celkové výši:

10.440.868 Kč bez DPH

(slovy: deset milionů čtyři sta čtyřicet tisíc osm set šedesát osm korun českých bez DPH)¹

2. Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a je závazná po celou dobu provádění díla.
3. Vyskytne-li se v průběhu trvání smlouvy důvodná potřeba změnit rozsah provedení díla, v jejímž důsledku bude rozsah skutečně provedených stavebních prací odchylný od rozsahu stavebních prací vyplývajícího ze zadání objednatele a z cenové nabídky zhotovitele, je zhotovitel povinen zpracovat změnové listy. Po jejich odsouhlasení objednatelem zpracuje objednatel návrh dodatku k této smlouvě. Dodatečné stavební práce mohou být realizovány až po odsouhlasení a oboustranném podpisu změnových listů a po podpisu příslušného dodatku k této smlouvě odpovědnými zástupci smluvních stran. Zhotovitel je povinen změnové listy předložit objednateli včas, aby

¹ DPH bude účtována dle právních předpisů platných v době zdanitelného plnění.



bylo možné dodatek k původní smlouvě uzavřít a uveřejnit řádně ještě v době účinnosti smlouvy.

4. Změnu ceny díla z důvodu víceprací či méněprací provede zhotovitel oceněním soupisu poskytovaných stavebních prací, jež mají být provedeny navíc anebo provedeny nebudou, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, s využitím jednotkových cen a hodinových sazeb z nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Pokud stavební práce nebudou v příloze obsaženy, zhotovitel navrhne ocenění změn dle ceníku ÚRS. Pokud ceník ÚRS neobsahuje stavební práce, které jsou předmětem změny, provede zhotovitel ocenění individuální kalkulací.
5. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s předmětnou zakázkou, včetně správních poplatků, nákladů na dopravu, poplatků za zábory a dalších vedlejších nákladů potřebných pro provedení díla.

III. Platební podmínky

1. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěno kompletní financování předmětu díla dle níže uvedených ujednání.
2. Na provedení díla nebude poskytnuta záloha.
3. Úhrada díla bude prováděna jednou měsíčně na základě dílčí faktury vystavené zhotovitelem dle skutečného plnění. Před vystavením daňového dokladu předloží zhotovitel vždy objednateli k odsouhlasení soupis provedených prací včetně jejich ocenění dle cenové nabídky zhotovitele. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění části díla. Po řádném dokončení díla a předání díla objednateli bez nedodělků a vad bránících užívání bude provedena závěrečná úhrada díla na základě konečné faktury. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti vyžadované platnými předpisy.
4. Současně s daňovým dokladem zhotovitel předloží objednateli potvrzení od svých poddodavatelů dle předloženého seznamu poddodavatelů o provedení plateb za předchozí fakturační období. V souladu s § 106 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání zakázek“), zadavatel může, v případě, že dodavatel nepředloží potvrzení od příslušného poddodavatele, provést úhradu za provedené stavební práce přímo poddodavateli.
5. Zádržné činí 15 % z ceny díla bez DPH a bude objednatelem zadrženo z konečné faktury, kterou může zhotovitel vystavit po řádném předání díla do užívání. Po odstranění případných vad nebránících užívání díla bude uvolněno 5 % zádržného, zbývajících 10 % zádržného bude uvolněno po uplynutí záruční lhůty.
6. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit daňový doklad v písemné podobě na adresu sídla objednatele nejpozději do 15 kalendářních dnů po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Při nesplnění tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit v plné výši případné penalizační sankce vyměřené objednateli finančním úřadem.



7. Splatnost daňového dokladu byla dohodnuta na 21 kalendářních dnů ode dne řádného doručení objednateli. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení daňový doklad, který neobsahuje všechny náležitosti dle platných předpisů, do pěti pracovních dnů od jeho doručení. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet znovu po doručení řádně vystaveného daňového dokladu objednateli. V pochybnostech se má za to, že byl doručena 3. den ode dne prokazatelného odeslání.

IV. Doba plnění

1. Doba plnění veřejné zakázky je stanovena **na 160 kalendářních dnů**. Objednatel si vyhrazuje právo prodloužit dobu realizace díla, která je uvedena v čl. IV. této smlouvy, v případě nenadálých okolností, nesmí však přesáhnout 30 % původní délky doby plnění. Konkrétní důvody pro prodloužení doby realizace díla jsou:
 - a) rozšíření předmětu plnění požadovaného uživatelem stavby (nájemcem) v průběhu realizace díla.
 - b) rozšíření předmětu plnění v průběhu realizace díla požadovaného objednatelem.
 - c) požadavek dotčených orgánů státní správy v průběhu realizace díla, zejména Národního památkového ústavu, Oddělení přípravy a realizace projektů Magistrátu hlavního města Prahy, Hasičského záchranného sboru, Hygienické stanice atd.
 - d) nutnost změny projektu na základě zjištěných skutečností v průběhu stavby (po odkrytí částí stavby v případech, kde nemohl být proveden řádný průzkum před zahájením stavby, provedení výkopů atd.)
 - e) znemožnění řádného plnění vzniklými živelnými událostmi (nevhodné klimatické podmínky, déšť, sníh, nízké teploty atd.)
 - f) obstrukce uživatele díla (nájemce např. zastupitelský úřad znemožní plnění zhotoviteli nebo si klade podmínky, které objektivně znemožňují provádět stavební práce plynule či obvyklými stavebními postupy).
 - g) nutnost dodržení technologických postupů.
 - h) nečinnost ze strany zhotovitele z objektivního důvodu (např. nemoc určitých zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou nutní pro realizaci díla).
2. Termín plnění díla zhotovitelem se stanovuje takto:

zahájení 15. 4. 2026 - ukončení 21. 9. 2026

3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště po podpisu smlouvy nejpozději k termínu zahájení plnění díla dle odst. 2 tohoto článku. Před zahájením stavebních prací bude stanoven postup prací (harmonogram plnění díla) ve spolupráci zhotovitele s objednatelem a uživatelem objektu. Harmonogram bude odsouhlasen smluvními stranami před zahájením plnění a bude součástí stavebního deníku. Zhotovitel je povinen zahájit plnění díla do 14 pracovních dnů od předání staveniště. Nezahájení plnění v této lhůtě je důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele.



4. Dílo bude dokončeno protokolárním odstraněním vad a nedodělků, zjištěných v rámci předání a převzetí díla.

V. Ujednání o provádění díla

1. Zhotovitel osadí před zahájením prací podružný elektroměr a vodoměr s tím, že náklady za spotřebovanou el. energii a vodu uhradí zhotovitel objednateli do 30 dnů po předání díla do užívání.
2. Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště si zřídí zhotovitel na své náklady v objednatelém poskytnutém prostoru. Náklady na vybudování, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Stroje, zařízení a materiál, které byly součástí zařízení staveniště jsou majetkem zhotovitele, který je odstraní při jeho vyklizení, pokud nejsou součástí plnění předmětu díla podle této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli přístup na místo plnění pro řádné provádění stavebních prací dle zásad organizace výstavby, která je součástí projektové dokumentace, která je Přílohou č. 1 této smlouvy.
4. Stavební práce budou probíhat dle harmonogramu plnění díla předaném zhotovitelem objednateli při předání a převzetí staveniště a odsouhlaseném objednatel.
5. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla jen materiály, výrobky a zařízení v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se schválenou projektovou dokumentací (viz čl. I této smlouvy) a písemnými pokyny objednatel. Stavební dílo musí být provedeno tak, aby při běžné údržbě po dobu předpokládané existence plnilo základní požadavky na stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem svými pověřenými pracovníky a prostřednictvím TDS. Zhotovitel je povinen seznámit TDS s technologickými postupy jednotlivých prací, a to nejpozději tři dny před zahájením jednotlivých stavebních prací. Pro potřeby konání kontroly stavu provádění díla má TDS a další zástupci objednatel kdykoliv přístup na staveniště.
7. Zástupce objednatel je oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, aby zhotovitel závady odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění závad je zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě určené objednatel s tím, že vznikne-li v důsledku toho prodlení s plněním, nese za ně plnou odpovědnost zhotovitel. Pokud zhotovitel v určené lhůtě závady neodstraní, je objednatel oprávněn dát je odstranit na své náklady, které se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit do 21 dnů od doručení jejich vyúčtování, objednatel je oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 5.000 Kč za každou zjištěnou závadu a za každý den prodlení a v případě podstatného porušení smlouvy též odstoupit od smlouvy. Vznikne-li neodstraněním závad zhotovitele objednateli škoda, je zhotovitel povinen ji uhradit.



8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (TDS) ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva bude učiněna nejpozději 3 pracovní dny předem zápisem ve stavebním deníku a telefonickou výzvou TDS. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. Nedostaví-li se zástupce objednatele bez předchozí omluvy ke kontrole ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve stavebním deníku a nebude kratší než 24 hodin, je zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li objednatel požadovat dodatečné odkrytí a zjistí se, že zhotovitel nedodržel své povinnosti a zakryté konstrukce vykazují vady, je zhotovitel povinen zjištěné vady odstranit a uhradit objednateli náklady spojené s odkrytím konstrukcí, do 21 dnů od doručení jejich vyúčtování. V opačném případě hradí náklady s odkrytím objednatel.
9. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a stavebním zákonem. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem v průběhu provádění díla, jak vyplývá z příslušných zákonů. Neodstraní-li zhotovitel ve lhůtě určené objednatelům tyto nedostatky, je objednatel oprávněn dát je odstranit na své náklady, které se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit do 21 dnů od doručení jejich vyúčtování, v opakovaném případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
10. Zhotovitel je oprávněn pověřit k provedení části díla jinou osobu (poddodavatele) pouze v rozsahu své nabídky a pouze za dodržení podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou přítomnost svého stavbyvedoucího na stavbě i po dobu, kdy práce provádí poddodavatel, není-li dohodnuto mezi objednatelům a zhotovitelem jinak. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby se po celou dobu plnění díla na jeho plnění podílely osoby: stavbyvedoucí (osvědčení autorizace inženýra/technika pro obor pozemní stavby) Ing. Václav Hána a restaurátor kulturních památek (specializace pro štuky a kámen na základě povolení uděleného Ministerstvem kultury ČR dle zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů) Daniel Talavera.
11. Zhotovitel se zavazuje přizpůsobit postup stavby provozu celého objektu a průběžně konzultovat se zástupci objednatele harmonogram plnění díla. Změny v harmonogramu budou po vzájemném odsouhlasení oběma smluvními stranami zapsány do stavebního deníku.
12. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli a projektantovi ke schválení výrobní dokumentaci a vzorky (*popř. katalogy vzorků*) materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět díla v předem dohodnutých termínech na kontrolních dnech, které nejsou výslovně specifikovány v prováděcí projektové dokumentaci nebo vždy v případě, kdy o předložení vzorku požádá objednatel. Zhotovitel předloží tyto vzorky objednateli v dohodnuté lhůtě a objednatel se k nim vyjádří do 7 dnů od předložení.



13. Zhotovitel je povinen respektovat individuální pokyny objednatele nebo jeho zástupce na stavbě, týkající se zhotovení díla. Zhotovitel je dále povinen respektovat průběžný technický dozor stavebníka, projektanta a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů v souladu se stavebním zákonem.
14. Za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během stavby po celou dobu od převzetí do likvidace staveniště odpovídá zhotovitel. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisů požární ochrany na pracovišti a předpisů na ochranu životního prostředí. Zhotovitel odpovídá objednateli nebo třetím osobám za škody vzniklé porušením těchto předpisů. Zástupce objednatele je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků v rámci uplatňování tohoto ustanovení a pokud zhotovitel nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu, je objednatel oprávněn nařídit přerušování prací na díle do doby odstranění a v opakovaném případě, po předchozím písemném upozornění, k odstoupení od smlouvy. Zhotovitel nemá v těchto případech nárok na náhradu škody, která mu v souvislosti s tím vznikla.
15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci či místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění v předmětné části díla přerušit.
16. Zhotovitel i jeho poddodavatelé jsou povinni při plnění předmětu smlouvy:
 - a) dodržovat veškeré platné evropské i české právní předpisy, technické normy, všechny bezpečnostní předpisy a postupovat v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy, vyhláškami hl. m. Prahy apod. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že práce podle této smlouvy budou prováděny pouze řádně proškolenými a poučenými pracovníky, a to ať už jde o pracovníky vlastní nebo pracovníky jiných subjektů, kteří se na zhotovení budou podílet. Zejména se zavazuje provádět práce pouze pracovníky s platným pracovním povolením.
 - b) nést odpovědnost za veškeré škody (na majetku, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku toho, že zhotovitel či jeho poddodavatelé poruší jakýmkoliv způsobem výše uvedená ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu.
 - c) zhotovitel je povinen nést odpovědnost za případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavedla k postihu příčinu.
17. Zhotovitel prohlašuje, že je na celou dobu provádění díla pojištěn proti případným škodám, které by mohl způsobit svou činností, a to minimálně do výše plnění 24 mil. Kč bez DPH, a že před podpisem této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu platnou po celou dobu provádění díla. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu plnění díla. V případě, že dojde k prodloužení lhůty provádění stavebních prací například vlivem nenadálých okolností uvedených v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel dobu platnosti pojistné smlouvy o odpovídající dobu prodloužit.



18. Zhotovitel předal objednateli při podpisu smlouvy seznam pracovníků, kteří se budou na stavbě pohybovat, s jejich identifikací a seznam vozidel včetně registračních značek.
19. Veškeré probíhající práce budou konzultovány a koordinovány s objednatelem, a to s ohledem na charakter nemovitosti.
20. V průběhu provádění díla jsou konány **kontrolní dny** zpravidla jednou týdně, případně dle aktuální potřeby. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem (např. zápisem ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne). Kontrolních dnů se zúčastní objednatel (TDS), zhotovitel (odborný zástupce zhotovitele, stavbyvedoucí), projektant (autorský dozor), případně poddodavatelé určení zhotovitelem či objednatelem.
21. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit nebo doplňovat ustanovení této smlouvy.
22. Stavbyvedoucí zhotovitele a TDS si dohodnou četnost a režim svých pracovních porad.
23. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést **stavební deník** o prováděných pracích v souladu s § 166 stavebního zákona. Do stavebního deníku bude zástupce zhotovitele denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti a rovněž zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, schválených projektantem. Do stavebního deníku budou každodenně zapisovány zvláště počty vlastních pracovníků zhotovitele a zvláště počty jeho poddodavatelů, a dále důvody nepřítomnosti stavby vedoucího zhotovitele a TDS na stavbě.
24. Zápisy provedené zhotovitelem ve stavebním deníku, vyžadující součinnost objednatele, je zástupce objednatele povinen potvrdit po telefonické výzvě nejpozději do 3 pracovních dnů, je oprávněn připojovat k nim svá stanoviska a činit další zápisy, které souvisejí s plněním předmětu díla, zejména s použitím materiálů a stavebních postupů. V případě, že se objednatel k provedeným zápisům v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že s obsahem zápisů souhlasí, vyjma případů uvedených v odstavci 7 tohoto článku. Zhotovitel je povinen zápisy objednatele ve stavebním deníku respektovat a je oprávněn připojovat k nim svá vyjádření.
25. Do stavebního deníku jsou dále oprávněny zapisovat osoby uvedené v odst. 13 tohoto článku. Stavební deník zhotovitel předá při převjímacím řízení v originále objednateli dle čl. VI odst. 4 této smlouvy, který jej uchová po zákonem stanovenou dobu od termínu odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí stavby.

VI. Předání a převzetí díla

1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 14 kalendářních dní před termínem předání a převzetí díla. Na základě této výzvy svolá objednatel převjímací řízení. Součástí procedury převjíráání a předávání bude předání dokladové části předběžně zkontrolované TDS. Součástí všech dokladů potřebných k převzetí díla objednatelem bude i vyúčtování spotřebovaných energií.



2. Dílo je provedeno jeho řádným a včasným ukončením a předáním objednateli. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo najednou jako celek (není-li v této smlouvě nebo jejím dodatku dohodnuto, že dílo bude předáváno po částech, stanovených v příslušné dokumentaci). Dílo se považuje za řádné a včas ukončené, pokud bylo dokončeno bez vad a nedodělků, má vlastnosti stanovené právními předpisy, touto smlouvou, technickými normami i doporučujícími, popř. obchodními zvyklostmi a byly úspěšně provedené všechny potřebné zkoušky díla. Za vady se nepovažují vady nebránící řádnému užívání ve smyslu čl. VII této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen prizvat k přejímacímu řízení ty poddodavatele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla, nebo u kterých to bude požadovat objednatel, a to na základě jeho písemné žádosti zhotoviteli. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Zhotovitel není v prodlení s dokončením díla v případě nedodržení termínů přejímek z důvodů na straně objednatele. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě objednatele o svolání přejímacího řízení.
4. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady, zejména:
 - doklady potřebné pro řádné provozování díla, zejména pokud vyplývají z právních předpisů a stavebního řízení;
 - originál stavebního deníku;
 - doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla (atesty, prohlášení o shodě apod.).
5. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude obsahovat zejména:
 - identifikační údaje o díle nebo jeho části, jeho zhotoviteli a stavbyvedoucím, objednateli, TDS, projektantovi a autorském dozoru;
 - soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace;
 - konec záruční doby díla dle smlouvy;
 - soupis vad nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením termínu odstranění;
 - případnou dohodu o slevě z ceny;
 - zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí;
 - prohlášení objednatele, že provedené dílo nebo jeho část přejímá;
 - soupis příloh;
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele pro předání stavby, čas a datum.
6. Oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla dochází k předání díla objednateli.
7. Protokol o předání a převzetí díla podepíší za smluvní strany zástupci uvedení v oznámení zhotovitele o dokončení díla a v dopise objednatele o svolání přejímacího řízení. Projektovou dokumentaci opravenou podle skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli nejpozději do 30 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla.



8. V případě, že nelze dílo od zhotovitele převzít z důvodu nedodělků a vad bránících jeho užívání, sepíše se o této skutečnosti zápis, ve kterém budou stanoveny přiměřené lhůty pro jejich odstranění. Převzetí díla bude provedeno podpisem předávacího protokolu s údajem o odstranění nedodělků a vad bránících užívání. Tento protokol bude přílohou k daňovému dokladu – závěrečnému vyúčtování díla.

VII. Vady a nedodělky

1. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část (je-li dílo bez této části schopné samostatného užívání), pokud vykazuje nedodělky nebo takové vady, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání plynulému a bezpečnému užívání díla ke stanovenému účelu, popř. způsobují jeho rychlejší opotřebení, s výjimkou vad, uvedených v občanském zákoníku. V případě převzetí díla musí být tyto zjevné vady a nedodělky uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla včetně dohodnutých termínů jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na termínech jejich odstranění, určí je objednatel.

Objednatel může převzít dílo s vadami nebránícími užívání. V takovém případě musí být součástí předávacího protokolu soupis těchto vad. Objednatel se zhotovitelem dohodne přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Termín bude zapsán v předávacím protokolu. První část zádržného dle čl. III této smlouvy je možné uhradit až poté, co budou tyto vady nebránící užívání odstraněny. O odstranění vad nebránících užívání bude sepsán zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

2. Objednatel má právo požadovat na zhotoviteli v dohodnutém nebo objednatelům určeném termínu (viz odst. 1 tohoto článku) bezplatné odstranění těchto vad a nedodělků, zjištěných při převzetí díla a reklamovaných v protokolu o předání a převzetí, a dále požadovat nápravu nedodržení jakosti díla dohodnuté touto smlouvou, nedohodnou-li se strany písemně jinak.

VIII. Odpovědnost za vady a záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle příslušných právních předpisů, odsouhlasené projektové dokumentace (viz čl. I. této smlouvy), evropských i českých technických norem.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, tj. záruku, že dílo bude mít po celou dobu záruční lhůty vlastnosti sjednané v této smlouvě o dílo a bude jej možno použít ke sjednanému účelu.
3. Záruka se vztahuje na dílo jako celek a dále na veškeré montážní a stavební práce, postupy a materiály, použité při provádění díla. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny užíváním díla nikoli obvyklým způsobem, špatným ošetřením, mechanickým poškozením, vandalismem nebo neoprávněným zásahem třetí osoby.
4. Záruční dobu na jakost díla na stavební práce zhotovitel poskytuje po dobu 62 měsíců. Záruky začínají plynout dnem protokolárního převzetí díla objednatelům.



5. Vady zjevné při předání a převzetí díla budou reklamovány a odstraněny způsobem uvedeným v čl. VII.
6. Skryté vady díla, které se projeví v záruční době, objednatel písemně reklamuje u zhotovitele bezprostředně po jejich zjištění nejpozději do ukončení záruční doby, přičemž uvede jejich popis, jak se projevují, popř. jakým způsobem je požaduje odstranit.
7. V případě vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vady bezplatně odstranit, nedohodnou-li se strany písemně v jednotlivých případech jinak. Toto ustanovení nevylučuje právo objednatele na náhradu škody vzniklé vadou díla.
8. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení oprávněné reklamace objednatele a ukončit je v co nejkratším termínu, nejpozději do 1 měsíce, pokud se strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
9. Zhotovitel může reklamaci neuznat ve lhůtě 15 dnů od doručení reklamace a sdělit objednateli důvody, pro které reklamaci odmítá. Odmítnutí nemá vliv na závazek zhotovitele dle odst. 8 tohoto článku. Důvodnost reklamace v těchto případech bude zjištěna znaleckým posudkem, který zajistí objednatel. V případě, že reklamace byla znaleckým posudkem uznána důvodnou, uhradí zhotovitel objednateli náklady na jeho vyhotovení do 21. dnů od doručení jejich vyúčtování.
10. V případě, že zhotovitel vady díla neodstraní ani ve lhůtě dodatečně dohodnuté s objednatelem, je objednatel oprávněn vady odstranit na vlastní náklady, které se mu zhotovitel zavazuje uhradit v prokázané výši do 14 kalendářních dnů od doručení jejich vyúčtování, zvýšené o 25 % jako smluvní pokutu.
11. Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned po zjištění vady písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele ve věcech smluvních, s uvedením, o jakou vadu díla se jedná, jak se projevuje, popř. jakou nápravu odstranění vady požaduje.
12. Zhotovitel uhradí objednateli prokázané škody, které vznikly vadou předmětu smlouvy.

IX. Odpovědnost za škody

1. Kromě obecných pravidel o odpovědnosti za škodu zhotovitel zejména odpovídá za veškeré škody, které zhotovitel způsobí na majetku objednatele nebo jiných osob, za škody způsobené porušením povinností uložených mu touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, normami a stavebním povolením a dále prokazatelnou újmu způsobenou poškozením dobrého jména objednatele.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle (příp. pozemku, dosavadní stavbě) nese zhotovitel až do doby předání díla objednateli podepsáním protokolu o předání a převzetí, popř. protokolu o odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení.



X. Smluvní pokuty

1. Obě smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:
 - a) V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
 - b) Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním termínu sjednaného v čl. IV. této smlouvy (a případně prodlouženého na základě objektivně prokazatelné nenadále události dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
 - c) Při nedodržení lhůty uvedené v čl. VIII odst. 8 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny vadné části díla bez DPH za každý den prodlení.
2. Případnou náhradu škody hradí zhotovitel objednateli nezávisle na zaplacení smluvní pokuty.

XI. Ostatní ujednání o provádění díla

1. Riziko ztráty nebo zničení předmětů na místě stavby a za škody způsobené na díle zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů nese zhotovitel.
2. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že vlastnické právo přechází na objednatele bez právních či jiných vad a že zhotovitel je vlastníkem věcí, které podle předchozí věty přecházejí do vlastnictví objednatele každým jejich zapracováním do stavby (díla), nebo že má výslovný písemný souhlas poddodavatele k převodu vlastnického práva na objednatele. Nedodržení těchto podmínek je důvodem k náhradě škody a jiných nákladů, které tím objednateli vznikly, v závažném případě též k odstoupení od této smlouvy - viz též čl. XII této smlouvy.
3. Opěrná zeď v Horním Jelením příkopu je umístěna v areálu Pražského hradu, a proto veškeré stavební práce na dotčených pozemcích v k. ú. Hradčany budou koordinovány přes objednatele a Správu Pražského hradu. Správa Pražského hradu si vymíňuje možné omezení stavebních prací vyplývající z režimových opatření ve vztahu k návštěvnickému provozu či z protokolárních důvodů Kanceláře prezidenta republiky. Tato režimová opatření jsou nedílnou součástí projektové dokumentace, která je Přílohou č. 1 této smlouvy.

XII. Zánik smlouvy

1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví tato smlouva nebo občanský zákoník.



2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší povinnosti uvedené v této smlouvě.
3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s předmětem díla, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel tyto závady odstranil a dílo provedl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel neodstraní tyto závady ani v přiměřené lhůtě, kterou stanoví objednatel a postup zhotovitele by vedl k podstatnému porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. Smlouva dále zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran ke dni uvedenému v dohodě,
 - b) zánikem jedné ze smluvních stran.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel je oprávněn užívat dílo ke svým prezentačním a reklamním účelům při dodržení obchodního tajemství objednatele.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti shodných výtiscích. Po podpisu smlouvy si zhotovitel ponechá jedno vyhotovení a objednatel si ponechá čtyři vyhotovení.
4. Není-li touto smlouvou výslovně upraveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně platnými právními předpisy a technickými normami, v platném znění.
5. Smluvní strany se zavazují chovat se tak, aby nepoškodily dobré jméno a oprávněné obchodní zájmy druhé strany.
6. Smluvní strany nepovažují skutečnosti uvedené v této smlouvě za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a informace ve smlouvě neoznačují za důvěrné. Zavazují se však, že je nebudou zneužívat ani je nepoužijí v rozporu s jejich účelem pro své potřeby bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Porušení tohoto závazku je pod smluvní pokutou ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý takový případ, splatnou do 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejího vyúčtování. Nárok na náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčen.
7. Bez jakékoliv újmy jednání předchozího odstavce smluvní strany udělují svolení ke zpřístupnění skutečností a informací v této smlouvě, zejména ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a jejich případnému zveřejňování bez ustanovení jakýchkoli dalších podmínek, jakož i požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a na zveřejnění informací o zadaných veřejných zakázkách podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).



8. Obě strany prohlašují, že znění této smlouvy o dílo je skutečným projevem jejich pravé a svobodné vůle a že smlouva nebyla sjednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují obě smluvní strany vlastnoruční podpis svých odpovědných zástupců.
9. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zákona o registru smluv.
10. Součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace

Příloha č. 2 - Cenová nabídka (položkový rozpočet - vyplněný soupis stavebních prací s výkazem výměr)

19-03-2026

V Praze, dne

V Praze,

.....
za objednatele
RNDr. Vladimír Zavázal, CSc.
ředitel Diplomatického servisu

.....
z
J
jedná

FIRMA



Diplomatický servis

Sekce investiční

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

tel.: +420 224 403 110, e-mail: info@ds.cz

www.ds.cz

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace

Příloha č. 1 smlouvy o dílo - Projektová dokumentace je její volnou přílohou a bude přiložena na CD, či USB nosiči.



Diplomatický servis

Sekce investiční

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

tel.: +420 224 403 110, e-mail: info@ds.cz

www.ds.cz

Příloha č. 2 - Cenová nabídka

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: SV25_11/07

Zakázka: Oprava opěrné zdi, Horní Jelení příkop - III.etapa

Komentář:

FIRMY

---: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): 10 440 868 Kč
DPH: 2 192 582 Kč
Celkem včetně DPH: 12 633 450 Kč

Oprava opěrné zdi, Horní Jelení příkop - III.etapa

Popis	Cena	DPH
D.1.1: Úsek c. 1	1 218 378	255 859
D01: Lešení	24 389	5 122
D02: Bourání	72 272	15 177
D03: Nepredvídané práce	7 237	1 520
D04: Odstranění sutí	153 230	32 178
D05: Oprava zdi	560 823	117 773
D06: Presun hmot	91 013	19 113
D07: Zemní práce	93 544	19 644
D08: Drenáže	140 328	29 469
D09: Ostatní dokončující práce	22 857	4 800
D11: Vedlejší rozpočtové náklady	34 285	7 200
D12: Kompletacní cinnost	18 400	3 864
D.1.2: Úsek c. 2	1 126 019	236 464
D01: Lešení	45 148	9 481
D02: Bourání	26 086	5 478
D04: Odstranění sutí	31 887	6 696
D05: Oprava zdi	918 728	192 933
D06: Presun hmot	17 883	3 756
D09: Ostatní dokončující práce	20 795	4 367
D11: Vedlejší rozpočtové náklady	31 192	6 550
D12: Kompletacní cinnost	34 300	7 203
D.1.3: Úsek c. 3	6 373 921	1 338 523
D01: Lešení	105 935	22 246
D02: Bourání	307 829	64 644
D03: Nepredvídané práce	22 043	4 629
D04: Odstranění sutí	529 011	111 092
D05: Oprava zdi	3 260 832	684 775
D06: Presun hmot	525 468	110 348
D07: Zemní práce	472 318	99 187
D08: Drenáže	754 323	158 408
D09: Ostatní dokončující práce	140 546	29 515
D11: Vedlejší rozpočtové náklady	179 815	37 761
D12: Kompletacní cinnost	75 800	15 918
Lávka: Úpravy na stávající lávce	58 699	12 327
D05: Oprava zdi	47 067	9 884
D06: Presun hmot	808	170

Popis	Cena	DPH
D09: Ostatní dokončující práce	9 114	1 914
D11: Vedlejší rozpočtové náklady	1 710	359
ZOV: ZOV	1 663 850	349 409
V03: Zřízení staveniště	1 663 850	349 409
Celkem (bez DPH)	10 440 868	
DPH	2 192 582	
DPH 21 % ze základny: 10 440 868	2 192 582	
Celkem (včetně DPH)	12 633 450	

Oprava opěrné zdi, Horní Jelení příkop - III. etapa

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt						
Oddíl						
D.1.1: Úsek c. 1						
D01: Lešení						
1	B	941111-1051	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	64,692	90,90
		Výkaz výměr: 13,648*4,74		64,692		
2	B	941111-1052	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m ²	3 881,520	0,90
		Výkaz výměr: 64,692*60		3 881,520		
3	B	941111-1053	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	64,692	55,10
4	B	941-1	Průhledná ochranná síť v barevnosti RAL 1015, montáž, pronájem, demontáž	m ²	64,692	68,50
5	B	993111	Ruční přesun lešení nošením na místo a zpět	m ²	64,692	108,50
Oddíl						
D02: Bourání						
6	B	96 965 03-2132	Rozebrání cihelné dlažby pro další použití	m ²	15,736	230,00
		Výkaz výměr: 13,648*1,153		15,736		
7	B	967031744	Odsekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 300 mm	m ²	49,576	944,60
		Výkaz výměr: 2,094*4,74		9,926		
		3,818*4,74		18,097		
		3,797*4,74		17,998		
		u sloupů: 0,15*4,74*5		3,555		
8	B	711162811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z nopových fólii z plochy svíslé	m ²	49,576	45,60
9	B	96 965 04-2141 RT1	Vybourání stávající betonové římsy ručně	m ³	0,791	19 615,00
		Výkaz výměr: 13,648*0,6*0,08		0,655		
		prodloužení na pilířích:(1,122+1,123+1,157)*0,5*0,08		0,136		
10	B	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m ³	0,874	4 630,00
		Výkaz výměr: 0,3*0,3*(2,094+3,818+3,797)		0,874		
Oddíl						
D03: Nepredvidané práce						
11	B	ostatní 1	Ostatní jinde neuvedené bourání (v průměrných tunách podle charakteru objektu) + 10%	t	4,413	1 640,00
Oddíl						
D04: Odstranění sutí						
12	B	997241528	Nakládání vybouraných hmot ručně do výtahu	t	44,134	274,00
13	B	997013211	Vnitrostavěništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	44,134	1 070,00
14	B	997241528	Překládání vybouraných hmot ručně z výtahu na kolečko pro odvoz přes lávku	t	44,134	274,00
15	B	997241528	Překládání vybouraných hmot ručně z kolečka na auto do 3,5t, š. 1,7m	t	44,134	274,00
16	B	99701	Odvoz sutí do 1 km - vozidly do 3,5t, š. 1,7m	t	44,134	455,00
17	B	997241528	Překládání vybouraných hmot ručně na nakládní auto	t	44,134	274,00
18	B	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	44,134	315,00
19	B	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44,134	13,80
20	B	997013871	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního kod odpadu 17 09 04	t	44,134	398,00
						1 218 378
						24 389
						5 881
						7 237
						7 237
						153 230
						12 093
						47 223
						12 093
						12 093
						20 081
						12 093
						13 902
						6 088
						17 565

Poř. Typ	Kód	Pops	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
Oddíl							
D05: Oprava zdi							
21	B	622333-1112	Odstranění vegetace ze zdi	soubor	1,000	1 732,00	1 732
22	B	622325219	Oprava vnější vápenné štukové omítky čítenosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 % Výkaz výměr: (2,45+2,56+2,69)*4,74*3	m2	109,494 109,494	1 244,80	136 298
23	B	629995105	Očištění vnějších ploch čistěčem s následným omytím tlakovou vodou Výkaz výměr: 2,094*4,74 3,818*4,74 3,797*4,74	m2	46,021	234,00	10 769
24	B	31 340 23-5212 XX1	Oprava líce opěrné zdi přezděním jednotlivých cihel režného zdiva - vždy 1 cihla Klinker piná vč. vyzbourání stávající cihly (vysekání kapsy) a odsíranění suti - z 30 % opravované plochy Výkaz výměr: 46,021*0,30; 1570,075 1230-1227,227	ks	1 230,000	210,50	258 915
25	B	31 316 38-1116	Nová betonová římsa s okapničkou tl. 80 mm včetně vyztuže a bednění Výkaz výměr: 13,648*0,3 prodloužení na pilířích:(1,122+1,123+1,157)*0,8	m2	6,816	1 407,80	9 596
26	B	63 632 24-4312.2	Dlažba z cihel dl. 290 mm, do MVC 2.5 - oprava a doplnění - z 100 %; včetně priskového lože Výkaz výměr: 13,648*1,453	m2	19,831	1 680,00	33 316
27	B	985231-1236	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2 Výkaz výměr: 2,094*4,74 3,818*4,74 3,797*4,74	m2	46,021	893,00	41 097
28	B	31 973 10 - 0011	ro Revize a vycištění stávajících větracích otvorů	ks	12,000	291,00	3 492
29	B	00R	Montáž a Dodávka atyp větrací mřížky nerez tahokov	kus	12,000	750,00	9 000
164	SP	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl přes 30 do 80 mm přizděním	m2	109,494	517,00	56 608
Oddíl							
D06: Přesun hmot							
30	B	999281145	Přesun hmot pro opravy a udržbu do v. 6 m, nošením	t	45,966	1 397,00	64 215
31	B	9992812	Přesun hmot pro opravy a udržbu do v. 6 m, nošením , příplatek za zvětšený přesun do 1km	t	45,966	583,00	26 798
32	B	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně Výkaz výměr: 13,648*1,883*0,75	m3	19,274	1 140,00	21 972
33	B	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	19,274	149,00	2 872
34	B	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	192,740	137,00	26 405
35	B	167111101	Překládání výkopku 3 ručně - přeložení na auto do 3,5t, š. 1,7m	m3	19,274	411,00	7 922
36	B	162351	Vodorovné přemístění do 1km výkopku/sypaniny - vozidly do 3,5t, š. 1,7m	m3	19,274	546,00	10 524
37	B	167111101	Překládání výkopku 3 ručně - přeložení na nákladní auto	m3	19,274	268,00	5 165
38	B	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,274	313,00	6 033
39	B	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3	19,274	22,80	439
40	B	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kameni na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04 Výkaz výměr: 19,274*1,8	t	34,693	352,00	12 212
						34,693	
						93 544	
						91 013	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl						
41	B	900 452 31-1111.1 Vápenná mazanina pod drenážní vrstvy Výkaz výměr: 13,648*(1,883+0,75)*0,1	m3	3,594 3,594	8 681,70	140 328 31 202
42	B	900 631 31-9183 Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 8 - 12cm	m3	3,594	132,00	474
43	B	900 212 97-1110 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1.2,5 Výkaz výměr: 13,648*(1,883*2+0,75*2)	m2	71,870 71,870	39,10	2 810
44	B	900 289 97-0111 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 Výkaz výměr: 71,87*1,1	m2	79,057 79,057	32,60	2 577
45	B	564932 Podkladní vrstva z jílu ručně Výkaz výměr: 13,648*(1,015*0,45)/2 13,648*(0,3*0,3)/2	m3	3,731 3,117 0,614	1 221,00	4 556
46	B	21156 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 16 až 32 mm - ručně Výkaz výměr: 13,648*1,483*0,6-3,731	m3	8,413 8,413	1 470,00	12 367
47	B	21185 Drenážní pero z kameniva fr. 50-200mm, ručně Výkaz výměr: 0,4*0,75*13,648	m3	4,094 4,094	1 907,00	7 807
48	B	999281145 Přesun hmot pro opravy a udržbu do v. 6 m, nošením	t	39,664	1 397,00	55 411
49	B	9992812 Přesun hmot pro opravy a udržbu do v. 6 m, nošením , příplatek za zvětšený přesun do 1km	t	39,664	583,00	23 124
Oddíl						
50	B	D09: Ostatní dokončující práce ostatní 2 Ostatní jinde neuvedené práce a dodávky drobné	%	2,000	11 428,40	22 857 22 857
Oddíl						
51	B	D11: Vedlejší rozpočtové náklady 04 Mimosřadnější doprava	%	3,000	11 428,40	34 285 34 285
Oddíl						
52	B	D12: Kompletacní činnost vrn Stavební část	kpl	1,000	18 400,00	18 400 18 400
Objekt						
Oddíl						
53	B	941111-1051 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m Výkaz výměr: 24,43*4,902	m2	119,756 119,756	90,90	10 886
54	B	941111-1052 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití Výkaz výměr: 119,756*60	m2	7 185,360 7 185,360	0,90	6 467
55	B	941111-1053 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	119,756	55,10	6 599
56	B	941-1 Průhledná ochranná síť v barevnosti RAL 1015, montáž, pronájem, demontáž	m2	119,756	68,50	8 203
57	B	993111 Ruční přesun lešení nošením na místo a zpět	m2	119,756	108,50	12 994
Oddíl						
58	B	96 965 04-2141.RT1 Vybourání stávající betonové římsy ručně Výkaz výměr: 24,43*0,3*0,08	m3	0,586 0,586	19 615,00	26 086 11 494

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
59	B	978015341 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	51,800	29,70	1 538
60	B	978015391 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	119,756	109,00	13 053
Oddíl						
D04: Odstranění suti						
61	B	997241528 Nakládání vybouraných hmot ručně do výtlahu	t	9,184	274,00	2 516
62	B	997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	9,184	1 070,00	9 827
63	B	997241528 Překládání vybouraných hmot ručně z výtlahu na kolečko pro odvoz přes lávku	t	9,184	274,00	2 516
64	B	997241528 Překládání vybouraných hmot ručně z kolečka na auto do 3,5t, š. 1,7m	t	9,184	274,00	2 516
65	B	997013509 Odvoz suti do 1 km - vozidly do 3,5t, š. 1,7m	t	9,184	455,00	4 179
66	B	997241528 Překládání vybouraných hmot ručně na nákladní auto	t	9,184	274,00	2 516
67	B	997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,184	315,00	2 893
68	B	997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	91,840	13,80	1 267
69	B	997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	9,184	398,00	3 655
						31 887
Oddíl						
D05: Oprava zdi						
70	B	622333-1112 Odstranění vegetace ze zdi	soubor	1,000	948,00	948
71	B	629995105 Očištění vnějších ploch čistěčem s následným omytím tlakovou vodou	m2	119,756	234,00	28 023
72	B	31 316 38-1116 Nová betonová římsa s okapničkou tl. 80 mm včetně vyztuže a bednění Výkaz výměr: 24,43*0,3	m2	7,329	1 407,80	10 318
						7,329
73	B	622325212 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 % Výkaz výměr: pod lávkou 6,4*3,5 10,8*3,5/2 6*3,5/2	m2	51,800	493,00	25 537
74	B	622325219 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 % Výkaz výměr: 24,43*4,902	m2	119,756	1 174,10	140 606
						119,756
75	B	622325 Příplatek za použití přírodního hydraulického vápna NHL 3,5	m2	119,756	70,70	8 467
76	B	31 340 23-5212 XX1 Oprava lince opěrné zdi přezděním jednotlivých cihel režného zdiva - vždy 1 cihla Klinker plná vč. vybourání stávající cihly (vysekání kapsy) a odstranění suti - z 30 % opravené plochy Výkaz výměr: 119,756*0,3/0,15/0,075 3200-3193,493	ks	3 200,000	210,50	673 600
						3 193,493
						6,507
77	B	31 973 10 - 0011 sro Revize a vyčištění stávajících větracích otvorů	ks	30,000	291,00	8 730
78	B	00R Montáž a Dodávka atyp větrací mřížky nerez tahokov	kus	30,000	750,00	22 500
Oddíl						
D06: Přesun hmot						
79	B	999281145 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	9,032	1 397,00	12 618
80	B	9992812 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením, příplatek za zvětšený přesun do 1km	t	9,032	583,00	5 266
Oddíl						
D09: Ostatní dokončující práce						
81	B	ostatní 2	%	2,000	10 397,30	20 795
						20 795
Oddíl						
D11: Vedlejší rozpočtové náklady						
82	B	04 Mimosstaveništní doprava	%	3,000	10 397,30	31 192
						31 192

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl						
83	B	D12: Kompletacní činnost				34 300
		vrn) Stavební část	kpl	1,000	34 300,00	34 300
Objekt						
Oddíl						
84	B	D.1.3: Úsek c. 3				6 373 921
		D01: Lešení				105 935
		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	262,215	90,90	23 835
		Výkaz výměr: 54,065*4,85		262,215		
85	B	941111-1052 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m ²	23 599,350	0,90	21 239
		Výkaz výměr: 262,215*90		23 599,350		
86	B	941111-1053 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	262,215	55,10	14 448
87	B	941-1 Průhledná ochranná síť v barevnosti RAL 1015, montáž, pronájem, demontáž	m ²	262,215	68,50	17 962
88	B	993111 Ruční přesun lešení nošením na místo a zpět	m ²	262,215	108,50	28 450
Oddíl						
89	B	D02: Bourání				307 829
		96 965 03-2132 Rozebrání chelné dlažby pro další použití	m ²	61,962	230,00	14 251
		Výkaz výměr: 1,6*0,323		0,517		
		0,905*1,842		1,667		
		1,5*2,511-0,6*0,5		3,467		
		0,884*1,22		1,078		
		(0,884+0,867)*2,605-0,6*0,6		4,201		
		0,884*1,72		1,520		
		(0,774+0,777)*2,146-0,598*0,654		2,937		
		0,777*1,06		0,824		
		(0,777+0,774)*2,156-0,589*0,654		2,959		
		0,787*1,681		1,323		
		(0,787+0,769)*2,698-0,598*0,654		3,807		
		0,789*1,11		0,876		
		(0,789+0,759)*2,646-0,598*0,654		3,705		
		0,963*1,674		1,612		
		(0,963+0,74)*2,719-0,598*0,654		4,239		
		0,982*(0,303+7,389+0,747)-0,118*0,6		8,216		
		(0,807+0,925)*2,706-0,596*0,765		4,231		
		0,895*2,746		2,458		
		(0,895+0,7)*3,485-0,587*1,552		4,648		
		0,895*(0,744+7,077+0,757)		7,677		
90	B	967031744 Odsekání plošné zděva z cihel pálených na MC tl do 300 mm	m ²	184,969	944,60	174 722
		Výkaz výměr: 2,511*4,85		12,178		
		2,605*4,85		12,634		
		2,146*4,85		10,408		
		(2,156+2,698+2,646)*4,85		36,375		
		2,719*4,85		13,187		
		7,389*4,85		35,837		
		(2,706+3,485+7,077)*4,85		64,350		
91	B	711162811 Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z nopových fólií z plochy svislé	m ²	184,969	45,60	8 435

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
92	B	96 965 04-2141 RT1 Vybourání stávající betonové římsy ručně Výkaz výměr: 56,065*0,6*0,08 prodloužení na pilířích:(1,842+1,22+1,72+1,06+1,681+1,110+1,674+2,746)*0,5*0,08	m3	3,213 2,691 0,522	19 615,00	63 023
93	B	961044111 Bourání základů z betonu prostého Výkaz výměr: 2,511*0,3*0,15 2,605*0,3*0,15 (2,156+2,698+2,646)*0,3*0,2 2,719*0,3*0,15 7,389*0,3*0,3 (2,706+3,485+7,077)*0,3*0,3 2,719*4,85*0,1	m3	2,662 0,113 0,117 0,450 0,122 0,665 1,194 1,319	4 630,00	12 325
94	B	962042320 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 Výkaz výměr: 2,511*4,85*0,1 2,605*4,85*0,1 (2,156+2,698+2,646)*4,85*0,17 2,719*4,85*0,09 2,146*4,85*0,25 2,719*4,85*0,25	m3	9,852 1,218 1,263 6,184 1,187 2,602 3,297	3 560,00	35 073
Oddíl						
95	B	D03: Nepředvídané práce ostatní 1	t	13,441	1 640,00	22 043
Oddíl						
96	B	997241528 Nakládání vybouraných hmot ručně do výtahu	t	152,365	274,00	41 748
97	B	997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	152,365	1 070,00	163 031
98	B	997241528 Překládání vybouraných hmot ručně z výtahu na kolečko pro odvoz přes lávku	t	152,365	274,00	41 748
99	B	997241528 Překládání vybouraných hmot ručně z kolečka na auto do 3,5t, š. 1,7m	t	152,365	274,00	41 748
100	B	99701 Odvoz suti do 1 km - vozidly do 3,5t, š. 1,7m	t	152,365	455,00	69 326
101	B	997241528 Překládání vybouraných hmot ručně na nákladní auto	t	152,365	274,00	41 748
102	B	997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	152,365	315,00	47 995
103	B	997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 523 650	13,80	21 026
104	B	997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	152,365	398,00	60 641
Oddíl						
105	B	622333-1112 Odstranění vegetace ze zdi	soubor	1,000	948,00	948
106	B	622325219 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 % Výkaz výměr: (0,316+0,316+0,779+1,842+0,779+0,1)*4,85 (1,22+0,387*2+0,102*2)*4,85 (0,387*2+0,102*2+1,72)*4,85 (0,652*2+1,06)*4,85 (0,998*2+1,681)*4,85 (0,958*2+1,11)*4,85 (0,74*2+1,674)*4,85 (0,74+0,303+0,45+0,3+0,36)*4,85 (0,36*2+1,05)*4,85*2 (0,36+0,3+0,747+0,625+0,34)*4,85 (2,746+0,7*2+0,32*2)*4,85 (0,7*0,32+0,744+0,3+0,36)*4,85 (0,478*2+1,05)*4,85*2	m2	203,181 20,040 10,660 13,085 11,465 17,833 14,676 15,297 10,442 17,169 11,504 23,212 11,756 19,458	1 174,10	238 555
						3 260 832

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		(0,3+0,3+0,757)*4,85		6,581		
107	B	622325 Příplatek za použití přírodního hydraulického vápna NHL 3,5	m2	203,181	70,70	14 365
108	B	629995105 Očištění vnějších ploch čistěčem s následným omýváním tlakovou vodou	m2	203,181	234,00	47 544
109	B	31 340 23-5212 XX1 Oprava lice opěrné zdi přežďením jednotlivých cihel rezného zdiva - vždy 1 cihla Klinker, plná vč. vybourání stávající cihly (vysekání kapsy) a odstranění suti - z 30 % opravované plochy	ks	5 720,000	210,50	1 204 060
		Výkaz výměr: (2,706+3,485+7,077)*4,85(0,15(0,075		5 719,982		
		5720-5719,982		0,018		
110	B	31 316 38-1116 Nová betonová římsa s okapničkou tl. 80 mm včetně vyztuže a bednění	m2	34,198	1 407,80	48 144
		Výkaz výměr: úsek 3.1:4,676*0,5+1,842*0,6		3,443		
		úsek 3.2:3,825*0,6+1,22*0,5		2,905		
		úsek 3.3:4,926*0,6+(1,72+1,06)*0,5		4,346		
		úsek 3.4:10,291*0,4+(1,681+1,11)*0,7		6,070		
		úsek 3.5:4,464*0,6+1,674*0,5		3,515		
		úsek 3.6:8,439*0,36+(1,2+1,1+1,1+1,1)*0,4		4,838		
		úsek 3.7:18,461*0,32+(2,746+0,744+1,05+1,05+0,757)*0,5		9,081		
111	B	63 632 24-4312.2 Dlažba z cihel dl. 290 mm, do MVC 2,5, - oprava a doplnění - z 100 %, včetně pískového lože	m2	70,060	1 680,00	117 701
		Výkaz výměr: 1,277*0,323		0,412		
		0,413*1,842		0,761		
		1,277*2,511		3,207		
		0,443*1,22		0,540		
		(0,443+0,687+0,102)*2,605		3,209		
		0,502*1,72		0,863		
		(0,502+0,952)*2,146		3,120		
		0,502*1,06		0,532		
		(0,502+0,852)*2,156		2,919		
		0,562*1,681		0,945		
		(0,562+0,998)*2,698		4,209		
		0,653*1,11		0,725		
		1,602*2,646		4,239		
		0,841*1,674		1,408		
		(0,841+0,74)*2,719		4,299		
		0,907*0,303		0,275		
		(0,907+0,36)*7,389		9,362		
		1,3*0,747		0,971		
		(0,865+0,925+0,34)*2,706		5,764		
		1,032*2,746		2,834		
		(1,032+0,7+0,32)*3,485		7,151		
		1,032*0,744		0,768		
		(1,032+0,478)*7,077-0,478*0,05*2		10,638		
		1,2*0,757		0,908		
112	B	985231112 Spárování zdiva aktivovanou maltou spátra hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	184,969	661,00	122 265
		Výkaz výměr: 2,511*4,85		12,178		
		2,605*4,85		12,634		
		2,146*4,85		10,408		
		(2,156+2,698+2,646)*4,85		36,375		
		2,719*4,85		13,187		
		7,389*4,85		35,837		
		(2,706+3,485+7,077)*4,85		64,350		
113	B	3 13232014-5213 Zdivo obkladové z cihel plných licových dl 290 mm	m3	42,226	27 576,66	1 164 452
		Výkaz výměr: 2,511*4,85*0,3		3,654		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		2,605*4,85*0,3		3,790		
		2,146*4,85*0,3		3,122		
		(2,156+2,698+2,646)*4,85*0,3		10,913		
		2,719*4,85*0,3		3,966		
		7,389*4,85*0,3*0,5		5,375		
		0,75*0,36*4,85		1,310		
		1,05*0,36*4,85*2		3,667		
		0,3*0,36*4,85		0,524		
		0,3*0,36*4,85*2		1,048		
		1,05*0,478*4,85*2		4,868		
114	B	31 973 10 - 0011 sro Revize a vycištění stávajících větracích otvorů	ks	78 000	291,00	22 698
115	B	00R Montáž a Dodávka atyp větrací mřížky nerez tahokov	kus	78 000	750,00	58 500
164	SP	319202321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl přes 30 do 80 mm přizděním	m2	203,181	517,00	105 045
170	SP	3102392X Zazdivka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na maltu NHL5	m3	7,218	16 148,00	116 556
		Výkaz výměr: 2,146*4,85*0,25		2,602		
		2,719*4,85*0,25		3,297		
		2,719*4,85*0,1		1,319		
Oddíl D06: Presun hmot						525 468
116	B	999281145 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	265,388	1 397,00	370 747
117	B	9992812 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením, příplatek za zvětšený přesun do 1km	t	265,388	583,00	154 721
Oddíl D07: Zemní práce						472 318
118	B	122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	97,317	1 140,00	110 941
		Výkaz výměr: 54,065*2*0,9		97,317		
119	B	162211311 Vodorné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	97,317	149,00	14 500
120	B	162211319 Příplatek k vodornému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	973,170	137,00	133 324
121	B	167111101 Prekládání výkopku 3 ručně - přeložení na auto do 3,5t, š. 1,7m	m3	97,317	411,00	39 997
122	B	162351 Vodorné přemístění do 1km výkopku/sypání - vozidly do 3,5t, š. 1,7m	m3	97,317	546,00	53 135
123	B	167111101 Prekládání výkopku 3 ručně - přeložení na nakládní auto	m3	97,317	268,00	26 081
124	B	162751117 Vodorné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	97,317	313,00	30 460
125	B	171251201 Uložení sypání na skládky nebo mezisklady	m3	97,317	22,80	2 219
126	B	171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	175,171	352,00	61 660
		Výkaz výměr: 97,317*1,8		175,171		
Oddíl D08: Drenáže						754 323
127	B	900 452 31-1111-1 Vápenná mazanina pod drenážní vrstvy	m3	15,679	8 681,70	136 120
		Výkaz výměr: 54,065*(2+0,9)*0,1		15,679		
128	B	900 631 31-9183 Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 8 - 12cm	m3	15,679	132,00	2 070
129	B	900 212 97-1110 Opláštění tratí/odů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	313,577	39,10	12 261
		Výkaz výměr: 54,065*(2+0,9)*2		313,577		
130	B	900 289 97-0111 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	344,935	32,60	11 245
		Výkaz výměr: 313,577*1,1		344,935		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
131	B	564932 Podkladní vrstva z jílu ručně Výkaz výměr: 54,065*1,2*0,9/2	m3	29,195 29,195	1 221,00	35 647
132	B	21156 Vypilň odvodňovacích žeber nebo trativodu kamenivem 16 až 32 mm - ručně Výkaz výměr: 54,065*1,6*0,9-29,195	m3	48,659 48,659	1 470,00	71 529
133	B	21185 Drenážní pero z kameniva fr. 50-200mm, ručně Výkaz výměr: 54,065*0,4*0,9	m3	19,463 19,463	1 907,00	37 116
134	B	999281145 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	226,432	1 397,00	316 326
135	B	9992812 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením , příplatek za zvětšený přesun do 1km	t	226,432	583,00	132 010
Oddíl						
D09: Ostatní dokončující práce						
136	B	ostatní 2 Ostatní jiné neuvedené práce a dodávky drobné	%	2,000	59 983,40	119 967
171	SP	975022351 Podchycení nadzákladového zdíva tl přes 450 do 600 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchytcení přes 3 do 5 m	m	4,865 4,865	4 230,00	20 579
Výkaz výměr: 2,146+2,719						
Oddíl						
D11: Vedlejší rozpočtové náklady						
137	B	04 Mimosřazení doprava	%	3,000	59 938,40	179 815
Oddíl						
D12: Kompletací činnost						
138	B	vm Stavební část	kpl	1,000	75 800,00	75 800
Objekt						
Oddíl						
Lávka: Úpravy na stávající lávce						
D05: Oprava zdi						
139	B	629995105 Očištění vnějších ploch čistěním s následným omytím tlakovou vodou Výkaz výměr: 24,43*1,48	m2	36,156 36,156	234,00	8 461
140	B	985311212 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm Výkaz výměr: sanače lávky 24,43*1,48*0,1	m2	3,616 3,616	2 170,00	7 847
141	B	985311313 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	3,616	3 720,00	13 452
142	B	985311913 Příplatek při reprofilaci sanační maltou za větší členitost povrchu (sloupy, vyklenky)	m2	3,616	320,00	1 157
143	B	985323112 Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	3,616	753,00	2 723
144	B	985311912 Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivé	m2	3,616	160,00	579
145	B	764242430 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rs 120 mm	m	24,430	378,00	9 235
146	B	6246365351 Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200 mm2	m	24,430	148,00	3 616
Oddíl						
D06: Přesun hmot						
147	B	999281145 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,408	1 397,00	570
148	B	9992812 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením , příplatek za zvětšený přesun do 1km	t	0,408	583,00	238
Oddíl						
D09: Ostatní dokončující práce						
149	B	ostatní 2 Ostatní jiné neuvedené práce a dodávky drobné	%	2,000	558,70	1 117
167	SP	783314203 Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí Výkaz výměr: Zábradlí: (22,5*2*0,3)+(1,1*0,3*12)	m2	17,460 17,460	158,00	2 759
168	SP	783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	17,460	148,00	2 584

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
169	SP	783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	17,460	152,00	2 654
Oddíl						
150	B	D11: Vedlejší rozpočtové náklady 04 Mimosřaditelská doprava	%	3,000	569,90	1 710 1 710
Objekt						
Oddíl						
ZOV: ZOV						
V03: Zařízení staveniště						
151	B	0001 Manipulační prostor 3,5x8m s uzamykatelným oplocením, brána š. 2,2m, branka š. 1m	kus	1,000	81 100,00	81 100
152	B	0002 Mobilní WC - umístění, pronájem, odvoz 6 měsíců	kus	1,000	26 100,00	26 100
153	B	0003 Lávká pro přesun materiálu a pracovníků s uzamykatelnou brankou pro vstup	kus	1,000	31 500,00	31 500
154	B	0004 Uzavřené oplocení se vstupní uzamykatelnou brankou, dl. 80m, průhledné s průhlednou ochrannou sítí	kus	1,000	82 800,00	82 800
155	B	0006 Stavební výtah osobo/nákladní v. 5m, instalace, pronájem 6 měsíců, odvoz	kus	1,000	104 500,00	104 500
156	B	0007 Ochrana kamenné dlažby před manipulačním prostorem	m2	20,000	740,00	14 800
157	B	0008 Zábony plochy 208m2 (pro ZS 28m2 a lešení 180m2), 30.-Kč./m2 a den - 6 měsíců	kus	1,000	1 128 800,00	1 128 800
158	B	0010 Ruční přesun uzavřeného oplocení dl. 80m - nošením na místo a zpět	kus	1,000	7 100,00	7 100
159	B	0013 Ruční přesun stavebního výtahu - nošením na místo a zpět	kus	1,000	2 000,00	2 000
160	B	0014 Průběžný úklid staveniště denní	kus	1,000	69 300,00	69 300
161	B	0015 Vyčištění staveniště po zhotovení díla	kus	1,000	28 800,00	28 800
162	B	0016 Zodpovědná osoba pro ZOV po celou dobu stavby	kus	1,000	15 800,00	15 800
163	SUB	0017 Provedení zazdívká otvorů provedených sond v opěrném zdivu z plných cihel na vápennou maltu NHL5	soubor	1,000	71 250,00	71 250
						1 663 850 1 663 850