

# REKAPITULACE STAVBY

# Homola

Kód: D26  
Stavba: Odpojení přípojek FAKULTNÍ NEMOCNICE

KSO:   
Místo:   
Zadavatel:   
Zhotovitel: Homola.a.s.   
Projektant:   
Zpracovatel:   
Poznámka:

CC-CZ:   
Datum: 03.03.2026   
IČ:   
DIČ:   
IČ: 26792770   
DIČ:   
IČ:   
DIČ:

Náklady z rozpočtů				176 252,86
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>176 252,86</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	176 252,86		37 013,10
	12,00%	0,00		0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>213 265,96</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

**Homola**

Kód: D26

**Stavba:** Odpojení přípojek FAKULTNÍ NEMOCNICE

Místo: Datum: 03.03.2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Homola.a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>176 252,86</b>	<b>213 265,96</b>
03	odpojení přípojek FAKULTNÍ NEMOCNICE	176 252,86	213 265,96
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>176 252,86</b>	<b>213 265,96</b>

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odpojení přípojek FAKULTNÍ NEMOCNICE

Objekt: 03 - odpojení přípojek FAKULTNÍ NEMOCNICE

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel: 800 - Stavební výroba + LogistikaDatum: 03.03.2026  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

176 252,86

D	HSV	Práce a dodávky HSV					44 439,76
D	1	Zemní práce					44 439,76
3	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	30,000	83,80	2 514,00
4	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	30,000	54,80	1 644,00
32	K	121151104	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	18,000	70,20	1 263,60
	vv	C	3*3*2				18,000
8	K	131213701R	Hloubení nezapažených jam v soudržných hominách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	12,000	1 220,00	14 640,00
	vv	A	"jáma 2*2*2*1,5m"(2*2*1,5)*2				12,000
	vv		Mezisoučet				12,000
	vv		Součet				12,000
	vv		A*1				12,000
	vv		Součet				12,000
50	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	28,000	146,00	4 088,00
	vv		(2*2*2+2*1,5*2)*2				28,000
51	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	28,000	86,20	2 413,60
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,800	157,00	1 695,60
	vv		A-B				10,800
	vv		Mezisoučet				10,800
10	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	1,200	915,00	1 098,00
	vv	B	A*0,1				1,200
11	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	2,040	363,00	740,52
	vv		B*1,7				2,040
31	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	25,000	91,20	2 280,00
12	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	18,000	5,31	95,58
13	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,540	140,00	75,60
	vv		C*0,03				0,540
15	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	18,000	5,07	91,26
37	K	191003602R	Únikový výstup z výkopu	kpl	2,000	1 900,00	3 800,00
52	K	DOP01	Doprava techniky a personálu na místo	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00

D	M	Práce a dodávky M					97 793,10
D	23-M	Montáže potrubí					97 793,10
16	K	2300834503R.1	Požární dozor	hod	8,000	650,00	5 200,00
47	K	230083450R.2	Svařovací práce dílna	hod	8,000	3 500,00	28 000,00
45	K	230200354	Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití trnování potrubí DN do 50 mm -	kus	2,000	25 000,00	50 000,00
48	M	MAT01	Trnovací i tvarovka DN50	ks	1,000	5 160,00	5 160,00
49	M	MAT02	Trnovací tvarovka tvarovka DN32	ks	1,000	5 136,00	5 136,00
21	M	Mat23019	Ocelová deska nebo dýnko pro zaslepení plynovodu	kus	2,000	500,00	1 000,00
25	K	230210013	Oprava opláštění ruční ovínem páskou za studena 2vrstvy	m2	0,400	709,00	283,60
26	M	283746125R	Stopaq Wrappingband CZ H, 10 m, šíře 100 mm	kus	1,000	1 930,00	1 930,00
27	M	283741125R	Stopaq Outenwrap PVC, 30 m, šíře 100 mm	kus	1,000	1 083,50	1 083,50

D	OST	Ostatní					34 020,00
41	K	OST	Zkoušky	kpl	2,000	4 000,00	8 000,00
40	K	OST003	Geodetické práce	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
42	K	OST004	Koordinace, kompletace, technický dozor	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
43	K	OST005	Doprava MAN	km	18,000	35,00	630,00
44	K	OST006	Doprava technik	km	26,000	15,00	390,00

**SEZNAM FIGUR**

Kód: D26  
Stavba: Drobné stavební zakázky 2026

Datum: 03.03.2026

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>03</b>	<b>odpojení přípojek FAKULTNÍ NEMOCNICE</b>		
<b>A</b>	<b>výkop jámy</b>		<b>12,000</b>
A	"jáma 2*2*2*1,5m"(2*2*1,5)*2		12,000
<b>Použití figury:</b>			
131213701R	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	12,000
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,800
175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	1,200
<b>B</b>	<b>obsyp</b>		<b>1,200</b>
B	A*0,1		1,200
<b>Použití figury:</b>			
175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	1,200
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,800
58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	2,040
<b>C</b>	<b>sejmucí zeminy</b>		<b>18,000</b>
C	3*3*2		18,000
<b>Použití figury:</b>			
121151104	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	18,000
181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	25,000
181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	18,000
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	18,000
00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,540