

SMLOUVA O DÍLO

č. S932/2017/149

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

KONOPA Vladimír s.r.o. (název)

IČO: 03565785

DIČ: CZ03565785

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30324

sídlo: Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role

zastoupený: Vladimírem Konopou, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Výstavba kapličky Horní Blatná**, evidenční číslo zakázky **S932/2017/149**, a to dle projektové dokumentace Kaplička Horní Blatná vypracované ing. Petrem Orlem, PROJEKT STUDIO, Nám. Svobody 48, 348 15 Planá a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli
 - zaměření skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 11.12.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 18.9.2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 109 991,34 Kč bez DPH, slovy jeden milion jedno sto devět tisíc devět set devadesát jedna korun českých třicet čtyři haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Horní Blatná
Náměstí Sv. Vavřince 119
Horní Blatná
362 37

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, s přístupy pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného společného územního rozhodnutí se stavebním povolením vydaného Obecním úřadem Pernink dne 31.7.2017 pod č. j. 768/246/17/Pa.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinnosti zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinnosti zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady

dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši rovnající se částce uvedené v článku IV. odstavci 1 této smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a

zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí),
 - originál stavebního deníku.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Je-li součástí provedení díla i dodávka výrobků, strojů či zařízení a tato je za účelem provedení díla zhotovitelem zajištěna osobou od zhotovitele odlišnou, poskytuje zhotovitel objednateli v těchto případech záruční dobu o délce trvání tak, jak je tato poskytnuta výrobcem (popř. třetí osobou, která předmětný výrobek, stroj či zařízení dodá, je-li tato delší než záruka poskytovaná výrobcem), minimálně však 24 měsíců. Tato záruční doba rovněž počíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.5 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Jimlíkově dne: 20.9.2017




Za zhotovitele
KONOPA Vladimír s.r.o.

V Karlových Varech, dne: 21.9.2017



.....
Ing. Miroslav Rozner
ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 012017

Stavba: KAPLIČKA HORNÍ BLATNÁ

JKSO:

Místo: POTŮČKY, p.č. 964 a 1208/2

CC-CZ:

Datum: 4.1.2017

Objednatel:

LESY ČESKÉ REPUBLIKY S.P.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

In. Petr Orel

IČ:

147 32 653

DIČ:

Zpracovatel:

Tereza Husáková

IČ:

034 01 464

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 1 109 991,34

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 109 991,34

DPH základní	21,00%	ze	1 109 991,34	233 098,18
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 343 089,52

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 012017

Stavba: KAPLIČKA HORNÍ BLATNÁ

Místo: POTŮČKY, p.č. 964 a 1208/2

Datum: 4.1.2017

Objednatel: LESY ČESKÉ REPUBLIKY S.P.

Projektant: In. Petr Orel

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Tereza Husáková

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 109 991,34	1 343 089,52
012017	KAPLIČKA HORNÍ BLATNÁ	1 109 991,34	1 343 089,52
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 109 991,34	1 343 089,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: KAPLIČKA HORNÍ BLATNÁ

JKSO:
Místo: POTŮČKY, p.č. 964 a 1208/2

CC-CZ:
Datum: 4.1.2017

Objednatel:
LESY ČESKÉ REPUBLIKY S.P.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
In. Petr Orel

IČ: 147 32 653
DIČ:

Zpracovatel:
Tereza Husáková

IČ: 034 01 464
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 109 991,34
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 109 991,34
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 109 991,34	233 098,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 343 089,52
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: KAPLIČKA HORNÍ BLATNÁ

Místo: POTÚČKY, p.č. 964 a 1208/2

Datum: 4.1.2017

Objednatel: LESY ČESKÉ REPUBLIKY S.P.

Projektant: In. Petr Orel

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Žpracovatel: Tereza Husáková

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 109 991,34
HSV - Práce a dodávky HSV	389 499,35
1 - Zemní práce	51 694,08
18 - Zemní práce	13 833,35
2 - Zakládání	59 048,07
3 - Svíslé a kompletní konstrukce	63 610,18
4 - Vodorovné konstrukce	53 556,14
5 - Komunikace	510,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	91 811,51
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	45 281,52
998 - Přesun hmot	23 987,85
PSV - Práce a dodávky PSV	714 598,99
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 038,47
762 - Konstrukce tesařské	195 824,49
764 - Konstrukce klempířské	87 853,60
765 - Krytina skládaná	149 920,08
766 - Konstrukce truhlářské	160 990,00
767 - Konstrukce zámečnické	73 098,64
771 - Podlahy z dlaždic	7 274,72
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	15 755,48
783 - Dokončovací práce	14 843,51
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 893,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 893,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 109 991,34

ROZPOČET

Stavba: KAPLIČKA HORNÍ BLATNÁ

Místo: POTŮČKY, p.č. 964 a 1208/2

Datum: 4.1.2017

Objednatel: LESY ČESKÉ REPUBLIKY S.P.

Projektant: In. Petr Orel

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Tereza Husáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 109 991,34

HSV - Práce a dodávky HSV

389 499,35

1 - Zemní práce

51 694,08

1	K	122201101R	Odtěžení zeminy/kameniva pro vytvoření plochy pro zař. staveniště/ následně pro doplňkové stavby	m3	16,000	520,00	8 320,00
odhad 16					16,000		
2	K	132202201R	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím	m3	14,780	390,00	5 764,20
rýhy pro kaplí							
(27,066-13,63)*1,1					14,780		
Součet					14,780		
3	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,784	1 380,00	2 461,92
pro sch							
0,3*12,45+0,61*2*0,975					1,784		
4	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	19,182	480,00	9 207,36
14,78+1,784+2,618					19,182		
5	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	8,426	340,00	2 864,84
na mezideponii a zpět k zásypu 4,213*2					8,426		
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	30,969	280,00	8 671,32
předpoklad do 10km, přesné určení místa skládky zeminy bude určeno až s vybraným dodavatelem stavby - nutná následná úprava ve výkazu							
zeminu použijí LČR na opravu cest - není zde tedy zatím uvažováno se skládkovným, protože se předpokládá složení mat.na poz. LČR							
16*14,78+1,784+2,618+4,213					30,969		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypatinou se zhutněním	m3	4,213	93,30	393,07

dle výkr. 02+06

kaple

(27,066-23,9)*0,725

2,295

(16,58-13,63)*0,65

1,918

Součet

4,213

8	K	181111111R	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 - plošné odkopání	m2	2,618	68,00	178,02
---	---	------------	---	----	-------	-------	--------

dle situace - plocha vypočtena v cadu

na úr. -0,55

27,066*0,075

2,030

na úr. -0,675

2,45*1,2*0,2

0,588

Součet

2,618

18 - Zemní práce

13 833,35

9	K	180301100R	Ohumusování	m3	10,981	1 200,00	13 177,20
---	---	------------	-------------	----	--------	----------	-----------

odhad

20,4*0,2

4,080

8,853*0,2

1,771

25,65*0,2

5,130

Součet

10,981

10	K	181411132R	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2	m2	54,903	10,00	549,03
----	---	------------	---	----	--------	-------	--------

odhad

20,4

20,400

8,853

8,853

25,65

25,650

Součet

54,903

11	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,824	130,00	107,12
----	---	-----------	---------------------------	----	-------	--------	--------

2 - Zakládání

59 048,07

12	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	5,492	560,00	3 075,52
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

dle výkresu základů-řezů 1,2

pod základy 0,3*16,58+0,6*1,85*0,1

5,085

pod okap. chodník - plocha chodníku x tl.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			3,7*0,11		0,407		
			Součet		5,492		
13	K	274321411	Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25 C1	m3	16,321	2 300,00	37 538,30
			"dle výkr. 02+06"				
			"kaple"				
			"spodní" (27,066-13,63)*0,45		6,046		
			"horní" (23,9-16,58)*1,11		8,125		
			"schodiště" (2,45+0,6)*2*0,3*1,175		2,150		
			Součet		16,321		
14	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	70,985	179,00	12 706,32
			"dle výkr. 02+06"				
			"kaple"				
			"spodní" (21,43+14,4)*0,45		16,124		
			"horní" (20,12+16,39)*1,11		40,526		
			"schodiště" (2,45+0,6+1,2+1,85)*2*1,175		14,335		
			Součet		70,985		
15	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	70,985	45,00	3 194,33
16	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	0,080	31 670,00	2 533,60
			"KARI 8/150 - dle výkr.č.02+06"				
			5,4*(27,066-13,63)*1,1/1000		0,080		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							63 610,18
17	K	311231116R	Zdivo nosné z cihel pevnosti P20 na MC 10 nebo MV 10	m3	10,951	4 335,00	47 472,59
			dle popisu v CZ				
			variantně - (ref. výkr. HEJBUŽI AKU 36, 3 a 25 P20 na MV				
			10 dle popisu v CZ				
			"dle výkr. 03,06 - plochy půdorysné v cad"				
			"kaple"				
			(24,4-17,582)*4,35*0,365-		9,183		
			(1,0*2,3*0,365+0,8*2,75*0,365)				
			"kolem kupole - štíty"				
			2,9*0,79/2*0,25*4		1,146		
			"rošíření"				
			1,13*0,55		0,622		
			Součet		10,951		
18	K	313234162R	Zdivo obkladové lícované (ref. výkr.Klinker) z cihel plných 250x120x65 kotvené do zdiva	m2	2,566	945,00	2 424,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			obtlačil parapety - v rámci zateplení hrany				
			"dle výkr. 03+06"				
			"parapety oken vnitř. i vněj," 0,435*1,1*3		1,436		
			"parapet zos. zdíva" 1,13		1,130		
			Součet		2,566		
19	K	317231130R	Ozdobné římsy, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. (realizace dle šablony - viz zám. výrobky)	m	34,780	280,00	9 738,40

"DLE ŘEZŮ 1, pohledů"

(2,5*4+1,465*4+0,565*2*4)

20,380

1,8*2*4

14,400

Součet

34,780

20	K	317231626	Zdívka klenbových pásů z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 20na MVC 10 (překlady nad okny, dveřmi, apsidou)	m3	0,604	6 580,00	3 974,32
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

"okna"

1,77*0,3*0,3*3

0,473

"dveře"

1,4*0,3*0,3

0,126

Součet

0,604

4 - Vodorovné konstrukce

53 556,14

21	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25, kompletní provedení vč. bednění a výztuže	m3	3,277	3 900,00	12 780,30
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

"dle půdorysu a řezů 1"

"průřezová plocha (cad) x délka"

0,107*(2,5*4+1,765*4+0,35*2*4)

2,125

0,08*1,8*2*4

1,152

Součet

3,277

22	K	430321515R	Schodišťová konstrukce z betonu tř. C 20/25 - podklad pod kamenné stupně	m3	0,533	3 380,00	1 801,54
----	---	------------	--	----	-------	----------	----------

"dle půd. základů a řezů"

0,223*2,39

0,533

23	K	434191421R	Osazení schodišťových stupňů kamenných žulových na připravený bet. základ, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. (viz det.01)	m	8,230	290,00	2 386,70
----	---	------------	---	---	-------	--------	----------

"dle výpisu kam. prvků - konkr. KAM 01.1-5"

2,45+1,85+1,25+0,52*2+0,82*2

8,230

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	M	583880240R	KAM01.1 - Schodišťový stupeň, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok.	kus	1,000	5 840,00	5 840,00
25	M	583880241R	KAM01.2 - Schodišťový stupeň, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok.	kus	1,000	5 428,00	5 428,00
26	M	583880242R	KAM01.3 - Schodišťový stupeň, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok.	kus	2,000	3 050,00	6 100,00
27	M	583880243R	KAM01.4 - Schodišťový stupeň, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok.	kus	1,000	7 238,00	7 238,00
28	M	583880244R	KAM01.5 - Schodišťový stupeň, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok.	kus	2,000	4 810,00	9 620,00
29	K	434191422R	Osazení prahů kamenných žulových na připravený bet. základ, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. (viz det.02)	m	1,100	310,00	341,00

dle výpisu kam. prvků - konkr. KAM 02-1

1,1

1,100

30	M	583880245R	KAM02.1 - Práh, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok.	kus	1,000	1 560,00	1 560,00
31	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,316	290,00	381,64

dle půd. základů a řezu

$0,15 \cdot (1,19 + 0,57 \cdot 2 + 1,73 + 0,87 \cdot 2) + 0,223 \cdot 2$

1,316

32	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,316	60,00	78,96
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

5 - Komunikace

510,00

33	K	564811111R	Štěrková vrstva tl. mín. 50mm v místě zařízení staveniště - zřízení a zpětné odebrání, vč. urovnání plochy pro následné ohumusování plochy	m2	20,400	25,00	510,00
----	---	------------	--	----	--------	-------	--------

výpočet v cad - dle situace 20,4

20,400

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

91 811,51

34	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	72,408	165,00	11 947,32
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

dle výkr. 03+06

$(1,77 \cdot 3 + 1,765 \cdot 2 + 0,35 \cdot 6 + 1,415 \cdot 2) \cdot 4,59$

63,204

$2,27 \cdot 0,59$

1,249

$(0,355 \cdot 2 + 0,35 \cdot 2 + 1,77) \cdot 4,05$

12,879

$-(1,0 \cdot 2,3 \cdot 3 + 0,8 \cdot 2,75)$

-9,100

$0,16 \cdot (1,0 + 2,3) \cdot 2 \cdot 3 + 0,16 \cdot (0,8 + 2,75 \cdot 2)$

4,176

Součet

72,408

35	K	622321141	Omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	108,793	178,00	19 365,15
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

dle půdorysu, řezu, pohledů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"stěny"				
			(2,5*4+1,465*4+0,565*2*4)*4,6- (1,0*2,3*3+0,8*2,75)		84,648		
			0,16*(1,0+2,3)*2*3+0,16*(0,8+2,75*2)		4,176		
			"stůl"				
			2,9*0,79/2*4		4,582		
			"řimsy"				
			(0,265+0,165)*(2,5*4+1,465*4+0,565*2*4)		8,763		
			0,275+0,185*1,8*2*4		6,624		
			Součet		108,793		
36	K	622322191R	Vytvoření pilastru v omítce, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok.	m2	17,472	110,00	1 921,92
			"dle půdorysu a pohledů" 0,48*2*4*4,55		17,472		
37	K	622618131	Antigrffiti nátěr dvojnásobný trvalý do 150 cyklů transparentní vnějších stěn provedený ručně	m2	121,021	190,00	22 993,99
			"omítka + kam. sokl"				
			108,793+12,228		121,021		
38	K	622618191	Příplatek k antigrffiti za penetraci více savého povrchu vnějších stěn nátěrem provedeným ručně	m2	121,021	25,00	3 025,53
39	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	2,598	2 100,00	5 455,80
			"dle výkresu základů-řezu 1"				
			0,13*16,58+0,6*1,85*0,1		2,598		
			Součet		2,598		
40	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,086	32 400,00	2 786,40
			"KARI typ KH30 6/100x6/100"				
			(16,58+1,85*0,6)*4,44*1,1/1000		0,086		
41	K	636212211R	Dlažba z cihel ručních šestiúhelníkových, vč. lože	m2	17,580	1 280,00	22 502,40
			ref. výr. BELETA - půdovky 60 16x30				
42	K	637211311	Okapový chodník	m2	3,700	490,00	1 813,00
			OKAPOVÝ CHODNÍČEK				
			ref. výr. BEST LAGO STANDARD PŘIRODNÍ 200/200/60 3018s)				
			OKAPOVÝ CHODNÍČEK				
			"dle výkr. č. 03 - plocha vypočtena v cad"				
			3,7		3,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	130,995	88,00	11 527,56

"dle pohledů, půd. řezů"

$(2,5^4 + 0,365^2 \cdot 4 + 1,465 + 0,9^2 \cdot 4) \cdot 5,65$

130,995

Součet

130,995

44	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití (předpoklad 120 dní - upravit dle skut.)	m ²	#####	0,50	7 859,70
----	---	-----------	---	----------------	-------	------	----------

45	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	130,995	90,00	11 789,55
----	---	-----------	--	----------------	---------	-------	-----------

46	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leševou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	17,580	170,00	2 988,60
----	---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------

47	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m ²	24,395	82,20	2 005,27
----	---	-----------	---	----------------	--------	-------	----------

"výpočet v cad - dle půdorysů" 24,395

24,395

48	K	953312111	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 10 mm	m ²	3,822	29,00	110,84
----	---	-----------	--	----------------	-------	-------	--------

"dle výkr. 02+06 - variantně lepenka" 2,45*1,56

3,822

49	K	9890311112R	M+D a osazení - Hromosvod, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. (viz tech. zpráva, půd. základů a střechy)	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00
----	---	-------------	---	--------	-------	----------	----------

998 - Přesun hmot

23 987,85

50	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	159,919	150,00	23 987,85
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

714 598,99

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

9 038,47

51	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m ²	27,340	8,00	218,72
----	---	-----------	---	----------------	--------	------	--------

"plocha vypočtena v cad - viz výkres základů"

$24,4 + 2,45 \cdot 1,2$

27,340

Součet

27,340

52	M	111631500	lak asfaltový penetrační (ref. vyr. ALP19 bal 9 kg, Dekprimer, artd.)	t	0,008	49 400,00	395,20
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	--------

Spotřeba 0,3-0,4kg/m² dle povrchu, řaděno technický benzín

53	K	711111002R	Provedení izolace proti vodě vodorovně za studena nátěrem penetračním	m ²	7,264	10,80	78,45
----	---	------------	---	----------------	-------	-------	-------

"na věnec pod pozednicí - viz řez 1-2"

$0,365 \cdot (2,5^4 + 1,775^2 \cdot 4 + 0,35^2 \cdot 4)$

7,264

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	M	111631500	lak asfaltový penetrační (ref. vjr. ALP/9 bal 9 kg, Dekprimer, artd.)	t	0,002	494 000,00	988,00

Spotřeba 0,3 l/kg/m² dle poročku, restů
izolačních benzín

55	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m ²	27,340	74,10	2 025,89
----	---	-----------	---	----------------	--------	-------	----------

*plocha vypočtena v cad - viz výkres základů

24,4+2,45*1,2

27,340

Součet

27,340

56	M	1010151880	SBS asfaltový pás (ref. výrobek GLASTER 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2))	m ²	31,441	120,00	3 772,92
57	K	711141560R	Provedení izolace proti vodě přitavením vodorovné NAIP	m ²	7,264	74,10	538,26

*na věnec pod pozednicí - viz řez 1-2"

0,365*(2,5*4+1,775*4+0,35*2*4)

7,264

58	M	1010151880.2	SBS asfaltový pás (ref. výrobek GLASTER 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2))	m ²	8,354	120,00	1 002,48
121	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,024	773,00	18,55

762 - Konstrukce tesařské

195 824,49

60	K	762081150R	Hoblování hraněného řeziva	m ³	7,137	900,00	6 423,30
61	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m ³	7,137	700,00	4 995,90

0,793+1,097+0,791+1,953+0,692+0,446+42,0*0,025+12,6*0,025

7,137

62	K	762332531	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm ²	m	137,600	87,00	11 971,20
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

latě 60/50 80

80,000

kleštiny 60/160 2,4*16

38,400

kleštiny 60/140 1,2*16

19,200

Součet

137,600

63	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm ²	m ³	0,793	6 400,00	5 075,20
----	---	-----------	--	----------------	-------	----------	----------

latě 60/50 80*0,06*0,05*1,03

0,247

kleštiny 60/160 2,4*16*0,06*0,16*1,03

0,380

kleštiny 60/140 1,2*16*0,06*0,14*1,03

0,166

Součet

0,793

64	K	762332532	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm ²	m	32,880	75,00	2 466,00
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

sloupky 180/180 4,11*8

32,880

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	1,097	6 400,00	7 020,80
*sloupky 180/180° 4,11*0*0,18*0,18*1,03					1,097		
66	K	762332534R	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 450 cm2	m	19,200	86,00	1 651,20
*pozednice 200/200° 2,4*8					19,200		
67	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,791	6 400,00	5 062,40
*pozednice 200/200° 2,4*8*0,2*0,2*1,03					0,791		
68	K	762332535R	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 450 cm2 speciálního	m	63,200	780,00	49 296,00
*obloukové krokve 120/250° (4,0+3,9)*8					63,200		
69	M	605120111R	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 - obloukové krokve	m3	1,953	21 710,00	42 399,63
*obloukové krokve 120/250° (4,0+3,9)*0*0,12*0,25*1,03					1,953		
70	K	762332536R	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 600 cm2	m	11,200	210,00	2 352,00
*rám 200/300° (4,8+0,8)*2					11,200		
71	M	605121110	řezivo jehličnaté hranol jakost I	m3	0,692	6 400,00	4 428,80
*rám 200/300° (4,8+0,8)*2*0,2*0,3*1,03					0,692		
72	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	17,000	190,00	3 230,00
*dře 04.6 - zvonice° 3					3,000		
*tympanon° 14					14,000		
Součet					17,000		
73	M	605151110	řezivo jehličnaté boční příkna jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	0,446	6 400,00	2 854,40
74	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	40,000	185,00	7 400,00
*dře 04.6° 40					40,000		
75	M	611899950	palubky tl. 25mm	m2	42,000	310,00	13 020,00
76	K	762341275R	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek	m2	12,000	155,00	1 860,00
*dře 04.6° 12					12,000		
77	M	606241350	překlížka stavební vodovzdorná, tl. 25mm	m2	12,600	983,00	12 385,80
12,000*1,05					12,600		
78	K	762395000R	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny, komplet	m3	7,137	990,00	7 065,63
122	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	4,025	1 209,00	4 866,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

764 - Konstrukce klempířské

87 853,60

80	K	764131401R	KL06 - Oplechování dna zvonice včetně lemování hrany zvonice po celém obvodu - překytí horní hrany břídlíčné krytiny Cu plech, kompletní provedení vč. všech kotevnic a pom. kcí a prvků - dle popisu v proj. dok.	m2	2,000	1 450,00	2 900,00
81	K	764232406R	KL07 - Oplechování sloupků zvonice z Cu plechu rš 600 mm, kompletní provedení vč. všech kotevnic a pom. kcí a prvků - dle popisu v proj. dok.	m	6,000	820,00	4 920,00
82	K	764232407R	KL07 - Oplechování střechy zvonice rš 700mm Cu plech, kompletní provedení vč. všech kotevnic a pom. kcí a prvků - dle popisu v proj. dok.	m	12,000	910,00	10 920,00
83	K	764232418R	KL09 - Makovice D=250mm,Cu plech - pozlaceno, kompletní provedení vč. všech kotevnic a pom. kcí a prvků - dle popisu v proj. dok.	m	14,000	1 310,00	18 340,00
84	K	764232436R	KL05 - Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 500 mm, kompletní provedení vč. všech kotevnic a pom. kcí a prvků - dle popisu v proj. dok.	m	6,000	765,00	4 590,00
85	K	764233442R	KL04 - Oplechování střechy tympanonu RŠ=1200 Cu plech, kompletní provedení vč. všech kotevnic a pom. kcí a prvků - dle popisu v proj. dok.	m	14,000	1 460,00	20 440,00
86	K	764238404	KL10 - Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm, kompletní provedení vč. všech kotevnic a pom. kcí a prvků - dle popisu v proj. dok.	m	11,520	589,00	6 785,28

2,88*4

11,520

87	K	764531414R	KL02 - Žlab podokapní hranatý z Cu plechu rš 330 mm 80/80, vč. čel, , kompletní provedení vč. všech kotevnic a pom. kcí a prvků - dle popisu v proj. dok.	m	11,000	640,00	7 040,00
88	K	764531463R	KL03 - Kottík hranatý pro podokapní žlaby z Cu plechu 220x220x300 mm průměr svodu 60 mm, kompletní provedení vč. všech kotevnic a pom. kcí a prvků - dle popisu v proj. dok.	kus	4,000	310,00	1 240,00
89	K	764538421R	KL01 - Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 60 mm rš 250mm, kompletní provedení vč. všech kotevnic a pom. kcí a prvků - dle popisu v proj. dok.	m	20,000	456,00	9 120,00
90	K	764999001R	Ochrana proti ptactvu - pod okapem - síťka, kompletní provedení (ref. výrobek Lindab Coverline, Ranila,...) - dle popisu v proj. dok.	m	11,000	55,00	605,00

"dle dl. okapů" 11

11,000

91	K	764999002R	Ochrana proti padajícímu listí - síťka, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok.	m	11,000	45,00	495,00
----	---	------------	---	---	--------	-------	--------

"dle dl. okapů" 11

11,000

123	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,348	1 317,00	458,32
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

765 - Krytina skládaná

149 920,08

93	K	765161621R	M+D - krytiny z břidlice dvojité krytí z pravoúhlých formátů, kompletní provedení vč. hřebene, ukončení u okapu, atd. - dle popisu v proj. dok.	m2	40,000	3 065,00	122 600,00
----	---	------------	---	----	--------	----------	------------

"dle půdorysu střechy a řezu 1"

40

40,000

"pozn. výměra stanovena jako čistá, nutné do ceny započítat prolez"

94	K	765161767R	M+D - Odvětrání podstřešního prostoru (viz výkr. č.05), kompletní provedení - dle popisu v proj. dok.	kus	8,000	1 450,00	11 600,00
----	---	------------	---	-----	-------	----------	-----------

ODVĚTRÁNÍ PODSTŘEŠNÍHO PROSTORU
PŘÍVOD VZDUCHU POD OKAPEM, ODVOD VZDUCHU, OD
VĚTRACÍ PRVKY
TKANÝ VOLSRYCH DA URČENÝCH PRO BÍBULICOVOU RR
YTIRU 4B5

ODVĚTRÁNÍ PODSTŘEŠNÍHO PROSTORU
PŘÍVOD VZDUCHU POD OKAPEM, ODVOD VZDUCHU, OD
VĚTRACÍ PRVKY

95	K	765191023r	Montáž pojistného hydroizolačního pásu lepeného ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	40,000	220,00	8 800,00
----	---	------------	--	----	--------	--------	----------

"dle půdorysu střechy a řezu 1"

40

40,000

96	M	628662810	podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepicí se samolepicími přesahy	m2	61,051	110,00	6 715,61
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

124	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,254	805,00	204,47
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

766 - Konstrukce truhlářské

160 990,00

98	K	766660001R	TR01 - M+D a osazení - Vstupní dveře kaple, kompletní provedení vč.zárubně, povrch úpr. a všech doplňků - dle popisu v proj. dok.	kus	1,000	55 000,00	55 000,00
99	K	766660002R	TR02 - M+D a osazení - Okno kaple neotvíravé, kompletní provedení vč. povrch úpr. a všech doplňků - dle popisu v proj. dok.	kus	3,000	16 500,00	49 500,00
100	K	766660003R	TR03 - M+D a osazení - Okno oválné pevné, kompletní provedení vč. povrch úpr. a všech doplňků - dle popisu v proj. dok.	kus	1,000	14 300,00	14 300,00
101	K	766660004R	TR04 - M+D a osazení - Okno sklopné, kompletní provedení vč. kování, síťe, povrch úpr. a všech doplňků - dle popisu v proj. dok.	kus	4,000	7 600,00	30 400,00
102	K	766821113R	M+D a osazení - Informační tabule - dřevo, kompletní provedení vč. impregnace a povrch. úpr.a založení- dle popisu v proj. dok.	kus	1,000	9 300,00	9 300,00
125	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	3,320	750,00	2 490,00

767 - Konstrukce zámečnické

73 098,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
104	K	767662110R	Z01 - M+D a osazení - Mříž vstupních dveří, kompletní provedení vč. povrch. úpr. a všech montážních a pom. prvků - dle popisu v proj. dok. (podrobný popis viz det.15)	kus	1,000	7 900,00	7 900,00
105	K	767995112R	Z02 - M+D - Klíka a štit vstupních dveří, kompletní provedení vč. povrch. úpravy a všech mont. a pom. prvků - dle popisu v proj. dok. (viz det.016)	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
106	K	767995113R	Z05 - M+D - Křížek na střeše, kompletní provedení vč. povrch. úpravy a všech mont. a pom. prvků - dle popisu v proj. dok. (viz det.019)	kus	1,000	11 500,00	11 500,00
107	K	767995117R	M+D - Šablona profilu římsy, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. (viz det.08)	kus	1,000	250,00	250,00
108	K	767995118R	M+D - Zvon, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. (viz det.07)	kus	1,000	43 000,00	43 000,00
126	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,402	320,00	448,64

771 - Podlahy z dlaždic

7 274,72

110	K	771413113R	M+D - Soklik podlahy z cihelných pásků v 100mm, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. *dle výkr. 03* 11,77*0,33*2+1,765*2+1,77*0,33*2+1,415*2+2,27	m	16,040	190,00	3 047,60
111	K	771591411R	Povrchová úprava cihelné dlažby voskem, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok.	m2	17,580	240,00	4 219,20
127	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,011	720,00	7,92

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

15 755,48

113	K	782631326R	Montáž obkladu kámen tvrdý obklad soklu tloušťky 50 mm, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. *do cery zahrnut prořez* *viz půdorys základů a řez 1* 0,6*(2,5*4+1,465*4+0,565*2*4)	m2	12,228	215,00	2 629,02
114	M	583870251R	obklad soklu aglomer. kámen tl. 5cm, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. práce započítat do jc	m2	12,228	970,00	11 861,16
128	K	998782102	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 12 m	t	2,551	496,00	1 265,30

783 - Dokončovací práce

14 843,51

116	K	783812100R	Nátěr fasády vápenný, kompletní provedení vč. přípravy povrchu - dle popisu v proj. dok. *dle půdorysu, řezu, pohledí* *stěny*	m2	113,717	78,00	8 869,93
-----	---	------------	--	----	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(2,5*4+1,465*4+0,565*2*4)*1,6		93,748		
			"šit"				
			2,9*0,79/2*4		4,582		
			"řmsy"				
			(0,265+0,165)*(2,5*4+1,465*4+0,565*2*4)		8,763		
			(0,275+0,165)*1,8*2*4		6,624		
			Součet		113,717		

117	K	783812102R	Nátěr vnitřní vápenný bílý, kompletní provedení vč. přípravy povrchu - dle popisu v proj. dok.	m2	77,332	68,00	5 258,58
			"dle výkr. 03+06"				
			(1,77*3+1,763*2+0,35*6+1,415*2)*4,59		63,204		
			2,27*0,55		1,249		
			(0,355*2+0,39*2+1,77)*4,05		12,879		
			Součet		77,332		

118		R	Osazení drátěným pletivem ZN 13x13/0,8, vč. dodávky materiálu	m2	5,500	130,00	715,00
			"otvory ve věžičce a u okna vstupních dveří"				

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 893,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 893,00

129	K	010001000	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
130	K	012002000	Geodetické zaměření po výstavbě	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
131	k	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
132	K	013002000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	1 893,00	1 893,00

