

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
zastoupená: MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem
IČ: 00179906
DIČ: CZ00179906
bank. spoj.: Česká národní banka
číslo účtu: 24639511/0710
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **W.H.A. system spol. s r.o.**
se sídlem: Blanická 21, 787 01 Šumperk
zastoupený: [REDACTED], jednatel
IČ: 61945251
DIČ: CZ61945251
bank. spoj.: FIO banka a.s.
číslo účtu: 2000771453/2010
registrace v OR: C12700
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 Předmět smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací ze dne 22. 1. 2026, a to na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Oprava krytiny plochých střech budov č. 5, 7, 15 a 21 ve Fakultní nemocnici Hradec Králové**“ zadané v souladu s ust. § 53 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejná zakázka“), pod evidenčním číslem P26V00325564 a dále v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 13.2.2026.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele opravu stávajících plochých střech s povlakovou krytinou. Jedná se o budovu č. 5 – Fingerlandův ústav patologie – 12 jednotlivých nebo atikou oddělených střech – nad 1., 2. a 3. NP, budovu č. 7 – Psychiatrická klinika – 3 jednotlivé střechy - nad 1., 2. a 3. NP, budovu č. 15 – Diagnostické centrum – 3 atikou oddělené střechy – nad 1. NP a budovu č. 21 – Chirurgický pavilon – 2 atikou oddělené střechy - nad 1. NP včetně všech souvisejících prací, odvozu a likvidace vybouraných materiálů dle platných norem a zákonů (dále jen „dílo“), dle podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.
3. Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava stávající povlakové střešní krytiny čtyř budov včetně atik a detailů. Součástí díla je odstranění a vyčištění stávajícího kačírku, odstranění PVC fólie, případná úprava odtokových poměrů, provedení separační vrstvy

z geotextilie, následné položení nové krytiny z PVC fólie včetně provedení detailů a atik, ochranné vrstvy z geotextilie a rozprostření stávajícího kačírku. Dále bude provedena výměna střešních vpustí. Oprava střechy bud. č. 10 – mezi strojovnou a lůžkovou částí bude provedena v celé skladbě, tj. rozebrání celé skladby střechy až na betonový strop, následné provedení parotěsné zábrany, provedení tepelné izolace ze stávajícího izolantu a krytiny z PVC fólie včetně jednotlivých separačních vrstev. Střechy budovy č. 21 – budou opraveny lokálně u atik. Součástí předmětu plnění je rovněž odvoz a likvidace vybouraných materiálů a odpadů dle platných norem a zákonů. Bližší specifikace je uvedena v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.

4. Při předání díla je zhotovitel povinen dodat objednateli rovněž veškerou dokumentaci v českém jazyce nutnou k převzetí a řádnému užívání díla, kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a normy ČSN a EN (zejména dodací list).

Článek 3 Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen realizovat dílo nejpozději do 150 kalendářních dnů od zahájení prací.
2. Dílo bude zahájeno dle předem vzájemně domluveném termínu v závislosti na dlouhodobou předpověď počasí a dokončeno do 150 kalendářních dnů od zahájení prací.
3. V měsících červenec a srpen budou práce přerušeny. Tyto dny se nezahrnují do 150 kalendářních dnů na realizaci díla. Dále se do celkové doby realizace díla nezahrnují dny s nevhodnými klimatickými podmínkami pro realizaci díla – deštivé a mrazivé počasí.
4. Dílo bude realizováno dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu prací a dodávek.
5. V případě, že z provozních důvodů na straně objednatele nebude realizace díla do 150 kalendářních dnů od zahájení prací možná, bude termín dokončení posunut o stejný počet dnů vhodných k realizaci díla.

Článek 4 Místo plnění

1. Místem plnění je sídlo objednatele, konkrétně budova č. 5 – Fingerlandův ústav patologie, budova č. 7 – Psychiatrická klinika, bud. č. 15 – Diagnostické centrum a bud. č. 21 – Chirurgický pavilon.

Článek 5 Cena díla a platební podmínky

1. **Cena díla včetně rozpočtové rezervy 5 % činí 5.300.373,98 Kč bez DPH.**

Cena za provedené dílo je stanovena jako cena bez DPH, k níž bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že se na dodávku díla nebo jeho část vztahuje ustanovení režimu přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude cena za toto dílo nebo jeho část uvedena na daňovém dokladu samostatnou položkou. Tato cena díla je sjednána jako konečná a maximálně přípustná. V ceně díla jsou započítány veškeré náklady zhotovitele spjaté s realizací díla (zejména náklady dopravy materiálu, instalaci, rozmístění, cla, kursové rozdíly, pojištění, likvidaci obalů a odpadů, ceny obalů či jiných materiálů a případné další poplatky), a to včetně nákladů spjatých s pracemi souvisejících s realizací díla, které zhotovitel měl nebo mohl předpokládat.

- Změna ceny díla je přípustná pouze se zákonnou změnou výše sazby DPH, a to pouze ve výši jí určené.
2. Úhrada ceny díla bude uskutečněna průběžně po písemném předání jednotlivých střech/budov zhotovitelem a jejich písemném převzetí objednatelem (dále jen „protokolární předání díla“). Zhotovitel je povinen vystavit objednateli fakturu nejpozději do 14 dnů po protokolárním předání díla.
 3. Podkladem pro fakturaci jsou vzájemně odsouhlasené soupisy prací a dodávek jednotlivých střech.
 4. Zálohová fakturace nebude zhotovitelem realizována.
 5. Konečná faktura bude obsahovat kompletní vyúčtování zakázky.
 6. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Platební povinnost objednatele se považuje za splněnou dnem, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
 7. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dalšími platnými daňovými a účetními předpisy, včetně § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Na faktuře musí být mimo jiné uveden odkaz na tuto smlouvu o dílo, název veřejné zakázky a evidenční číslo veřejné zakázky; soupis příloh; razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu.
 8. Nebude-li faktura obsahovat veškeré předepsané náležitosti či bude-li trpět jinými vadami, je kupující oprávněn takovou fakturu prodávajícímu ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž v tomto případě se kupující nedostane do prodlení s úhradou kupní ceny. Nová lhůta splatnosti, co do počtu dnů nikoli kratší než lhůta původní, počne běžet prokazatelným doručením opravené či nově vystavené faktury kupujícímu.
 9. Jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu realizace díla k nutnosti provést jeho část odchýlně od zadání a tím i k možnému zvýšení nákladů a zvýšení ceny díla, mohou být tyto práce zhotovitelem provedeny jen s předchozím písemným souhlasem objednatele, na jehož základě bude uzavřen dodatek ke smlouvě v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a souvisejícími právními předpisy. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad rámec smlouvy bez splnění předchozího ujednání, nemá nárok na jejich zaplacení. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody při realizaci díla, a to po předchozím odsouhlasení objednatelem. V tomto případě však musí zhotovitel prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění předmětu smlouvy, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.
 10. Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.
 11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce daně dle § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
 12. Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění, je oprávněn, v případě, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku příjemce uhradit sjednanou cenu zhotoviteli.

Článek 6 Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v prostoru realizace díla a je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé touto činností.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit:
 - provedení realizace díla tak, aby odpovídala platným požárními předpisy,
 - projednávání časového harmonogramu o průběhu prací s objednatelem,
 - respektování požadavků zdravotnických provozů tak, aby činnost v objektech objednatele byla co nejméně omezena,
 - uvedení místa plnění a jeho okolí do původního stavu,
 - označení všech zaměstnanců a pracovníků zhotovitele, pracujících na realizaci díla platnou identifikační vizitkou,
 - provádění díla proškolenými pracovníky v oblasti BOZP
 - zabezpečit střechu proti průsaku vody do budovy a zabránit vzniku škod v budově.
3. Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla překážky, které jedné nebo oběma smluvními stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, zavazují se smluvní strany o tom bez zbytečného prodlení vzájemně informovat a společně podniknout kroky k jejich odstranění.
4. Za případnou škodu vzniklou při realizaci díla odpovídá zhotovitel, pokud neprokáže, že škodu nezavinil.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele písemně o předpokládaném termínu dokončení díla nejpozději 3 pracovní dny před tímto datem.
K prohlídce dokončeného díla a k podpisu předávacího protokolu je za objednatele oprávněným zaměstnancem: [redacted], [redacted] nebo [redacted]. Za zhotovitele je k podpisu předávacího protokolu oprávněným zaměstnancem [redacted].
Jeden stejnopis předávacího protokolu bude ponechán objednateli a druhý zhotoviteli.
6. V případě výskytu vad a nedodělků budou tyto v předávacím protokolu zaznamenány a bude určen termín pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků díla bude oprávněnými zaměstnanci smluvních stran dle předchozího odstavce sepsán nový předávací protokol. V tomto případě se dílo považuje za řádně dokončené podpisem předávacího protokolu po odstranění vad a nedodělků.
7. Zhotovitel je povinen vést během realizace díla stavební deník, který bude k dispozici po celou dobu realizace díla v místě stavebních a montážních prací.
8. Osoba zodpovědná za realizaci díla za zhotovitele je: [redacted]

Článek 7 Sankce

1. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s realizací díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním reklamovaných vad díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Dostane-li se objednatel do prodlení se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat mu úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Nebudou-li pracovníky zhotovitele plněny předpisy BOZP, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý jednotlivý případ.
5. Zaplacením sankce není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody.

Článek 8 Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku **60 měsíců** od protokolárního předání díla bez vad a nedodělků.
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruční lhůty vlastnosti a kvalitu v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, obsahem nabídky zhotovitele, touto smlouvou a příslušnými technickými normami.
2. Zhotovitel se po dobu záruční lhůty zavazuje bezplatně odstranit reklamované vady díla.
3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vady díla neprodleně, nejpozději však do 2 dnů od telefonické výzvy.
4. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady díla:
 - a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad do 2 pracovních dnů od doručení reklamace vad díla zhotoviteli,
 - b) právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vady či nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije k jejich odstranění třetí osoby,
 - c) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků,
 - d) právo na odstranění skrytých vad kdykoli v průběhu záruční doby díla,
 - e) právo na odstoupení od smlouvy.
5. Objednatel je povinen uplatnit reklamaci ve lhůtě 3 pracovních dnů od protokolárního předání díla v případě zjevných vad a kdykoli v průběhu záruční doby v případě vad skrytých, a to písemně, prostřednictvím elektronické pošty na kontaktní email zhotovitele.
6. V případě, že v rámci záruční doby nebude objednatel oprávněn na vlastní náklady zajistit běžné servisní úkony prostřednictvím třetího subjektu, je zhotovitel povinen v rámci záruky zajistit provádění i běžných servisních úkonů. Takto prováděné servisní úkony jsou v tomto případě součástí záručních podmínek a jsou poskytovány po celou dobu záruky zcela zdarma. V případě, že výkon běžných servisních úkonů je objednatel oprávněn provádět prostřednictvím třetího subjektu, nemá řádný výkon takto stanovených běžných servisních úkonů vliv na plnění záručních podmínek ze strany zhotovitele. Zhotovitel je v tomto případě povinen v rámci plnění předmětu díla proškolit objednatele s podmínkami a způsobem provádění běžných servisních úkonů.

Článek 9 Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Za objednatele jsou oprávněni jednat:
 - a) ve věcech technických a smluvních: [redacted], vedoucí technického odboru
tel.: 495 83 2525
mob.: 776 177 754
e-mail: [redacted]@fnhk.cz
 - b) ve věcech technických: [redacted], vedoucí oddělení údržby
tel.: 495 83 2545
mob.: 737 960 811

e-mail: [redacted]@fnhk.cz

- c) ve věcech technických: [redacted], stavební technik
tel.: 495 83 2482
mob.: 727 973 913
e-mail: [redacted]@fnhk.cz

Za zhotovitele je oprávněn jednat: [redacted]

Mob.: 737262090

e-mail: [redacted]@wha.cz

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků, akceptovaných oběma smluvními stranami.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že zhotovitel je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 3 týdny, dále provádí-li realizaci díla v rozporu se zadáním nebo v kvalitě nesplňující obecné technické požadavky, a to i přes písemné upozornění objednatele. V případě odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu ukončení platnosti smlouvy. Závěrem této inventarizace odsouhlasí smluvní strany finanční hodnotu doposud provedených prací.
5. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vůči poddodavatelům, které použil v rámci plnění předmětu veřejné zakázky, bez prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli prokázání plnění této jeho povinnosti. Poruší-li zhotovitel svůj závazek dle první věty tohoto odstavce, tzn. dostane-li se zhotovitel do prodlení se splněním některého svého finančního závazku vůči některému ze svých poddodavatelů, vznikne objednateli právo uspokojit pohledávku konkrétního poddodavatele zhotovitele přímo, přičemž o takto uhrazenou částku bude ponížena cena dle této Smlouvy.
6. Právní vztahy, vzešlé z této smlouvy a v této smlouvě výslovně neupravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. V případě, že mezi smluvními stranami dojde v souvislosti s touto smlouvou ke sporu, zavazují se smluvní strany k jeho vyřešení smírnou cestou. Pokud tím nedoručí k vyřešení sporu, bude spor řešen u věcně a místně příslušného soudu v České republice.
7. Veškeré změny smlouvy lze provést pouze písemně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv podle platných právních předpisů.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu textu rozumí a souhlasí s ním. Smluvní strany rovněž prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou a úplnou vůli, prostou omylu, a že tato smlouva není uzavírána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1- Oceněné položkové rozpočty A-K

Příloha č. 2- Harmonogram prací

Za objednatele:
V Hradci Králové

Za zhotovitele:
V Šumperku

02.04.2026

.....
Fakultní nemocnice Hradec Králové

17.03.2026

.....
W.H.A. system spol. s r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny - bud. č. 5 - FÚP

Objekt: Střecha - Povlakové krytiny

Příloha č. 2A

Objednatel: FN HK - Technický odbor

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Fakultní nemocnice Hradec Králové - bud. č. 5 - FÚP - A - nad vrátnicí

Datum: 13.10.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1			Demontáž a zpětná montáž kačírku s přesunem do 15 m tl. do 15 cm <i>(10,5x4)+(5,7x21,5)</i>	m2	164,550	80,00	13 164,00
2			Demontáž stávajících lišt <i>(5,7+21,5+4+10,5+4+4+21,5)x2</i>	m	142,400	5,00	712,00
3			Demontáž stávající geotextilie <i>(10,5x4)+(5,7x21,5)</i>	m2	164,550	1,00	164,55
4			Demontáž stávající PVC fólie <i>164,55+(36x0,3)+(36x0,5)+(35,2x0,4)</i>	m2	207,430	9,00	1 866,87
5			Montáž geotextilie 500 g/m2 <i>164,55</i>	m2	164,550	10,00	1 645,50
6			Geotextilie 500g/m2 <i>164,55x1,15</i>	m2	189,230	26,00	4 919,98
7			Uprava stávající geotextilie - separační	m2	207,430	2,00	414,86
8			Montáž PVC fólie	m2	207,430	80,00	16 594,40
9			Fólie mPVC zátěžová tl. 2,0 mm <i>164,55x1,15</i>	m2	189,230	290,00	54 876,70
10			Fólie mPVC UV stabilní - vytažení na stěnu + atiky <i>42,88x1,15</i>	m2	49,310	245,00	12 080,95
11			Montáž koutové lišty <i>(5,7+21,5+4+10,5+4+4+21,5+21,5+4+10,5)</i>	m	178,400	80,00	14 272,00
12			Koutová lišta 60x40 mm	m	180,000	55,00	9 900,00
13			Montáž ukončovací - tmelící lišty <i>(5,7+21,5+4+4)</i>	m	35,200	80,00	2 816,00
14			Lišta ukončovací tmelící	m	36,000	40,00	1 440,00
15			Montáž krycí lišty <i>5,7</i>	m	5,700	80,00	456,00
16			Krycí lišta	m	6,000	115,00	690,00
17			Montáž závětné-ukončovací lišty <i>21,5+4+10,5</i>	m	36,000	80,00	2 880,00
18			Ukončovací závětná lišta	m	36,000	125,00	4 500,00
19			Přetmelení krycích a tmelících lišt <i>5,7+35,2</i>	m	40,900	15,00	613,50
20			Kotevní materiál	kpl	1,000	822,00	822,00
21			Demontáž stávajících střešních vpustí	ks	2,000	100,00	200,00
22			Uprava napojení kanalizačního potrubí pro osazení nových vtoků	ks	2,000	250,00	500,00
23			Montáž nových dvoustupňových střešních vtoků	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
24			Střešní vtok + nástavec	ks	2,000	3 000,00	6 000,00
25			Montáž kontrolní šachty ke vpustím	ks	2,000	100,00	200,00
26			Kontrolní šachta 550x550x130 mm	ks	2,000	486,00	972,00
27			Zkouška těsnosti po dokončení opravy střechy	kpl	1,000	494,00	494,00
28			Revize oplechování	kpl	1,000	494,00	494,00
29			Přesun hmot pro budovy výšky do 12 m2	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
30			Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
31			Poplatek za uložení na skládku	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
32			VRN, režie, doprava	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

Celkem bez DPH

162 889,31

Rozpočtová rezerva 5%

8 144,47

DPH 21%

35 917,09

Celkem s DPH

206 950,87

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny - bud. č. 5 - FÚP

Objekt: Střecha - Povlakové krytiny

Příloha č. 2A

Objednatel: FN HK - Technický odbor

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Fakultní nemocnice Hradec Králové - bud. č. 5 - FÚP - A - nad vrátnicí

Datum:

13.10.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

Popis díla:

Jedná se o provedení nové vrstvy z PVC fólie včetně provedení všech detailů a prostupů. Jedná se o střechu zatíženou kačírkem. Ten bude odebrán a bude odstraněna stávající geotextilie. Následně bude odstraněna stávající PVC fólie a případně upravena podkladní geotextilie. Dále bude provedena montáž PVC střešní fólie tl. 2,0 mm s ochrannou vrstvou z geotextilie včetně všech detailů. Nakonec se provede zatížení střechy stávajícím kačírkem. Lišty - stávající vytržené koutové lišty budou odstraněny, vyhovující ukončovací lišty mohou být opětovně použity. Ukončení na zdi bude překryto krycí lištou se zatmelením. Dále bude provedena revize klempířských prvků. Střešní vtoky budou vyměněny a ochráněny revizními šachtami pro vegetační střechy. Po dokončení opravy bude provedena vhodná zkouška těsnosti.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny - bud. č. 5 - FÚP

Objekt: Střecha - Povlakové krytiny

Příloha č. 2B

Objednatel: FN HK - Technický odbor

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Fakultní nemocnice Hradec Králové - bud. č. 5 - FÚP - B - terasa

Datum: 13.10.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
HSV Práce a dodávky HSV							
1			Demontáž a zpětná montáž kačírku s přesunem do 15 m tl. do 10 cm <i>(4,5x11,5)</i>	m2	51,750	80,00	4 140,00
2			Rozebrání betonové dlažby kladené na sucho na terče <i>(5,8x11,5)</i>	m2	66,700	30,00	2 001,00
3			Kladení betonové dlažby na sucho - na terče	m2	66,700	100,00	6 670,00
4			<i>Terče pod betonovou dlažbu - výměna poškozených</i>	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
5			Odstranění betonových květináčů 0,8x0,4x0,4m s přesunem do 20 m	ks	18,000	100,00	1 800,00
6			Zpětná montáž betonových květináčů 0,8x0,4x0,4m s přesunem do 20 m	ks	18,000	100,00	1 800,00
7			Demontáž stávajících lišt <i>(4,5+11,5+4,5+5,8+11,5+5,8)x2</i>	m	87,200	5,00	436,00
8			Demontáž stávající geotextilie <i>51,75+66,7</i>	m2	118,450	1,00	118,45
9			Demontáž stávající PVC fólie <i>118,45+(23,8x0,3)+(23,8x0,4)+(19,3x0,6)</i>	m2	146,690	9,00	1 320,21
10			Montáž geotextilie 500 g/m2 <i>118,45</i>	m2	118,450	10,00	1 184,50
11			<i>Geotextile 500g/m2</i> <i>118,45x1,15</i>	m2	136,220	26,00	3 541,72
12			Uprava stávající geotextilie - separační	m2	146,690	2,00	293,38
13			Montáž PVC fólie	m2	146,690	80,00	11 735,20
14			<i>Fólie mPVC zátěžová tl. 2,0 mm</i> <i>(51,75+66,7)x1,15</i>	m2	136,220	290,00	39 503,80
15			<i>Fólie mPVC UV stabilní - vytažení na stěnu + atiky</i> <i>28,24x1,15</i>	m2	32,480	245,00	7 957,60
16			Montáž koutové lišty <i>(4,5+11,5+4,5+5,8+13)x2</i>	m	78,600	80,00	6 288,00
17			<i>Koutová lišta 60x40 mm</i>	m	80,000	55,00	4 400,00
18			<i>Montáž ukončovací - tmelící lišty</i> <i>(4,5+11,5+4,5+5,8+11,5+5,8)</i>	m	43,600	80,00	3 488,00
19			<i>Lišta ukončovací tmelící</i>	m	44,000	40,00	1 760,00
20			Montáž krycí lišty <i>5,8</i>	m	5,800	80,00	464,00
21			<i>Krycí lišta</i>	m	6,000	115,00	690,00
22			Montáž závětrné-ukončovací lišty <i>(5,8+4,5+11,5+4,5)</i>	m	26,300	80,00	2 104,00
23			<i>Ukončovací závětrná lišta</i>	m	28,000	125,00	3 500,00
24			Přetmelení krycích a tmelících lišt <i>(5,8+43,6)</i>	m	49,400	15,00	741,00
25			<i>Kotevní materiál</i>	kpl	1,000	592,00	592,00
26			Demontáž stávajících střešních vpustí	ks	2,000	100,00	200,00
27			Uprava napojení kanalizačního potrubí pro osazení nových vtoků	ks	2,000	250,00	500,00
28			Montáž nových dvoustupňových střešních vtoků	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
29			<i>Střešní vtok + nástavec</i>	ks	2,000	3 000,00	6 000,00
30			Montáž kontrolní šachty ke vpustím	ks	2,000	100,00	200,00
31			<i>Kontrolní šachta 550x550x130 mm</i>	ks	2,000	486,00	972,00
32			Zkouška těsnosti po dokončení opravy střechy	kpl	1,000	355,00	355,00
33			Revize oplechování	kpl	1,000	355,00	355,00
34			Přesun hmot pro budovy výšky do 12 m2	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
35			Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
36			Poplatek za uložení na skládku	kpl	1,000	900,00	900,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny - bud. č. 5 - FÚP

Objekt: Střecha - Povlakové krytiny

Příloha č. 2B

Objednatel: FN HK - Technický odbor

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Fakultní nemocnice Hradec Králové - bud. č. 5 - FÚP - B - terasa

Datum:

13.10.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
37			VRN, režie, doprava	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00

Celkem bez DPH	124 510,86
Rozpočtová rezerva 5%	6 225,54
DPH 21%	27 454,64
Celkem s DPH	158 191,05

Popis díla:

Jedná se o provedení nové vrstvy z PVC fólie včetně provedení všech detailů a prostupů. Jedná se o střechu zatíženou kačírkiem, betonovou dlažbou na terčích a betonovými květináči. Kačírek bude odebrán, betonová dlažba rozebrána, květináče přesunuty a bude odstraněna stávající geotextilie. Následně bude odstraněna stávající PVC fólie a případně upravena podkladní geotextilie. Dále bude provedena montáž PVC střešní fólie tl. 2,0 mm s ochrannou vrstvou z geotextilie včetně všech detailů. Nakonec se provede zatížení střechy stávajícím kačírkiem a betonovou dlažbou. V případě poškození terčů budou doplněny nové. Lišty - stávající vytržené koutové lišty budou odstraněny, vyhovující ukončovací lišty mohou být opětovně použity. Ukončení na zdi bude překryto krycí lištou se zatmelením. Dále bude provedena revize klempířských prvků. Střešní vtoky budou vyměněny a ochráněny revizními šachtami pro vegetační střechy. Po dokončení opravy bude provedena

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny - bud. č. 5 - FÚP

Objekt: Střecha - Povlakové krytiny

Příloha č. 2C

Objednatel: FN HK - Technický odbor

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Fakultní nemocnice Hradec Králové - bud. č. 5 - FÚP - C - nad posluchárnou (vstup)

Datum: 13.10.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1			Demontáž a zpětná montáž kačírku s přesunem do 15 m tl. do 10 cm <i>(12,7x5,5)+(1,3x3,7)</i>	m2	74,660	80,00	5 972,80
2			Demontáž stávajících lišt <i>(12,7+5,5+12,7+5,5+1,3+1,3)x2</i>	m	78,000	5,00	390,00
3			Demontáž stávající geotextilie <i>74,66</i>	m2	74,660	1,00	74,66
4			Demontáž stávající PVC fólie <i>74,66 + (26,3x0,45) + (12,7x0,4)</i>	m2	91,580	9,00	824,22
5			Montáž geotextilie 500 g/m2 <i>74,66</i>	m2	74,660	10,00	746,60
6			Geotextilie 500g/m2 <i>74,66x1,15</i>	m2	85,860	26,00	2 232,36
7			Uprava stávající geotextilie - separační	m2	91,580	2,00	183,16
8			Montáž PVC fólie	m2	91,580	80,00	7 326,40
9			Fólie mPVC zátěžová tl. 2,0 mm <i>74,66x1,15</i>	m2	85,860	290,00	24 899,40
10			Fólie mPVC UV stabilní - vytažení na stěnu + atiky <i>((26,3x0,45) + (12,7x0,4))x1,15</i>	m2	19,450	245,00	4 765,25
11			Montáž koutové lišty <i>(5,5+12,7+5,5+1,3+1,3)x2+12,7</i>	m	65,300	80,00	5 224,00
12			Koutová lišta 60x40 mm	m	66,000	55,00	3 630,00
13			Montáž ukončovací - tmelící lišty <i>(12,7+5,5+12,7+5,5+1,3+1,3)</i>	m	39,000	80,00	3 120,00
14			Lišta ukončovací tmelící	m	40,000	40,00	1 600,00
15			Montáž krycí lišty <i>12,7</i>	m	12,700	80,00	1 016,00
16			Krycí lišta	m	14,000	115,00	1 610,00
17			Montáž závětrné-ukončovací lišty <i>(12,7+5,5+5,5+1,3+1,3)</i>	m	26,300	80,00	2 104,00
18			Ukončovací závětrná lišta	m	28,000	125,00	3 500,00
19			Přetmelení krycích a tmelících lišt <i>12,7+39</i>	m	51,700	15,00	775,50
20			Kotevní materiál	kpl	1,000	375,00	375,00
21			Demontáž stávajících střešních vpustí - chrlič skrz atiku	ks	2,000	100,00	200,00
22			Montáž nových chrličů skrz atiku	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
23			Chrlič atikový	ks	2,000	2 500,00	5 000,00
24			Opracování kruhového prostupu průměru 110 mm	ks	2,000	300,00	600,00
25			Revize oplechování	kpl	1,000	224,00	224,00
26			Manipulace s volně položeným hromosvodem na patkách	kpl	1,000	500,00	500,00
27			Zkouška těsnosti po dokončení opravy střechy	kpl	1,000	224,00	224,00
28			Přesun hmot pro budovy výšky do 12 m2	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
29			Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,000	500,00	500,00
30			Poplatek za uložení na skládku	kpl	1,000	600,00	600,00
31			VRN, režie, doprava	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00

Celkem bez DPH

83 617,35

Rozpočtová rezerva 5%

4 180,87

DPH 21%

18 437,63

Celkem s DPH

106 235,84

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny - bud. č. 5 - FÚP

Objekt: Střecha - Povlakové krytiny

Příloha č. 2C

Objednatel: FN HK - Technický odbor

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Fakultní nemocnice Hradec Králové - bud. č. 5 - FÚP - C - nad posluchárnou (vstup)

Datum:

13.10.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

Popis díla:

Jedná se o provedení nové vrstvy z PVC fólie včetně provedení všech detailů a prostupů. Jedná se o střechu zatíženou kačírkem. Kačírek bude odebrán a bude odstraněna stávající geotextilie. Následně bude odstraněna stávající PVC fólie a případně upravena podkladní geotextilie. Dále bude provedena montáž PVC střešní fólie tl. 2,0 mm s ochrannou vrstvou z geotextilie včetně všech detailů. Nakonec se provede zatížení střechy stávajícím kačírkem. Lišty - stávající vytržené koutové lišty budou odstraněny, vyhovující ukončovací lišty mohou být opětovně použity. Ukončení na zdi bude překryto krycí lištou se zatměním. Dále bude provedena revize klempířských prvků. Střešní vtoky budou vyměněny. Po dokončení opravy bude provedena vhodná zkouška těsnosti.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny - bud. č. 5 - FÚP

Objekt: Střecha - Povlakové krytiny

Příloha č. 2D

Objednatel: FN HK - Technický odbor

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Fakultní nemocnice Hradec Králové - bud. č. 5 - FÚP - D - nad posluchárnou (střed)

Datum: 13.10.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1			Demontáž a zpětná montáž kačírku s přesunem do 15 m tl. do 10 cm <i>(12,7x9,7)</i>	m2	123,190	80,00	9 855,20
2			Demontáž stávajících lišt <i>(12,7+9,7+12,7+9,7)x2+26</i>	m	115,600	5,00	578,00
3			Demontáž stávající geotextilie <i>123,19</i>	m2	123,190	1,00	123,19 0,00
4			Demontáž stávající PVC fólie <i>123,19 + (44,8x0,7) + 25</i>	m2	179,550	9,00	1 615,95
5			Montáž geotextilie 500 g/m2 <i>123,19</i>	m2	123,190	10,00	1 231,90
6			Geotextilie 500g/m2 <i>123,19x1,15</i>	m2	141,670	26,00	3 683,42
7			Uprava stávající geotextilie - separační	m2	179,550	2,00	359,10
8			Montáž PVC fólie	m2	179,550	80,00	14 364,00
9			Fólie mPVC zátěžová tl. 2,0 mm <i>123,19x1,15</i>	m2	141,670	290,00	41 084,30
10			Fólie mPVC UV stabilní - vytažení na stěnu + atiky <i>((44,8x0,7)+25))x1,15</i>	m2	64,810	245,00	15 878,45
11			Montáž koutové lišty <i>(12,7+9,7+12,7+9,7)x2+26</i>	m	115,600	80,00	9 248,00
12			Koutová lišta 60x40 mm	m	116,000	55,00	6 380,00
13			Montáž ukončovací - tmelící lišty <i>(12,7+9,7+12,7+9,7+13)</i>	m	57,800	80,00	4 624,00
14			Lišta ukončovací tmelící	m	58,000	40,00	2 320,00
15			Montáž závětrné-ukončovací lišty <i>(12,7+9,7+12,7+9,7)</i>	m	44,800	80,00	3 584,00
16			Ukončovací závětrná lišta	m	46,000	125,00	5 750,00
17			Přetmelení krycích a tmelících lišt <i>57,8</i>	m	57,800	15,00	867,00
18			Kotevní materiál	kpl	1,000	616,00	616,00
19			Demontáž stávajících střešních vpustí - chrlič skrz atiku	ks	4,000	100,00	400,00
20			Montáž nových chrličů skrz atiku	ks	4,000	1 500,00	6 000,00
21			Chrlič atikový	ks	4,000	2 500,00	10 000,00
22			D + M kovový žaluzie - kryt otvoru do vel. 0,8x0,6 m	kpl	2,000	800,00	1 600,00
23			Revize oplechování	kpl	1,000	370,00	370,00
24			Manipulace s volně položeným hromosvodem na patkách	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
25			Zkouška těsnosti po dokončení opravy střechy	kpl	1,000	370,00	370,00
26			Přesun hmot pro budovy výšky do 12 m2	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
27			Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
28			Poplatek za uložení na skládku	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
29			VRN, režie, doprava	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00

Celkem bez DPH

147 702,51

Rozpočtová rezerva 5%

7 385,13

DPH 21%

32 568,40

Celkem s DPH

187 656,04

Popis díla:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny - bud. č. 5 - FÚP

Objekt: Střecha - Povlakové krytiny

Příloha č. 2D

Objednatel: FN HK - Technický odbor

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Fakultní nemocnice Hradec Králové - bud. č. 5 - FÚP - D - nad posluchárnou (střed)

Datum:

13.10.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

Jedná se o provedení nové vrstvy z PVC fólie včetně provedení všech detailů a prostupů. Jedná se o střechu zatíženou kačírkem. Kačírek bude odebrán a bude odstraněna stávající geotextilie. Následně bude odstraněna stávající PVC fólie a případně upravena podkladní geotextilie. Dále bude provedena montáž PVC střešní fólie tl. 2,0 mm s ochrannou vrstvou z geotextilie včetně všech detailů. Nakonec se provede zatížení střechy stávajícím kačírkem. Lišty - stávající vytržené koutové lišty budou odstraněny, vyhovující ukončovací lišty mohou být opětovně použity. Ukončení na zdi bude překryto krycí lištou se zatmelením. Dále bude provedena revize klempířských prvků. Střešní vtoky budou vyměněny. Po dokončení opravy bude provedena vhodná zkouška těsnosti.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny - bud. č. 5 - FÚP

Objekt: Střecha - Povlakové krytiny

Příloha č. 2E

Objednatel: FN HK - Technický odbor

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Fakultní nemocnice Hradec Králové - bud. č. 5 - FÚP - E - nad posluchárnou (zadní)

Datum: 13.10.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1			Demontáž a zpětná montáž kačírku s přesunem do 15 m tl. do 10 cm <i>(12,7x5,9)</i>	m2	74,930	80,00	5 994,40
2			Demontáž stávajících lišt <i>(12,7+5,9+12,7+5,9)x2</i>	m	74,400	5,00	372,00
3			Demontáž stávající geotextile <i>74,93</i>	m2	74,930	1,00	74,93
4			Demontáž stávající PVC fólie <i>74,93+(18,6x0,7)+(5,9x1,45)+(12,7x0,4)</i>	m2	101,590	9,00	914,31
5			Montáž geotextilie 500 g/m2 <i>74,93</i>	m2	74,930	10,00	749,30
6			Geotextile 500g/m2 <i>74,93x1,15</i>	m2	86,170	26,00	2 240,42
7			Uprava stávající geotextilie - separační	m2	101,590	2,00	203,18
8			Montáž PVC fólie	m2	101,590	80,00	8 127,20
9			Fólie mPVC zátěžová tl. 2,0 mm <i>74,93x1,15</i>	m2	86,170	290,00	24 989,30
10			Fólie mPVC UV stabilní - vytažení na stěnu + atiky <i>((18,6x0,7)+(5,9x1,45)+(12,7x0,4))x1,15</i>	m2	30,650	245,00	7 509,25
11			Montáž koutové lišty <i>(12,7+5,9+5,9)x2+12,7</i>	m	61,700	80,00	4 936,00
12			Koutová lišta 60x40 mm	m	62,000	55,00	3 410,00
13			Montáž ukončovací - tmelící lišty <i>(12,7+5,9+12,7+5,9)</i>	m	37,200	80,00	2 976,00
14			Lišta ukončovací tmelící	m	38,000	40,00	1 520,00
15			Montáž krycí lišty <i>12,7</i>	m	12,700	80,00	1 016,00
16			Krycí lišta	m	14,000	115,00	1 610,00
17			Montáž závětrné-ukončovací lišty <i>12,7+5,9+5,9</i>	m	24,500	80,00	1 960,00
18			Ukončovací závětrná lišta	m	26,000	125,00	3 250,00
19			Přetmelení krycích a tmelících lišt <i>37,2+12,7</i>	m	49,900	15,00	748,50
20			Kotevní materiál	kpl	1,000	375,00	375,00
21			Demontáž stávajících střešních vpustí - chrlič skrz atiku	ks	2,000	100,00	200,00
22			Montáž nových chrličů skrz atiku	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
23			Chrlič atikový	ks	2,000	2 500,00	5 000,00
24			Opracování kruhového prostupu průměru 110 mm	ks	3,000	300,00	900,00
25			Revize oplechování	kpl	1,000	225,00	225,00
26			Manipulace s volně položeným hromosvodem na patkách	kpl	1,000	500,00	500,00
27			Zkouška těsnosti po dokončení opravy střechy	kpl	1,000	225,00	225,00
28			Přesun hmot pro budovy výšky do 12 m2	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
29			Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,000	500,00	500,00
30			Poplatek za uložení na skládku	kpl	1,000	600,00	600,00
31			VRN, režie, doprava	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00

Celkem bez DPH

86 525,79

Rozpočtová rezerva 5%

4 326,29

DPH 21%

19 078,94

Celkem s DPH

109 931,02

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny - bud. č. 5 - FÚP

Objekt: Střecha - Povlakové krytiny

Příloha č. 2E

Objednatel: FN HK - Technický odbor

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Fakultní nemocnice Hradec Králové - bud. č. 5 - FÚP - E - nad posluchárnou (zadní)

Datum:

13.10.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

Popis díla:

Jedná se o provedení nové vrstvy z PVC fólie včetně provedení všech detailů a prostupů. Jedná se o střechu zatíženou kačírkem. Kačírek bude odebrán a bude odstraněna stávající geotextilie. Následně bude odstraněna stávající PVC fólie a případně upravena podkladní geotextilie. Dále bude provedena montáž PVC střešní fólie tl. 2,0 mm s ochrannou vrstvou z geotextilie včetně všech detailů. Nakonec se provede zatížení střechy stávajícím kačírkem. Lišty - stávající vytržené koutové lišty budou odstraněny, vyhovující ukončovací lišty mohou být opětovně použity. Ukončení na zdi bude překryto krycí lištou se zatmelením. Dále bude provedena revize klempířských prvků. Střešní vtoky budou vyměněny. Po dokončení opravy bude provedena vhodná zkouška těsnosti.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny - bud. č. 5 - FÚP

Objekt: Střecha - Povlakové krytiny

Příloha č. 2F

Objednatel: FN HK - Technický odbor

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Fakultní nemocnice Hradec Králové - bud. č. 5 - FÚP - F - u strojovny VZT

Datum: 13.10.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1			Demontáž a zpětná montáž kačírku s přesunem do 15 m tl. do 10 cm <i>(14,1x4,7)+(16,5x1,8)+(3,9x11,7)</i>	m2	141,600	80,00	11 328,00
2			Rozebrání betonové dlažby kladené na sucho	m2	8,000	30,00	240,00
3			Kladení betonové dlažby na sucho	m2	8,000	100,00	800,00
4			Demontáž stávajících lišt <i>(14,1+4,7+16,5+1,8+16,5+14,1+7+3,9+7+4,7)x2</i>	m	180,600	5,00	903,00
5			Demontáž stávající geotextilie <i>141,6</i>	m2	141,600	1,00	141,60
6			Demontáž stávající PVC fólie <i>141,6+(18,3x0,65)+(16,5x0,6)+(35,8x0,2)</i>	m2	170,560	9,00	1 535,04
7			Montáž geotextilie 500 g/m2 <i>141,6</i>	m2	141,600	10,00	1 416,00
8			Geotextilie 500g/m2 <i>141,6x1,15</i>	m2	162,840	26,00	4 233,84
9			Úprava stávající geotextilie - separační	m2	170,560	2,00	341,12
10			Montáž PVC fólie	m2	170,560	80,00	13 644,80
11			Fólie mPVC zátěžová tl. 2,0 mm <i>141,6x1,15</i>	m2	162,840	290,00	47 223,60
12			Fólie mPVC UV stabilní - vytažení na stěnu + atiky <i>((18,3x0,65)+(16,5x0,6)+(35,8x0,2))x1,5</i>	m2	33,300	245,00	8 158,50
13			Montáž koutové lišty <i>(14,1+4,7+16,5+1,8+16,5+14,1+7+3,9+7+4,7)x2</i>	m	180,600	80,00	14 448,00
14			Koutová lišta 60x40 mm	m	182,000	55,00	10 010,00
15			Montáž ukončovací - tmelící lišty <i>(14,1+4,7+16,5+1,8+16,5+14,1+7+3,9+7+4,7)</i>	m	90,300	80,00	7 224,00
16			Lišta ukončovací tmelící	m	92,000	40,00	3 680,00
17			Montáž krycí lišty <i>35,8</i>	m	35,800	80,00	2 864,00
18			Krycí lišta	m	36,000	115,00	4 140,00
19			Montáž závětrné-ukončovací lišty <i>14,1+4,7+7+16,5+4,7</i>	m	47,000	80,00	3 760,00
20			Ukončovací závětrná lišta	m	48,000	125,00	6 000,00
21			Přetmelení krycích a tmelících lišt <i>35,8+92</i>	m	127,800	15,00	1 917,00
22			Kotevní materiál	kpl	1,000	708,00	708,00
23			Demontáž stávajících střešních vpustí - chrlič skrz atiku	ks	2,000	100,00	200,00
24			Montáž nových chrličů skrz atiku	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
25			Chrlič atikový	ks	2,000	2 500,00	5 000,00
26			Demontáž stávajících střešních vpustí	ks	1,000	100,00	100,00
27			Montáž nových dvoustupňových střešních vtoků	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
28			Střešní vtok + nástavec	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
29			Montáž kontrolní šachty ke vpustím	ks	1,000	100,00	100,00
30			Kontrolní šachta 550x550x130 mm	ks	1,000	486,00	486,00
31			Zkouška těsnosti po dokončení opravy střechy	kpl	1,000	425,00	425,00
32			Revize oplechování	kpl	1,000	425,00	425,00
33			Manipulace s volně položeným hromosvodem na patkách	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
34			Přesun hmot pro budovy výšky do 12 m2	kpl	1,000	1 900,00	1 900,00
35			Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
36			Poplatek za uložení na skládku	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00
37			VRN, režie, doprava	kpl	1,000	1 900,00	1 900,00

Celkem bez DPH

166 052,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny - bud. č. 5 - FÚP

Objekt: Střecha - Povlakové krytiny

Příloha č. 2F

Objednatel: FN HK - Technický odbor

Zhotovitel:

Místo: Fakultní nemocnice Hradec Králové - bud. č. 5 - FÚP - F - u strojovny VZT

Zpracoval:

Datum:

13.10.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			Rozpočtová rezerva 5%				8 302,63
			DPH 21%				36 614,58
			Celkem s DPH				210 969,70

Popis díla:

Jedná se o provedení nové vrstvy z PVC fólie včetně provedení všech detailů a prostupů. Jedná se o střechu zatíženou kačírkem. Kačírek bude odebrán a bude odstraněna stávající geotextilie. Následně bude odstraněna stávající PVC fólie a případně upravena podkladní geotextilie. Dále bude provedena montáž PVC střešní fólie tl. 2,0 mm s ochrannou vrstvou z geotextilie včetně všech detailů. Nakonec se provede zatížení střechy stávajícím kačírkem. Lišty - stávající vytržené koutové lišty budou odstraněny, vyhovující ukončovací lišty mohou být opětovně použity. Ukončení na zdi bude překryto krycí lištou se zatměním. Dále bude provedena revize klempířských prvků. Střešní vtoky budou vyměněny a ochráněny revizními šachtami pro vegetační střechy. Po dokončení opravy bude provedena vhodná zkouška těsnosti.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny - bud. č. 5 - FÚP

Objekt: Střecha - Povlakové krytiny

Příloha č. 2G

Objednatel: FN HK - Technický odbor

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Fakultní nemocnice Hradec Králové - bud. č. 5 - FÚP - G - nad archívem bločků

Datum: 13.10.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1			Demontáž a zpětná montáž kačírku s přesunem do 15 m tl. do 10 cm	m2	32,090	80,00	2 567,20
			(9,5x2,3)+(0,8x6,4)+(0,8x6,4)				
2			Demontáž stávajících lišt	m	178,700	5,00	893,50
			(9,5+2,3+9,5+2,3)x2+(6,4x10)+(2,5x12)+37,5				
3			Demontáž stávající geotextilie	m2	32,090	1,00	32,09
			32,09				
4			Demontáž stávající PVC fólie	m2	124,270	9,00	1 118,43
			(9,5x2,3)+(0,8x6,4)+(0,8x6,4)+(7,85x6,4)+(3,8x1,8)+(0,6x6,4x5)+(0,6x2,4x2)+(0,6x2,5x2)+(0,6x2,1x2)+(37,5x0,2)				
5			Montáž geotextilie 500 g/m2	m2	32,090	10,00	320,90
			32,09				
6			Geotextilie 500g/m2	m2	36,900	26,00	959,40
			32,09x1,15				
7			Úprava stávající geotextilie - separační	m2	124,270	2,00	248,54
8			Montáž PVC fólie - zatížená	m2	32,090	80,00	2 567,20
			(9,5x2,3)+(0,8x6,4)+(0,8x6,4)				
9			Montáž PVC fólie - kotvená	m2	92,180	150,00	13 827,00
			(7,85x6,4)+(3,8x1,8)+(0,6x6,4x5)+(0,6x2,4x2)+(0,6x2,5x2)+(0,6x2,1x2)+(37,5x0,2)				
10			Fólie mPVC zátěžová tl. 2,0 mm	m2	36,900	290,00	10 701,00
			32,09x1,15				
11			Fólie mPVC UV stabilní - vytažení na stěnu + atiky	m2	106,010	245,00	25 972,45
			92,18x1,15				
12			Montáž koutové lišty	m	155,100	80,00	12 408,00
			(9,5+2,3+9,5+2,3)+(6,4x10)+(2,5x12)+37,5				
13			Koutová lišta 60x40 mm	m	156,000	55,00	8 580,00
14			Montáž ukončovací - tmelící lišty	m	37,500	80,00	3 000,00
			37,5				
15			Lišta ukončovací tmelící	m	38,000	40,00	1 520,00
16			Montáž krycí lišty	m	10,000	80,00	800,00
			10				
17			Krycí lišta	m	10,000	115,00	1 150,00
18			Montáž závětrné-ukončovací lišty	m	21,500	80,00	1 720,00
			1,8+3,8+9,5+6,4				
19			Ukončovací závětrná lišta	m	22,000	125,00	2 750,00
20			Přetmelení krycích lišt	m	10,000	15,00	150,00
			10				
21			Kotevní materiál	kpl	1,000	620,00	620,00
22			Demontáž stávajících střešních vpustí	ks	1,000	100,00	100,00
23			Montáž nových dvoustupňových střešních vtoků	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
24			Střešní vtok + nástavec	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
25			Montáž kontrolní šachty ke vpustím	ks	1,000	100,00	100,00
26			Kontrolní šachta 550x550x130 mm	ks	1,000	486,00	486,00
27			Zkouška těsnosti po dokončení opravy střechy	kpl	1,000	372,00	372,00
28			Revize oplechování	kpl	1,000	372,00	372,00
29			Montáž drenážní (kačírkové) lišty	m	2,500	100,00	250,00
30			Drenážní lišta na kačírek výška 10 cm	m	4,000	500,00	2 000,00
31			Opracování kruhového prostupu průměr 40 cm s vytažením 25 cm - světlovody	ks	9,000	500,00	4 500,00
32			Přesun hmot pro budovy výšky do 12 m2	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
33			Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
34			Poplatek za uložení na skládku	kpl	1,000	750,00	750,00
35			VRN, režie, doprava	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny - bud. č. 5 - FÚP

Objekt: Střecha - Povlakové krytiny

Příloha č. 2G

Objednatel: FN HK - Technický odbor

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Fakultní nemocnice Hradec Králové - bud. č. 5 - FÚP - G - nad archívem bločků

Datum:

13.10.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

Celkem bez DPH **109 335,71**

Rozpočtová rezerva 5% **5 466,79**

DPH 21% **24 108,52**

Celkem s DPH **138 911,02**

Popis díla:

Jedná se o provedení nové vrstvy z PVC fólie včetně provedení všech detailů a prostupů. Jedná se o střechu zatíženou kačírkiem. Kačírek bude odebrán a bude odstraněna stávající geotextilie. Následně bude odstraněna stávající PVC fólie a případně upravena podkladní geotextilie. Dále bude provedena montáž PVC střešní fólie tl. 2,0 mm s ochrannou vrstvou z geotextilie včetně všech detailů. Nakonec se provede zatížení střechy stávajícím kačírkiem. Lišty - stávající vytržené koutové lišty budou odstraněny, vyhovující ukončovací lišty mohou být opětovně použity. Ukončení na zdi bude překryto krycí lištou se zatmelením. Dále bude provedena revize klempířských prvků. Střešní vtoky budou vyměněny a ochráněny revizními šachtami pro vegetační střechy. Po dokončení opravy bude provedena vhodná zkouška těsnosti.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny - bud. č. 5 - FÚP
Objekt: Střecha - Povlakové krytiny
 Příloha č. 2H

Objednatel: FN HK - Technický odbor

Zhotovitel:

Místo: Fakultní nemocnice Hradec Králové - bud. č. 5 - FÚP - H - dvoreček u strojovny

Zpracoval:

Datum: 13.10.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1			Demontáž a zpětná montáž kačírku s přesunem do 15 m tl. do 10 cm <i>(5,9x3,2)</i>	m2	18,880	80,00	1 510,40
2			Demontáž stávajících lišt <i>(5,9+3,2+5,9+3,2) x 2</i>	m	36,400	5,00	182,00
3			Demontáž stávající geotextilie <i>18,88</i>	m2	18,880	1,00	18,88
4			Demontáž stávající PVC fólie <i>18,88+(9,1x1,1)+(9,1x0,2)</i>	m2	30,710	9,00	276,39
5			Montáž geotextilie 500 g/m2 <i>18,88</i>	m2	18,880	10,00	188,80
6			Geotextilie 500g/m2 <i>18,88x1,15</i>	m2	21,710	26,00	564,46
7			Úprava stávající geotextilie - separační	m2	30,710	2,00	61,42
8			Montáž PVC fólie	m2	30,710	80,00	2 456,80
9			Fólie mPVC zátěžová tl. 2,0 mm <i>18,88x1,15</i>	m2	21,710	290,00	6 295,90
10			Fólie mPVC UV stabilní - vytažení na stěnu + atiky <i>((9,1x1,1)+(9,1x0,2))x1,15</i>	m2	13,610	245,00	3 334,45
11			Montáž koutové lišty <i>(5,9+3,2)x3</i>	m	27,300	80,00	2 184,00
12			Koutová lišta 60x40 mm	m	28,000	55,00	1 540,00
13			Montáž ukončovací - tmelící lišty <i>(5,9+3,2)x2</i>	m	18,200	80,00	1 456,00
14			Lišta ukončovací tmelící	m	20,000	40,00	800,00
15			Montáž závětrné-ukončovací lišty <i>5,9+3,2</i>	m	9,100	80,00	728,00
16			Ukončovací závětrná lišta	m	10,000	125,00	1 250,00
17			Přetmelení tmelících lišt <i>9,1</i>	m	9,100	15,00	136,50
18			Kotevní materiál	kpl	1,000	95,00	95,00
19			Demontáž stávajících střešních vpustí	ks	1,000	100,00	100,00
20			Montáž nových dvoustupňových střešních vtoků	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
21			Střešní vtok + nástavec	ks	1,000	300,00	300,00
22			Montáž kontrolní šachty ke vpustím	ks	1,000	100,00	100,00
23			Kontrolní šachta 550x550x130 mm	ks	1,000	486,00	486,00
24			Zkouška těsnosti po dokončení opravy střechy	kpl	1,000	100,00	100,00
25			Revize oplechování	kpl	1,000	100,00	100,00
26			Přesun hmot pro budovy výšky do 16 m2	kpl	1,000	500,00	500,00
27			Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,000	500,00	500,00
28			Poplatek za uložení na skládku	kpl	1,000	300,00	300,00
29			VRN, režie, doprava	kpl	1,000	500,00	500,00

Celkem bez DPH

27 565,00

Rozpočtová rezerva 5%

1 378,25

DPH 21%

6 078,08

Celkem s DPH

35 021,33

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny - bud. č. 5 - FÚP
Objekt: Střecha - Povlakové krytiny
Příloha č. 2H

Objednatel: FN HK - Technický odbor

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Fakultní nemocnice Hradec Králové - bud. č. 5 - FÚP - H - dvoreček u strojovny

Datum:

13.10.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

Popis díla:

Jedná se o provedení nové vrstvy z PVC fólie včetně provedení všech detailů a prostupů. Jedná se o střechu zatíženou kačírkiem. Kačírek bude odebrán a bude odstraněna stávající geotextilie. Následně bude odstraněna stávající PVC fólie a případně upravena podkladní geotextilie. Dále bude provedena montáž PVC střešní fólie tl. 2,0 mm s ochrannou vrstvou z geotextilie včetně všech detailů. Nakonec se provede zatížení střechy stávajícím kačírkiem. Lišty - stávající vytržené koutové lišty budou odstraněny, vyhovující ukončovací lišty mohou být opětovně použity. Ukončení na zdi bude překryto krycí lištou se zatmelením. Dále bude provedena revize klempířských prvků. Střešní vtoky budou vyměněny a ochráněny revizními šachtami pro vegetační střechy. Po dokončení opravy bude provedena vhodná zkouška těsnosti.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny - bud. č. 5 - FÚP

Objekt: Střecha - Povlakové krytiny

Příloha č. 2CH

Objednatel: FN HK - Technický odbor

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Fakultní nemocnice Hradec Králové - bud. č. 5 - FÚP - CH - nad laboratořemi k ÚSL

Datum: 13.10.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1			Demontáž a zpětná montáž kačírku s přesunem do 15 m tl. do 15 cm <i>(27,1x12,3)</i>	m2	333,330	80,00	26 666,40
2			Rozebrání betonové dlažby kladené na sucho	m2	7,680	30,00	230,40
3			Kladení betonové dlažby na sucho	m2	7,680	100,00	768,00
4			Demontáž stávajících lišt <i>(27,1+12,3+27,1+12,3)x3 + 56</i>	m	290,600	5,00	1 453,00
5			Demontáž stávající geotextilie <i>333,33</i>	m2	333,330	1,00	333,33
6			Demontáž stávající PVC fólie <i>333,3+(66,5x1,2)+(12,3x0,2)</i>	m2	415,560	9,00	3 740,04
7			Montáž geotextilie 500 g/m2 <i>333,33</i>	m2	333,330	10,00	3 333,30
8			Geotextilie 500g/m2 <i>333,33x1,15</i>	m2	383,330	26,00	9 966,58
9			Úprava stávající geotextilie - separační	m2	415,560	2,00	831,12
10			Montáž PVC fólie	m2	415,560	80,00	33 244,80
11			Fólie mPVC zátěžová tl. 2,0 mm <i>333,33x1,15</i>	m2	383,330	290,00	111 165,70
12			Fólie mPVC UV stabilní - vytažení na stěnu + atiky <i>((66,5x1,2)+(12,3x0,2))x1,15</i>	m2	94,600	245,00	23 177,00
13			Montáž koutové lišty <i>(27,1+12,3)x2x2+práh 14x4+světlík 0,8x4</i>	m	216,800	80,00	17 344,00
14			Koutová lišta 60x40 mm	m	218,000	55,00	11 990,00
15			Montáž ukončovací - tmelící lišty <i>12,3+27,1+27,1</i>	m	66,500	80,00	5 320,00
16			Lišta ukončovací tmelící	m	68,000	40,00	2 720,00
17			Montáž závětrné-ukončovací lišty <i>27,1+12,3+27,1</i>	m	66,500	80,00	5 320,00
18			Ukončovací závětrná lišta	m	68,000	125,00	8 500,00
19			Kotevní materiál	kpl	1,000	1 665,00	1 665,00
20			Demontáž stávajících střešních vpustí	ks	2,000	100,00	200,00
21			Úprava napojení kanalizačního potrubí pro osazení nových vtoků	ks	2,000	250,00	500,00
22			Montáž nových dvoustupňových střešních vtoků	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
23			Střešní vtok + nástavec	ks	2,000	3 000,00	6 000,00
24			Montáž kontrolní šachty ke vpustím	ks	2,000	100,00	200,00
25			Kontrolní šachta 550x550x130 mm	ks	2,000	486,00	972,00
26			Zkouška těsnosti po dokončení opravy střechy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
27			Opracování kruhového prostupu průměr do 5 cm	ks	3,000	250,00	750,00
28			Opracování kruhového prostupu průměr do 30 cm	ks	1,000	550,00	550,00
29			Opracování prostupu průměr 50/50cm	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
30			Opracování prostupu - světlík 80/80 cm	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
31			Revize oplechování	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
32			Přesun hmot pro budovy výšky do 16 m2	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
33			Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
34			Poplatek za uložení na skládku	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00
35			VRN, režie, doprava	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

Celkem bez DPH

294 540,67

Rozpočtová rezerva 5%

14 727,03

DPH 21%

64 946,22

Celkem s DPH

374 213,92

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny - bud. č. 5 - FÚP

Objekt: Střecha - Povlakové krytiny

Příloha č. 2CH

Objednatel: FN HK - Technický odbor

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Fakultní nemocnice Hradec Králové - bud. č. 5 - FÚP - CH - nad laboratořemi k ÚSL

Datum:

13.10.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

Popis díla:

Jedná se o provedení nové vrstvy z PVC fólie včetně provedení všech detailů a prostupů. Jedná se o střechu zatíženou kačírkem. Ten bude odebrán a bude odstraněna stávající geotextilie. Následně bude odstraněna stávající PVC fólie a případně upravena podkladní geotextilie. Dále bude provedena montáž PVC střešní fólie tl. 2,0 mm s ochrannou vrstvou z geotextilie včetně všech detailů. Nakonec se provede zatížení střechy stávajícím kačírkem. Lišty - stávající vytržené koutové lišty budou odstraněny, vyhovující ukončovací lišty mohou být opětovně použity. Ukončení na zdi bude překryto krycí lištou se zatmelením. Dále bude provedena revize klempířských prvků. Střešní vtoky budou vyměněny a ochráněny revizními šachtami pro vegetační střechy. Po dokončení opravy bude provedena vhodná zkouška těsnosti.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny - bud. č. 7 - Psychiatrická klinika
Objekt: Střecha - Povlakové krytiny
 Příloha č. 2I

Objednatel: FN HK - Technický odbor

Zhotovitel:

Místo: Fakultní nemocnice Hradec Králové - bud. č. 7 - Psychiatrická klinika

Zpracoval:

Datum: 5.12.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
HSV Práce a dodávky HSV							
1			Demontáž a zpětná montáž kačírku s přesunem do 25 m tl. do 15 cm	m2	2 479,990	80,00	198 399,20
			(6,4x14)x2+(6x12,5)x2+(20x25,2)x2-(4,5x4,5)x2+(9,2x12,7)x2+(4,8x8,5)x2+(13,5x13,5x3,14)-(6,6x6,6)-(8,5x7,5)-(3,8x3)+(6,5x2,5)+(9,4x12,5)x2+(3,9x4)+(10x5)+(2,7x9)x2+(7x7):2x2				
2			Rozebrání betonové dlažby kladené na terče s přesunem do 25 m tl. do 15 cm	m2	31,350	30,00	940,50
			(5,5x5,7)				
3			Demontáž stávající geotextilie pod kačírku a dlažbou	m2	2 511,340	1,00	2 511,34
			2479,99+31,35				
4			Demontáž stávající geotextilie pod fólií pro úpravu spádu	m2	2 511,340	2,00	5 022,68
			2479,99+31,35				
5			Demontáž stávající PVC fólie včetně lišt	m2	3 046,870	10,00	30 468,70
			2511,34				
6			Montáž geotextilie 500 g/m2 pod fólií - použit stávající geotextilii	m2	2 511,340	10,00	25 113,40
7			Montáž geotextilie 500 g/m2 separace pod kotvenou fólií	m2	339,740	10,00	3 397,40
			(14x7,7)x2+(4x4)x2+(2,2x3,6)+(7,7x8,6)+(4,5x4)				
8			Geotextilie 500g/m2	m2	390,700	26,00	10 158,20
			339,74x1,15				
9			Montáž geotextilie 500 g/m2 separace pod kačírku	m2	2 511,340	10,00	25 113,40
			2511,34				
10			Geotextilie 500g/m2	m2	2 888,040	26,00	75 089,04
			2511,34x1,15				
11			Úprava spádu spádovými klíny včetně úpravy stávající izolace tl. do 15 cm	m2	2 511,340	10,00	25 113,40
			dle stavu po odstranění kačírku a fólie				
12			Spádové klíny	m2	2 762,480	30,00	82 874,40
			2511,34x1,1				
13			Montáž PVC fólie zatížená kačírku včetně atik a detailů	m2	3 046,870	80,00	243 749,60
			2511,34 + atika v=0,4m š=0,5m 125,6m, v=0,3m š=0,6m 93,8m, v=0,3m š=0,4m 280,8m, v=0,2m š=0,3m 24,5m, oboustranná dělicí atika v=0,4m š=0,5m 11,6m + vytažení na stěnu 133,8x0,5 + 96x0,3 + 26,4x0,7				
14			Fólie mPVC zátěžová tl. 2,0 mm	m2	2 888,040	290,00	837 531,60
			2511,34x1,15				
15			Fólie mPVC UV stabilní - vytažení na stěnu + atiky	m2	615,860	245,00	150 885,70
			535,53x1,15				
16			Montáž PVC fólie kotvené včetně kotvení	m2	339,740	150,00	50 961,00
			(14x7,7)x2+(4x4)x2+(2,2x3,6)+(7,7x8,6)+(4,5x4)				
17			Fólie mPVC UV stabilní - kotvená střecha	m2	390,700	245,00	95 721,50
			339,74x1,15				
18			Porvedení hydroizolačního nátěru Broof T3	m2	8,000	250,00	2 000,00
			(8x0,5)x2 římsa - provést v závěsu				
19			Montáž koutové lišty	m	1 671,200	80,00	133 696,00
			524,7+524,7+133,8+96+26,4+24,5+24,5+24,5+24,5+schod u napojení na stěnu 133,8+133,8				
20			Koutová lišta 60x40 mm	m	1 690,000	55,00	92 950,00
21			Montáž ukončovací - tmelící lišty	m	256,200	80,00	20 496,00
			133,8+96+26,4				
22			Lišta ukončovací tmelící	m	264,000	40,00	10 560,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny - bud. č. 7 - Psychiatrická klinika
Objekt: Střecha - Povlakové krytiny
 Příloha č. 21

Objednatel: FN HK - Technický odbor

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Fakultní nemocnice Hradec Králové - bud. č. 7 - Psychiatrická klinika

Datum: 5.12.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
23			Montáž krycí lišty <i>200 m - dle skutečného stavu po dokončení</i>	m	200,000	80,00	16 000,00
24			Krycí lišta	m	200,000	115,00	23 000,00
25			Montáž závětrné-ukončovací lišty <i>125,6+93,8+280,8+24,5</i>	m	524,700	80,00	41 976,00
26			Ukončovací závětrná lišta	m	530,000	125,00	66 250,00
27			Přetmelení krycích a tmelících lišt <i>264+200</i>	m	464,000	15,00	6 960,00
28			Kotevní materiál	kpl	1,000	12 555,00	12 555,00
29			Demontáž stávajících střešních vpustí	ks	39,000	100,00	3 900,00
30			Uprava napojení kanalizačního potrubí pro osazení nových vtoků	ks	39,000	250,00	9 750,00
31			Montáž nových dvoustupňových střešních vtoků	ks	39,000	1 500,00	58 500,00
32			Střešní vtok + nástavec	ks	39,000	3 000,00	117 000,00
33			Montáž kontrolní šachty ke vpustím	ks	39,000	100,00	3 900,00
34			Kontrolní šachta 550x550x130 mm	ks	39,000	486,00	18 954,00
35			Revize oplechování	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
36			Manipulace s volně položeným hromosvodem na patkách	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
37			Kladení betonové dlažby na sucho - na terče	m2	31,350	100,00	3 135,00
38			Terče pod dlažbu betonovou rozmeru 40/40/6 <i>31,35m2</i>	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
39			Přetmelení stávajícího světlíku <i>čtyřboký jehlan 6,6x6,6m výška 1,8m</i>	kpl	1,000	750,00	750,00
40			Demontáž a zpětná montáž porořostu včetně přesunu <i>(14x1,6)x2</i>	m2	44,800	150,00	6 720,00
41			Opracování prostupu - komínek kruhový průměr do 10 cm	ks	8,000	300,00	2 400,00
42			Opracování prostupu - komínek kruhový průměr do 20 cm	ks	24,000	400,00	9 600,00
43			Opracování prostupu - čtvercový průřez 15x15cm	ks	16,000	350,00	5 600,00
44			Opracování prostupu - stojna zábradlí	ks	25,000	300,00	7 500,00
45			Opracování prostupu - VZT 0,6x1m, vytažení 0,3m	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
46			Opracování prostupu - VZT 0,4x0,4m, vytažení 0,3m	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
47			Opracování prostupu - VZT 0,6x1,3m výška 1,3m <i>celé zabalené v PVC fólii</i>	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
48			Manipulace s volně položenou klimatizací	ks	2,000	1 000,00	2 000,00
49			Zkouška těsnosti po dokončení opravy střechy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
50			Přesun hmot pro budovy výšky do 16 m	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
51			Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
52			Poplatek za uložení na skládku	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00
53			VRN, režie, doprava	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00

Celkem bez DPH	2 640 703,06
Rozpočtová rezerva 5%	132 035,15
DPH 21%	582 275,02
Celkem s DPH	3 355 013,24

Popis díla:

Jedná se o provedení nové vrstvy z PVC fólie včetně provedení všech detailů a prostupů. Jedná se o 3 úrovně jednotlivých střech z části kotvené a z části zatížená kačírkiem. Kotvené střecha - po provedení separační vrstvy bude provedena nová vrstva z PVC fólie. Zatížená střecha - po odebrání kačírku bude odstraněna

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny - bud. č. 7 - Psychiatrická klinika
Objekt: Střecha - Powlakové krytiny
Příloha č. 21

Objednatel: FN HK - Technický odbor

Zhotovitel:

Místo: Fakultní nemocnice Hradec Králové - bud. č. 7 - Psychiatrická klinika

Zpracoval:

Datum:

5.12.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

stávající geotextílie a PVC fólie. Po posouzení spádových poměrů bude případně odstraněna podkladní geotextílie a provedena úprava spádů spádovými klíny. Následně bude zpět položena stávající podkladní geotextilie a provedena nová hydroizolační vrstva z PVC fólie. Po dokončení bude provedena separační geotextilie pod kačírek a rozrostřen stávající kačírek. Lišty - stávající lišty budou odstraněny. Ukončení na zdi bude překryto krycí lištou se zatmelením. Dále bude provedena revize klempířských prvků. Střešní vtoky budou vyměněny a ochráněny revizními šachtami pro vegetační střechy. Po dokončení opravy bude provedena zkouška těsnosti vhodná pro jednotlivý typ střech.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny - bud. č. 15 - Diagnostické centrum
Objekt: Střecha - Povlakové krytiny
 Příloha č. 2J

Objednatel: FN HK - Technický odbor

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Fakultní nemocnice Hradec Králové - bud. č. 15 - Diagnostické centrum

Datum: 21.10.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1			Demontáž a zpětná montáž kačírku s přesunem do 15 m tl. do 15 cm	m2	900,920	80,00	72 073,60
			(36,7x21)+(8,5x12)+(12x3,8)-nástavby (1,2x0,9)-(1x3)-(1,3x1,5)-(1,2x4,3)-(1,3x2,3)-(1x1,6)-(1x1,6)				
2			Demontáž stávajících lišt	m	411,600	5,00	2 058,00
			(36,7+21+36,7+21+12+12+8,5+8,5+12+12+3,8+3,8+1,2+1,2+0,9+0,9+1+1+3+3+1,3+1,3+1,5+1,5)x2				
3			Demontáž stávající geotextilie	m2	900,920	1,00	900,92
			900,92				
4			Demontáž stávající PVC fólie	m2	1 009,130	9,00	9 082,17
			900,92+(115x0,65)+(41x0,15)+(24x0,5)+(17x0,1)+(17x0,15)+(19,6x0,35)+(12x0,35)				
5			Montáž geotextilie 500 g/m2	m2	900,920	10,00	9 009,20
			900,92				
6			Geotextilie 500g/m2	m2	1 036,060	26,00	26 937,56
			900,92x1,15				
7			Úprava stávající geotextilie - separační	m2	1 009,130	2,00	2 018,26
8			Úprava spádu spádovými klíny včetně úpravy stávající izolace	m2	102,000	10,00	1 020,00
			12x8,5 (vlastní návrh dodavatele)				
9			Spádové klíny	m2	102,000	30,00	3 060,00
10			Montáž PVC fólie	m2	1 009,130	80,00	80 730,40
11			Fólie mPVC zátěžová tl. 2,0 mm	m2	1 036,060	290,00	300 457,40
			900,92x1,15				
12			Fólie mPVC UV stabilní - vytažení na stěnu + atiky	m2	124,440	245,00	30 487,80
			((115x0,65)+(41x0,15)+(24x0,5)+(17x0,1)+(17x0,15)+(19,6x0,35)+(12x0,35))x1,15				
13			Montáž koutové lišty	m	411,600	80,00	32 928,00
			(36,7+21+36,7+21+12+12+8,5+8,5+12+12+3,8+3,8+1,2+1,2+0,9+0,9+1+1+3+3+1,3+1,3+1,5+1,5)x2				
14			Koutová lišta 60x40 mm	m	412,000	55,00	22 660,00
15			Montáž ukončovací - tmelící lišty	m	205,720	80,00	16 457,60
			(36,7+21+36,7+21+12+12+8,5+8,5+12+12+3,8+3,8+1,2+1,2+0,9+0,9+1+1+3+3+1,3+1,3+1,5+1,5)				
16			Lišta ukončovací tmelící	m	206,000	40,00	8 240,00
17			Montáž krycí lišty	m	38,800	80,00	3 104,00
			8,5+8,5+0,9+0,9+1,2+1,2+1+1+3+3+1,3+1,3+1,5+1,5+1+1+1+1				
18			Krycí lišta	m	40,000	115,00	4 600,00
19			Montáž závětrné-ukončovací lišty	m	159,000	80,00	12 720,00
			36,7+21+36,7+21+12+12+12+3,8+3,8				
20			Ukončovací závětrná lišta	m	160,000	125,00	20 000,00
21			Přetmelení krycích a tmelících lišt	m	38,800	15,00	582,00
			38,8				
22			Kotevní materiál	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
23			Demontáž stávajících střešních vpustí	ks	5,000	100,00	500,00
24			Úprava napojení kanalizačního potrubí pro osazení nových vtoků	ks	5,000	250,00	1 250,00
25			Montáž nových dvoustupňových střešních vtoků	ks	5,000	1 500,00	7 500,00
26			Střešní vtok + nástavec	ks	5,000	3 000,00	15 000,00
27			Montáž kontrolní šachty ke vpustím	ks	5,000	100,00	500,00
28			Kontrolní šachta 550x550x130 mm	ks	5,000	486,00	2 430,00
29			Revize oplechování	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00
30			Hydroizolační nátěr betonových ploch	m2	11,350	350,00	3 972,50
			(1,2x4,3)+(1,3x2,3)+(1x1,6)+(1x1,6)				
31			Oprava betonového podkladu VZT	m2	11,350	300,00	3 405,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny - bud. č. 15 - Diagnostické centrum
Objekt: Střecha - Povlakové krytiny
 Příloha č. 2J

Objednatel: FN HK - Technický odbor

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Fakultní nemocnice Hradec Králové - bud. č. 15 - Diagnostické centrum

Datum: 21.10.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			(1,2x4,3)+(1,3x2,3)+(1x1,6)+(1x1,6)				
32			Demontáž stávajícího hromosvodu - vodorovná část	m	199,400	5,00	997,00
			6x21+36,7+36,7				
33			Montáž nového hromosvodu - vodorovná část včetně materiálu - patky + vodič	m	199,400	190,00	37 886,00
34			Revize hromosvodu	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
35			Opracování prostupu - světlík 1x1m	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
36			Opracování ocelové lávky 10x0,6m	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
37			Manipulace s volně položenou klimatizací	ks	7,000	1 500,00	10 500,00
38			Opracování kruhového prostupu průměr 30 cm	ks	3,000	600,00	1 800,00
39			Opracování čtvercového prostupu 30x30 cm	ks	1,000	750,00	750,00
40			Opracování stolové VZT - 4 nohy	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
41			Manipulace s volně položeným potrubím VZT	m	12,000	150,00	1 800,00
42			Zkouška těsnosti po dokončení opravy střechy	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
43			Přesun hmot pro budovy výšky do 6 m	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
44			Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
45			Poplatek za uložení na skládku	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
46			VRN, režie, doprava	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

Celkem bez DPH	785 817,41
Rozpočtová rezerva 5%	39 290,87
DPH 21%	173 272,74
Celkem s DPH	998 381,02

Popis díla:

Jedná se o provedení nové vrstvy z PVC fólie včetně provedení všech detailů a prostupů. Jedná se o 3 navazující střechy zatížené kačírkem. Ten bude odebrán a bude odstraněna stávající geotextilie. Z důvodu špatných odtokových poměrů bude jedna ze střech přespádována spádovými klíny z polystyrenu. Rozměr této střechy je 12x8,5m. Následně bude odstraněna stávající PVC fólie a případně upravena podkladní geotextilie. Dále bude provedena montáž PVC střešní fólie tl. 2,0 mm s ochrannou vrstvou z geotextilie včetně všech detailů. Nakonec se provede zatížení střechy stávajícím kačírkem. Lišty - stávající vytržené koutové lišty budou odstraněny, vyhovující ukončovací lišty mohou být opětovně použity. Ukončení na zdi bude překryto krycí lištou se zatměním. Dále bude provedena revize klempířských prvků. Střešní vtoky budou vyměněny a ochráněny revizními šachtami pro vegetační střechy. Po dokončení opravy bude provedena vhodná zkouška těsnosti.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny - bud. č. 21 - Pavilon akademika Bedrny
Objekt: Střecha - Povlakové krytiny
 Příloha č. 2K

Objednatel: FN HK - Technický odbor

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Fakultní nemocnice Hradec Králové - bud. č. 21 - nad vazografií

Datum:

14.8.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1			Demontáž a zpětná montáž kačírku s přesunem do 15 m tl. do 15 cm <i>(8,05x40,5)+(10,75x8,5)+(3,5x2,1)</i>	m2	424,750	80,00	33 980,00
2			Demontáž stávající geotextilie <i>424,75</i>	m2	424,750	1,00	424,75
3			Demontáž stávající PVC fólie včetně lišt <i>424,75+79,8x0,8+26,7x1,05+18x0,25+57,7x0,3+6,3x2</i>	m2	551,040	10,00	5 510,40
4			Montáž geotextilie - nové <i>424,75</i>	m2	424,750	10,00	4 247,50
5			Geotextilie 500 g/m2 <i>424,75x1,15</i>	m2	488,460	26,00	12 699,96
6			Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC <i>551,04</i>	m2	493,630	80,00	39 490,40
7			Fólie PVC tl. 2,0 mm - zátěžová <i>424,75x1,15</i>	m2	488,460	290,00	141 653,40
8			Fólie PVC tl. 2,0 mm - kotvící <i>126,29x1,15</i>	m2	145,230	281,00	40 809,63
9			Montáž koutové lišty - pata + vrch atiky <i>(79,8+6,3+6,3)x2+57,7</i>	m	242,500	80,00	19 400,00
10			Koutová lišta	m	246,000	55,00	13 530,00
11			Montáž ukončovací lišty r.š. 220 mm - ukončení na zeď + atika <i>57,7+79,8+6,3+6,3</i>	m	150,100	80,00	12 008,00
12			Ukončovací lišta r.š. 220 mm	m	154,000	125,00	19 250,00
13			Montáž závětrné-ukončovací lišty <i>79,8</i>	m	79,800	80,00	6 384,00
14			Ukončovací závětrná lišta	m	82,000	125,00	10 250,00
15			Montáž krycí lišty <i>2,6x12</i>	m	57,700	80,00	4 616,00
16			Krycí lišta	m	62,000	115,00	7 130,00
17			Přetmelení ukončovací a krycí lišty	m	115,400	15,00	1 731,00
18			Kotvící prvky	kpl	1,000	2 120,00	2 120,00
19			Manipulace s volně ploženým hromosvodem	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
20			Revize oplechování atiky	kpl	1,000	1 275,00	1 275,00
21			Přesun hmot pro povlakové krytiny, výška do 6,0 m	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
22			Demontáž stávajících střešních vpustí	ks	5,000	100,00	500,00
23			Montáž nových střešních vpustí	ks	5,000	1 500,00	7 500,00
24			Střešní vpust'	ks	5,000	3 000,00	15 000,00
25			Montáž kontrolní šachty ke vpustím	ks	5,000	100,00	500,00
26			Kontrolní šachta 550x550x130 mm	ks	5,000	486,00	2 430,00
27			Zkouška těsnosti po dokončení opravy střechy	kpl	1,000	1 275,00	1 275,00
28			Odvoz a likvidace odpadu na skládku	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
29			Poplatek za uložení na skládku	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
30			VRN, režie, doprava	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

Celkem bez DPH

418 715,04

Rozpočtová rezerva 5%

20 935,75

DPH 21%

92 326,67

Celkem s DPH

531 977,46

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny - bud. č. 21 - Pavilon akademika Bedrny
Objekt: Střecha - Povlakové krytiny
Příloha č. 2K

Objednatel: FN HK - Technický odbor

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Fakultní nemocnice Hradec Králové - bud. č. 21 - nad vazografií

Datum:

14.8.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

Popis díla:

Jedná se o provedení nové vrstvy z PVC fólie včetně provedení všech detailů a prostupů. Jedná se o střechu zatíženou kačírkem. Ten bude odebrán a bude odstraněna stávající geotextilie a PVC fólie. Dále bude provedena nová vrstva z PVC fólie s ochranou vrstvou z geotextile. Nakonec se provede zatížení střechy stávajícím kačírkem. Lišty - stávající lišty budou odstraněny. Na oplechování - ukončení fólie na vnější části bude ozazena ukončovací - závětrná lišta, ukončení na zdi bude překryto krycí lištou se zatmelením. Počet lišt v rozpočtu odpovídá uvedenému. Střešní vtoky budou vyměněny a ochráněny revizními šachtami pro vegetační střechy. Po dokončení opravy bude provedena vhodná zkouška těsnosti.

Příloha č. 2- Harmonogram prací

HARMONOGRAM PRACÍ	měsíc						
	3	4	5	6	9	10	11
2A	X						
2B		X					
2C		X					
2D			X				
2E			X				
2F			X				
2G				X			
2H				X			
2CH				X			
2I					X		
2J						X	
2K							X