

Změnový list č. 1 ze dne 06.03.2026

Název stavby:	SDH Rudolice - vybudování zpevněné plochy		
Číslo smluvního vztahu:	199/OI/2026		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most Radniční 1 434 69 Most IČO: 00266094	Technické služby města Mostu a.s. Dělnická 164 434 01 Most IČO: 64052265		
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> PD uvažovala s menší zemní prací a menší plochou úpravy dlažby. PD nepředpokládá výměnu plotu, pouze drobné úpravy.			
<u>Nové řešení:</u> Vyšší objem zemních prací a větší plocha dlažby. Demolice a přípravné práce pro nový plot.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Z důvodu nivelace, terenních úprav a bourání rampy se objem zemních prací zvýší a zvětší se plocha zámkové dlažby. Výměna plotu.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-----		
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	1 786 746,03 Kč		
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	2 161 962,70 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	149 991,70 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla včetně DPH:	181 489,96 Kč		
Nová cena díla bez DPH:	1 936 737,73 Kč		
Nová cena díla včetně DPH:	2 343 452,66 Kč		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.06.2026		
Nový termín dokončení díla:			

Změnu navrhuje:

[Redacted]

[Redacted]

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil:

[Redacted]

Datum:

Podpis:

[Redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele:

[Redacted]

Datum:

Podpis:

[Redacted]

Oprávněný zástupce objednatele:

[Redacted]

Datum:

Podpis:

[Redacted]

Správce rozpočtu:

[Redacted]

Datum:

Podpis:

[Redacted]

Příloha změnového listu:

soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
ZPEVNĚNÁ PLOCHA SDH RUDOLICE
Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:
01 - ZL č. 1

KSO:
Místo: RUDOLICE

CC-CZ:
Datum: 06.03.2026

Zadavatel:
Statutární město Most a.s.

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
Technické služby města Mostu a.s.

IČ: 64052265
DIČ:

Projektant:
Dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **149 991,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	149 991,70	21,00%	31 498,26
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **181 489,96**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ZPEVNĚNÁ PLOCHA SDH RUDOLICE
 Objekt: 02 - 2. ETAPA
 Soupis: 01 - ZL č. 1

Místo: RUDOLICE
 Zadavatel: Statutární město Most a.s.
 Zhotovitel: Technické služby města Mostu a.s.

Datum: 06.03.2026

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

149 991,70

D	HSV		Práce a dodávky HSV				119 247,70	
D	1		Zemní práce				86 270,30	
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2			7 410,00	SOD
	VV		Původní plán					
	VV		-40					
	VV		Skutečnost					
	VV		52+40					
	VV		požadavek stavby, navýšení					
	VV		Součet					
2	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně	m2			14 560,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Původní plán					
	VV		0					
	VV		Skutečnost					
	VV		52					
	VV		původní tl. 60 mm nový stav tl. 80 mm					
	VV		Součet					
3	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2			14 342,40	CS ÚRS 2026 01
	VV		Původní plán					
	VV		0					
	VV		Skutečnost					
	VV		12*4,80"bourání rampa					
	VV		Součet					
4	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3			1 726,40	CS ÚRS 2026 01
	VV		Původní plán					
	VV		0					
	VV		Skutečnost					
	VV		2,6					
	VV		zvětšení drenážní jámy					
	VV		Součet					
5	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3			24 933,52	CS ÚRS 2026 01
	VV		Původní plán					
	VV		0					
	VV		Skutečnost					
	VV		27,220					
	VV		položka nebyla v rozpočtu - základové pasy					
	VV		Součet					
6	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3			216,06	CS ÚRS 2026 01
	VV		Původní plán					
	VV		0					
	VV		Skutečnost					
	VV		2,6					
	VV		drenážní jáma					
	VV		Součet					
7	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t			2 541,76	CS ÚRS 2026 01
	VV		Původní plán					
	VV		0					
	VV		Skutečnost					
	VV		2,6*1,6					
	VV		drenážní jáma					
	VV		Součet					
8	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2			11 616,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Původní plán					
	VV		0					
	VV		Skutečnost					
	VV		48					
	VV		terenní úpravy za zídou					
	VV		Součet					
9	M	10364100	zemina pro terenní úpravy - tříděná	t			8 924,16	CS ÚRS 2026 01
	VV		Původní plán					
	VV		0					
	VV		Skutečnost					
	VV		13,44					
	VV		terenní úpravy za zídou					
	VV		Součet					
D	2		Zakládání				15 137,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	279113133	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2			15 137,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		Původní plán					
	VV		0					
	VV		Skutečnost					
	VV		3,5*2,5					
	VV		obezdění vybourané zídky, požadavek stavby					
	VV		Součet					
	D	5	Komunikace pozemní				8 067,40	
11	K	564911511	Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2			3 211,00	SOD
	VV		Původní plán					
	VV		-20					
	VV		Skutečnost					
	VV		52+20					
	VV		nové lože pod rozebranou dlažbu v původním plánu tl. 60 mm - skutečnost tl. 80 mm					
	VV		Součet					
12	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2			4 856,40	SOD
	VV		Původní plán					
	VV		-200					
	VV		Skutečnost					
	VV		200+12					
	VV		přeložení dlažby z důvodu nivelace					
	VV		Součet					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 912,50	
13	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2			2 572,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		Původní plán					
	VV		0					
	VV		Skutečnost					
	VV		8,75					
	VV		perlinka na základovou zeď					
	VV		Součet					
14	K	622311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2			4 340,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Původní plán					
	VV		0					
	VV		Skutečnost					
	VV		8,75					
	VV		omítka na základovou zeď					
	VV		Součet					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 860,00	
15	K	961022311	Bourání základů ze zdiva smíšeného	m3			2 860,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Původní plán					
	VV		0					
	VV		Skutečnost					
	VV		2,75					
	VV		ubourání cihelného plotu - požadavek stavby					
	VV		Součet					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				30 744,00	
	D	783	Povrchové úpravy				30 744,00	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				30 744,00	
16	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník - příprava oplocení	hod			30 744,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Původní plán					
	VV		0					
	VV		Skutečnost					
	VV		72					
	VV		pomocné práce - úprava plotu					
	VV		Součet					