

## Zadání poptávky – DPS konstrukce pro popínavé rostliny areálu Umělecká

Zadáním je vypracovat DPS konstrukce pro popínavé rostliny kolem areálu FZŠ Umělecká včetně MŠ U Studánky a dětského hřiště Umělecká viz příložený zákres do situace (Příloha č. 1).

Projektová dokumentace bude řešit prováděcí dokumentaci v podrobnosti dostatečné pro realizace díla, bez potřeby dalších podrobnějších výkresů, včetně vyřešení všech detailů napojení treláže na nově osazený plot. Řešení nebude zasahovat do podezdívky plotu. Pokud bude pro uchycení zhuštění použit spoj jednotlivých polí oplocení, nebudou všechny díly shodně široké. Nutno ověřit na místě.

Sloupky musí být z konstrukční ocele, a musí být vyřešena jejich tuhost. Dokumentace musí řešit veškeré specifické části díla v kontextu dokončeného oplocení.

**Etapa A)** Část oplocení, která ohraničuje mateřskou školu (viz příloha č. 1, část A) bude opatřena treláží, tvořenou pletivem (viz příloha č. 2, varianta č. 3 / pletivo). Hlavním parametrem návrhu této části konstrukce je bezpečnost dětí v mateřské škole. Je potřeba zajistit jak relativní neprůhlednost plotu, tak jeho fyzickou nepřekonatelnost z vnitřní i vnější strany. Důraz bude kladen na řešení detailů treláže a napojení bran a branek s vyplněním i krajových mezer plotu.

**Etapa B)** Část oplocení, která ohraničuje areál FZŠ Umělecká (viz příloha č. 1, část B), jmenovitě prostor budoucí výuky pozemků, bude opatřena pletivem (viz příloha č. 2, varianta č. 3 / pletivo). Část kolem sportovního hřiště a vstupu ke kontejnerům nebude řešena.

### Termíny plnění

Projekt DPS – 2 týdny

### Požadované projednání

1x v průběhu tvorby dokumentace se zadavatelem a architektem souvisejícího projektu průchodu ZŠ Umělecká - Vít Podráský architekti a zhotovitelem oplocení průchodu, ke kterému se konstrukce bude kotvit.

### Odevzdání

Dokumentace bude doručena do sídla zadavatele ve 2 tištěných paré vč. technické zprávy a datového nosiče s předmětem dokumentace, včetně otevřených souborů (dwg, doc, atd.) pro obě části.

Ing. arch.

Digitálně podepsal Ing.

Datum: 2026.03.13 13:54:24  
+01'00'

Ing. arch.

vedoucí

Odboru rozvoje a péče o veřejný prostor  
ÚMČ Praha 7