

Položkový rozpočet

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| Rozpočet: Oprava střešní kritiny, výměna, zatéká do pokojů | | Základní rozpočet |
| Objekt: | Název objektu: Slezský dům | JKSO: |
| Stavba: | Název stavby: Oprava střešní kritiny, výměna, zatéká do pokojů | SKP: |
| Projektant: | MJ: | Počet měrných jednotek: 0,0000 |
| Objednatel: Technické oddělení | Náklady na MJ: | 79 989,00 |
| Počet listů: 3 | Zakázkové číslo: | |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: Jeništa David | |

Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| Z R N | HSV celkem | 3 364,00 | |
| | PSV celkem | 76 625,00 | |
| | M práce celkem | 0,00 | |
| | M dodávky celkem | 0,00 | |
| ZRN celkem | | 79 989,00 | |
| HZS | | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: |
| ZRN + ostatní náklady + HZS | | 79 989,00 | Ostatní náklady celkem: |

| | | | |
|-------------------------------|------------|--|-----------------|
| Vypracoval: | | Za zhotovitele: | Za objednatele: |
| Jméno: | | Jméno: Státní Lázně - Karlova Studánka | Jméno: |
| Datum: 31.03.2026 | | Datum: | Datum: |
| Podpis: | | Podpis: | Podpis: |
| Základ pro DPH | 0,0% činí: | 79 988,50 Kč | |
| DPH | 0,0% činí: | 0,00 Kč | |
| Cena za objekt celkem: | | 79 989,00 Kč | |

Popis:

Špatný stav střešní krytiny, ještě původní stav lepenky IPA je popraskaná stářím, díry po celé ploše a kolem zábradlí, bočního oplechování a zatéká do nově opravených pokojů.

| | | | |
|---------|--|-------------------------|-----------|
| Stavba: | Oprava střešní kritiny, výměna, zatéká do pokojů | Základní rozpočet | List č. 2 |
| Objekt: | Slezský dům | Datum tisku: 31.03.2026 | |

Rekapitulace stavebních děl

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS | Hmotnost |
|----------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 99 Staveništní přesun hmot | 3 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 711 Izolace proti vodě | 0,00 | 40 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 725 Zařizovací předměty | 0,00 | 30 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 764 Konstrukce klempířské | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kč | 3 364,00 | 76 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | |
|---------|--|-------------------------|-----------|
| Stavba: | Oprava střešní kritiny, výměna, zatéká do pokojů | Základní rozpočet | List č. 3 |
| Objekt: | Slezský dům | Datum tisku: 31.03.2026 | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|------------|------------|--|----|----------|------------|------------------|-----------|----------------|
| 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | | | |
| 1 | 1 | doprava materiálu na střechu 3.patro | t | 1,3000 | 1 895,00 | 2 463,50 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | 2 | doprava materiálu a osob | ks | 2,0000 | 450,00 | 900,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 3 363,50 | | 0,00000 |
| 711 | | Izolace proti vodě | | | | | | |
| 3 | 1 | výměna hydroizolačních pásů krytiny natavení plynem za horka | m2 | 140,0000 | 200,00 | 28 000,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | 2 | hydroizolace kolem stojek, zábradlí na střeše oblepení, nátěr gumoasfaltem | ks | 26,0000 | 250,00 | 6 500,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | 3 | oprava větších děr a prasklin, natavením krytiny a nátěr spojů gumoasfaltem | ks | 20,0000 | 200,00 | 4 000,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | 4 | hydroizolace vzduchotechniky, komínků natavením krytiny a nátěr oplechování spojů gumoasfaltem | ks | 6,0000 | 325,00 | 1 950,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 711 | Izolace proti vodě | | | | 40 450,00 | | 0,00000 |
| 725 | | Zařizovací předměty | | | | | | |
| 7 | 1 | hydroizolační pásy, Elastek spa, minerál 7,5m2x0,5mm s posypem šedý | ks | 20,0000 | 1 450,00 | 29 000,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8 | 6 | plyn na natavení krytiny | ks | 3,0000 | 525,00 | 1 575,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 725 | Zařizovací předměty | | | | 30 575,00 | | 0,00000 |
| 764 | | Konstrukce klempířské | | | | | | |
| 9 | 7 | boční oplechování výroba, montáž | bm | 16,0000 | 350,00 | 5 600,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 5 600,00 | | 0,00000 |