

## Harmonogram provádění prací – STP

### **KS Brno – stavebně technický průzkum Rooseveltova a Husova**

#### **Stavebně technický průzkum bude probíhat následovně:**

- Studium podkladů, prohlídky objektů, stanovení rozsahu prací (stávající dokumentace bude zajištěna objednatelem a předána zhotoviteli dle jeho požadavku)...**cca 3-4 týdny**
- Zajištění stanovisek u pozemků nepatřících objednateli (povolení k provádění prací - kopané sondy) ...**cca 8 týdnů**
- Vlastní realizace STP...**cca 4 týdny**
  - zjištění skutečné hmotnostní vlhkosti zdiva v interiéru 1PP ÷ 1 NP a exteriéru
  - stanovení obsahu výkvětotočivých solí (sírany, dusičnany, chloridy)
  - zjištění skladby podlah a jejich kvalit z jádrových vývrtů vyjmutých z konstrukce včetně případné hydroizolační vrstvy
  - kopané sondy z exteriéru ke zjištění případných svislých hydroizolací (po obdržení souhlasných stanovisek)
  - provedení celkové vizuální prohlídky objektů se zaměřením a zdokumentováním viditelných vad a poruch stavebních konstrukcí způsobené vlhkostí.

**Poznámka:** Termín provádění prací v budovách Krajského soudu bude objednateli sdělen min. 3 dny před prováděním prací. Současně v případě prací, které by mohly rušit provoz objektu svou hlučností (jednání v jednacích síních soudu), bude termín prací uzpůsoben dle domluvy. Toto se týká pouze vrtání sond na odběr vlhkosti a jádrových vývrtů (sond) do podlah.

- Zpracování závěrečné zprávy stavebně technického průzkumu, včetně návrhu variantního řešení a možné etapizace sanace vlhkého zdiva, odhadu investičních nákladů obou objektů...**cca 4-6 týdnů**
- Předání díla (stavebně technického průzkumu) včetně předávacího protokolu...**do 11.12.2017**