


Odběratel Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8 401 00 Ústí nad Labem  Česká Republika DIČ CZ00081531 IČ 00081531	Číslo objednávky Z117260209 Vaše reference
Fakturační adresa (adresa příjemce) Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8 401 00 Ústí nad Labem Česká republika	Adresa dodavatele HAGL, spol. s r.o. Na Sklípku 880 40007 Ústí nad Labem Česká republika
Sídlo dodavatele HAGL, spol. s r.o. Na Sklípku 880 40007 Ústí nad Labem Česká republika Číslo dodavatele F-005298 DIČ dodavatele CZ25408321 IČ dodavatele 25408321	Datum vystavení dokladu 31.03.2026 Pož. datum příjmu Způsob platby Bankovním převodem Platební podmínky Splatnost 14 dnů Způsob dodávky

Popis	Měrná Množství jednotka	Jednotková cena	Cena celkem
Tolstého 1057/71 - oprava uliční vpusti	1	163 074,12	163 074,12
Celkem CZK včetně DPH			163 074,12

Na faktuře uvádějte číslo objednávky a jméno nákupčího

Odbor Odbor dopravy a majetku
 Nákupčí Dařílek Dalibor
 Telefon [redacted]
 E-mail [redacted]

Vystavil [redacted]

Příkazce operace [redacted]

Správce rozpočtu [redacted]

MAGISTRÁT
MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
 Odbor dopravy a majetku

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava uliční vpusti v ul. Tolstého 1057/71.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.03.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

134 772,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	134 772,00	21,00%	28 302,12
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

163 074,12

HAG... o.
N...
400 0... em
IČ 254-0... 08321

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava uliční vpusti v ul. Tolstého 1057/71.

Místo:

Datum: 12.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							134 772,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				110 772,00
D	1		Zemní práce				59 915,65
1	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	14,300	409,63	5 857,71
2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,300	272,17	3 892,03
3	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	7,800	1 441,11	11 240,66
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	22,100	92,49	2 044,03
5	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,100	39,39	870,52
6	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,100	196,22	4 336,46
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	22,100	193,94	4 286,07
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	41,990	247,98	10 412,68
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,570	88,07	1 018,97
10	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	6,330	533,59	3 377,62
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				12 578,90
11	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	7,500	989,14	7 418,55
12	K	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 200 mm	m2	7,500	412,65	3 094,88
13	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	7,125	107,41	765,30
14	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	42,750	12,75	545,06
15	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	7,125	105,98	755,11
D	5		Komunikace pozemní				14 151,25
16	K	564982111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 350 mm	m2	7,500	569,16	4 268,70
17	K	567144113	Podklad z podkladového betonu tř. PB III (C 12/15) tl 250 mm	m2	7,500	755,63	5 667,23
18	K	573312611	Prolití podkladu asfaltem v množství 7 kg/m2	m2	7,500	89,20	669,00
19	K	577165111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,500	410,60	3 079,50
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	6,561	71,15	466,82
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				36 705,10
21	K	919735116	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 300 mm	m	7,200	294,86	2 122,99
22	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	7,200	359,42	2 587,82
23	K	935594111	Oprva napojení na kanalizaci	kus	1,000	16 997,34	16 997,34
24	K	935932611	Vpust' s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 100 mm	kus	1,000	7 839,07	7 839,07
25	M	592272750	vpust' odtoková s pozinkovaným košem	kus	1,000	7 157,88	7 157,88
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				24 000,00
D	VRN2		Příprava staveniště				24 000,00
26	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00
27	K	034203000	Vytyčení sítí	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
28	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00