

POKYN K PLNĚNÍ ČÍSLO 118/VO

vyplývající ze Smlouvy DIL/35/04/014567/2022 ze dne 8.4.2022 a dodatku č.1 ze dne 30.5.2024 (dále též jen „pokyn“)

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: [REDAKCE] ředitelka odboru majetkových agend Magistrátu hl. m. prahy

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením „**objednatel**“)

tímto uděluje společnosti

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5402

zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti

Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5836140217/0100

na straně druhé (dále jen pod označením „**zhotovitel**“)

pokyn k vyhotovení díla „**Doplnění VO, ul. Bryksova, P14 – Černý Most**“

Specifikace dílčích činností:

- Inženýrská činnost včetně zajištění nezbytných vyjádření dotčených orgánů ve fázi realizace stavební zakázky (výkopové povolení, dopravně inženýrského rozhodnutí apod.)
- Stavební práce –Technické řešení doplnění VO se týká výstavby dvou stožárů VO, včetně svítidel a kabelových polí. Nové stožáry budou napájeny ze stávajícího SM 911037. Umístění je jednoznačně definováno v projektové dokumentaci. Práce budou provedeny v rozsahu dle přiloženého oceněného výkazu výměr (příloha č. 1) a projektové dokumentace.

1. Předpokládaný termín plnění díla je:

Předpokládaný termín dokončení je do 30.11.2026.

2. Cena za dílčí činnosti - souhrn:

Cena za Dílčí činnosti bude zhotovitelem fakturována v souladu s přílohou č. 1 Smlouvy DIL/35/04/014567 podle skutečného objemu poskytnutých činností v rámci provádění Dílčích činností po jejich protokolárním předání zhotovitelem objednateli.

Cena za Dílčí činnosti (vč. odměny zhotovitele) bude stanovena na základě skutečně vysoutěžené ceny v rámci příslušné veřejné zakázky nebo v případě, že bude zhotovitele zajišťovat Dílčí činnosti svými pracovníky, bude cena stanovena na základě skutečných nákladů + realizační marže.

Předpokládaná cena za Dílčí činnosti:

	Celkem zhotovitel		Kč bez DPH
	Zhotovitel dodatek		Kč bez DPH
	Materiál THMP		Kč bez DPH
	Projekce a inženýring THMP		Kč bez DPH

Nákladová cena celkem (dle rozpočtů):		Kč bez DPH
---------------------------------------	--	------------

	Předmět výstavby	Cena za plnění	
A	Svítlidla		Kč bez DPH
B	Stožáry		Kč bez DPH
C	Kabely		Kč bez DPH
D	Zapínací místo		Kč bez DPH
E	Slavnostní osvětlení a Plynové lucerny		Kč bez DPH
F	Veřejné a věžní hodiny		Kč bez DPH
	Cena celkem THMP		Kč bez DPH
	Cena k fakturaci MHMP s odměnou THMP 15%:	433 247,96	Kč bez DPH

3. Specifikace místa provádění díla:

Lokalita: **Černý Most P14, ul. Bryksova**

4. Jména a kontaktní údaje oprávněných osob:

Za objednatele:

ředitelka odboru majetkových agend Magistrátu HMP, e-mail:

Za zhotovitele:

oprávněná osoba ve věcech technických:

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr


V Praze dne

Tomáš Jílek
předseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V Praze dne

Ing. Tomáš Novotný
místopředseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V Praze dne


ředitelka odboru majetkových agend
Magistrátu hl. m. Prahy

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Místo: **Praha**
Investor: **MHMP**
Zástupce Investora: **THMP, a.s.**
Zhotovitel: **ČEZ ESL, s.r.o.**
Akce: **Název akce: 118_Doplnění VO, ul. Bryksova, P14 - Černý most**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST

Věřejná zakázka: **Rámcová dohoda na plánovanou výstavbu a obnovu zařízení VO II (2025 – 2027) č. 250/25**

Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	31 336,27 Kč
Montáž	239 601,09 Kč
- demontáže	190,00 Kč
- elektromontáže	31 480,80 Kč
- zemní práce	185 434,40 Kč
- ostatní práce	22 495,89 Kč
CELKEM zhotovitel	270 937,36 Kč
- materiál THMP	24 800,00 Kč
- projekce a inženýring THMP	81 000,00 Kč
CELKEM náklady	376 737,36 Kč
CELKEM náklady vč. 15% odměny THMP	433 247,96 Kč

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Místo: Praha
 Zadavatel: THMP, a.s.
 Účastník: ČEZ ESL, s.r.o.
 Akce: Název akce: 118_Doplnění VO, ul. Bryksova, P14 - Černý most

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ

Veřejná zakázka: Rámcová dohoda na plánovanou výstavbu a obnovu zařízení VO II (2025 – 2027) č. 250/25

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1. Demontáže					
1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky					
1.2.5.	Demontáž svorkovnice	ks	1,00		
Celkem za Demontáže					190,00 Kč
2.1. Elektromontáže - agregované položky					
2.1.1.	Montáž velkého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	2,00		
2.1.14.	Montáž svodového kabelu	m	13,00		
2.1.15.A	Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení	ks	2,00		
2.1.19.	Uložení kabelu s průřezem Ž1 10 až 35 mm ² v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	59,40		
2.1.24.	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnicích svorek	m	59,40		
2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky					
2.2.6.	Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelu	ks	3,00		
2.2.8.	Pokládka korugované chráničky do dn=63mm do výkopu	m	59,40		
2.2.9.	Pokládka korugované chráničky do dn=110mm do výkopu	m	14,00		
2.2.11.	Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smřšřovacích koncovek, zapojení a osazení štitků s popisem	ks	1,00		
Celkem za Elektromontáže					31 480,80 Kč
3. Zemní práce					
3.1.3.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén)	m	47,40		
3.1.6.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x80 cm (chodník, volný terén)	m	5,50		
3.1.11.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m ²	19,59		
3.1.13.A	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)	m ²	5,70		
3.1.16.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m ²	19,59		
3.1.18.A	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)	m ²	5,70		
3.1.19.	Sejmutí a položení dřinu včetně zeminy a doseť travního semene - tráva (dle podmínek TSK)	m ²	44,90		
3.1.22.	Rízení prolak pod komunikací od 6m, včetně	m	14,00		
3.1.29.A	Vytřídění a zpětná montáž obrub - zahradní obrubník, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu (nezahrnuje dodání obrubníku)	m	21,45		
3.1.29.B	Vytřídění a zpětná montáž obrub - silniční obrubník, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu (nezahrnuje dodání obrubníku)	m	2,00		
3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky					
3.2.1.A	Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu	ks	2,00		
Celkem za Zemní práce					185 434,40 Kč
4. Ostatní práce					
4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů	kpl	1,00		
4.3.	Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.4.	Vytyčení inženýrských sítí	m	59,40		
4.5.B	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK, včetně odevzdání Geodetická aktualizací dokumentace k zpracování do Digitální mapy veřejné správy	km	0,06		
4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)	ks	3,00		
4.9.	Revize na světlém místě, 3x originál v tištěné podobě	ks	3,00		
4.10.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD	kpl	1,00		
4.11.	DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.12.	Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
Celkem za Ostatní práce					22 495,89 Kč

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Místo: **Praha**
 Zadavatel: **THMP, a.s.**
 Uchazeč: **ČEZ ESL, s.r.o.**
 Akce: **Název akce: 118_Doplnění VO, ul. Bryksova, P14 - Černý most**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL

Veřejná zakázka: **Rámcová dohoda na plánovanou výstavbu a obnovu zařízení VO II (2025 – 2027) č. 250/25**

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5. Materiál (nezahnutý v jiných agregovaných položkách)					
5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)					
5.2.1.	Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 25 mm ²) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy č. 6 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s listou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU	kus	3,00		
5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál					
5.3.1.	kabel CYKY 3x1,5 mm ²	m	14,30		
5.3.13.	kabel CYKY 4x16 mm ²	m	76,34		
5.3.20.	Drát zemnicí FeZn 10	m	70,29		
5.3.21.	Tyč zemnicí K-profil FeZn 2000/50mm vč. svorky SR3b	ks	2,00		
5.3.24.	Chránička korugovaná dn 63	m	70,29		
5.3.26.	Chránička korugovaná dn 110	m	14,00		
5.4. Ostatní materiál					
5.4.4.	Obrubník zahradní betonový šedý	m	10,73		
Celkem za Materiál					31 336,27 Kč

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Místo: **Praha**
 Zadavatel: **THMP, a.s.**
 Uchazeč: **ČEZ ESL, s.r.o.**
 Akce: **Název akce: 118_Doplnění VO, ul. Bryksova, P14 - Černý most**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP

Veřejná zakázka: Rámcová dohoda na plánovanou výstavbu a obnovu zařízení VO II (2025 – 2027) č. 250/25					
Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
Díl:	Materiál ze skladu THMP				
	SVÍTIDLO 6,8W IZYLUM 1 5390 10LED 200MA WW 730 FLAT GLASS	ks	2,00		
	STOŽÁR K 5 133/89/60 TŘÍSTUPŇOVÝ BEZPATICOVÝ ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ DOS 50	ks	2,00		
Celkem za materiál ze skladu THMP					24 800,00 Kč

Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
Díl:	Projekce a inženýring				
	Inženýring	kpl			
	Projekt THMP	kpl	81 000,00		
	Autorský dozor	kpl			
Celkem za práce THMP					81 000,00 Kč