

**POKYN K PLNĚNÍ ČÍSLO 120/VO**

**vyplývající ze Smlouvy DIL/35/04/014567/2022 ze dne 8.4.2022 a dodatku č.1 ze dne 30.5.2024 (dále též jen „pokyn“)**

**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: ██████████ ředitelka odboru majetkových agend Magistrátu hl. m. prahy

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením „**objednatel**“)

tímto uděluje společnosti

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5402

zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti

Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5836140217/0100

na straně druhé (dále jen pod označením „**zhotovitel**“)

pokyn k vyhotovení díla „**Výstavba VO Volutová**“

**Specifikace dílčích činností:**

- Inženýrská činnost včetně zajištění nezbytných vyjádření dotčených orgánů ve fázi realizace stavební zakázky (výkopové povolení, dopravně inženýrského rozhodnutí apod.)
- Stavební práce – Technické řešení výstavby VO se týká výstavby 1ks stožáru veřejného osvětlení, včetně svítidla a kabelového pole. Nová trasa VO bude napájena ze stávajícího VO 507470. Umístění je jednoznačně definováno v projektové dokumentaci. Práce budou provedeny v rozsahu dle přiloženého oceněného výkazu výměr (příloha č. 1) a projektové dokumentace.

**1. Předpokládaný termín plnění díla je:**

Předpokládaný termín dokončení je do 31.12.2026.

## 2. Cena za dílčí činnosti – souhrn:

Cena za Dílčí činnosti bude zhotovitelem fakturována v souladu s přílohou č. 1 Smlouvy DIL/35/04/014567 podle skutečného objemu poskytnutých činností v rámci provádění Dílčích činností po jejich protokolárním předání zhotovitelem objednateli.

Cena za Dílčí činnosti (vč. odměny zhotovitele) bude stanovena na základě skutečně vysoutěžené ceny v rámci příslušné veřejné zakázky nebo v případě, že bude zhotovitele zajišťovat Dílčí činnosti svými pracovníky, bude cena stanovena na základě skutečných nákladů + realizační marže.

Předpokládaná cena za Dílčí činnosti:

	Celkem zhotovitel			Kč bez DPH
	Zhotovitel dodatek			Kč bez DPH
	Materiál THMP			Kč bez DPH
	Projekce a inženýring THMP			Kč bez DPH

Nákladová cena celkem (dle rozpočtů):			Kč bez DPH
---------------------------------------	--	--	------------

	Předmět výstavby	Cena za plnění	
A	Svítlidla		Kč bez DPH
B	Stožáry		Kč bez DPH
C	Kabely		Kč bez DPH
D	Zapínací místo		Kč bez DPH
E	Slavnostní osvětlení a Plynové lucerny		Kč bez DPH
F	Veřejné a věžní hodiny		Kč bez DPH
	Cena celkem THMP		Kč bez DPH
	<b>Cena k fakturaci MHMP s odměnou THMP 15%:</b>	<b>240 998,03</b>	<b>Kč bez DPH</b>

## 3. Specifikace místa provádění díla:

Lokalita: Praha – Stodůlky, ul. Volutová

## 4. Jména a kontaktní údaje oprávněných osob:

Za objednatele:

ředitelka odboru majetkových agend Magistrátu HMP, e-mail:  
[redacted]

Za zhotovitele:

oprávněná osoba ve věcech technických:  
[redacted]

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

V Praze dne .....

---

**Tomáš Jílek**  
předseda představenstva  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.


V Praze dne .....

---

**Ing. Tomáš Novotný**  
místopředseda představenstva  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V Praze dne .....

---

  
ředitelka odboru majetkových agend  
s majetkem

**Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr**

Místo: **Praha**  
Investor: **MHMP**  
Zástupce Investora: **THMP, a.s.**  
Zhotovitel: **ČEZ ESL, s.r.o.**  
Akce: **Název akce: Výstavba VO Volutová**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST**

Veřejná zakázka: **Rámcová dohoda na plánovanou výstavbu a obnovu zařízení VO II (2025 – 2027) č. 250/25**

Díl	cena bez DPH (Kč)
<b>Materiál</b>	<b>12 321,00 Kč</b>
<b>Montáž</b>	<b>181 242,50 Kč</b>
- demontáže	190,00 Kč
- elektromontáže	15 320,00 Kč
- zemní práce	140 860,00 Kč
- ostatní práce	24 872,50 Kč
<b>CELKEM zhotovitel</b>	<b>193 563,50 Kč</b>
- materiál THMP	16 000,00 Kč
<b>CELKEM náklady</b>	<b>209 563,50 Kč</b>
<b>CELKEM náklady vč. 15% odměny THMP</b>	<b>240 998,03 Kč</b>

## Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Místo: Praha  
 Zadavatel: THMP, a.s.  
 Účastník: ČEZ ESL, s.r.o.  
 Akce: Název akce: Výstavba VO Volutová

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMÉR - MONTÁŽ

Veřejná zakázka: Rámcová dohoda na plánovanou výstavbu a obnovu zařízení VO II (2025 – 2027) č. 250/25					Zasmluvněno	
Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>1. Demontáže</b>						
<b>1.1. Demontáže – agregované položky</b>						
<b>1.2. Demontáže – vybrané dílčí položky</b>						
1.2.5.	Demontáž svorkovnice	ks	1,00			
					<b>Celkem za Demontáže</b>	<b>190,00 Kč</b>
<b>2.1. Elektromontáže – agregované položky</b>						
2.1.1.	Montáž velkúhútoho stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	1,00			
2.1.15.A	Montáž svítidla na stožár / výkřník, vč. zapojení	ks	1,00			
2.1.20.	Uložení kabelu s průřezem ŽI max. 10 mm <sup>2</sup> v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	35,00			
2.1.24.	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnicích svorek	m	28,00			
<b>2.2. Elektromontáže – vybrané dílčí položky</b>						
2.2.6.	Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelu	ks	1,00			
2.2.11.	Zatažení síťového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže směřovacího koncovek, zapojení a osazení štitků s popisem	ks	1,00			
					<b>Celkem za Elektromontáže</b>	<b>15 320,00 Kč</b>
<b>3. Zemní práce</b>						
3.1.3.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén)	m	26,00			
3.1.13.A	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	50,00			
3.1.18.A	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	50,00			
3.1.29.A	Vytřetí a zpětná montáž obrub - zahradní obrubník, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu (nezahrnuje dodání obrubníku)	m	6,00			
<b>3.2. Zemní práce – vybrané dílčí položky</b>						
3.2.1.A	Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu	ks	1,00			
3.2.8.	Hutnici zkoušky - na vyžádání	ks	1,00			
					<b>Celkem za Zemní práce</b>	<b>140 860,00 Kč</b>
<b>4. Ostatní práce</b>						
4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů	kpl	1,00			
4.3.	Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00			
4.4.	Vytýčení inženýrských sítí	m	24,00			
4.5.A	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK	km	0,03			
4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světlé místa, kabelové spojky)	ks	1,00			
4.9.	Revize na světlém místě, 3x originál v tištěné podobě	ks	1,00			
4.10.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD	kpl	1,00			
4.11.	DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00			
4.13.	Prořez zeleně včetně ošetření řezných ran po řezu a včetně povolení	h	2,00			
4.17.	Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - pomocné práce	h	10,00			
					<b>Celkem za Ostatní práce</b>	<b>24 872,50 Kč</b>

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Místo: **Praha**  
 Zadavatel: **THMP, a.s.**  
 Uchazeč: **ČEZ ESL, s.r.o.**  
 Akce: **Název akce: Výstavba VO Volutová**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL**

Veřejná zakázka: <b>Rámcová dohoda na plánovanou výstavbu a obnovu zařízení VO II (2025 – 2027) č. 250/25</b>	Zasměněno
---	-----------

č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)</b>					
<b>5.1. Držák pro doplněk zařízení</b>					
<b>5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)</b>					
5.2.1.	Odbočná čtyřvodičová (průřez do 25 mm <sup>2</sup> ) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy č. 6 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s listou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytí, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU	kus	2,00		
<b>5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál</b>					
5.3.1.	kabel CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	5,00		
5.3.12.	kabel CYKY 4x10 mm <sup>2</sup>	m	35,00		
5.3.20.	Drát zemnicí FeZn 10	m	28,00		
5.3.24.	Chránička korugovaná dn 63	m	35,00		
<b>5.4. Ostatní materiál</b>					
5.4.2.	Beton C18/20 (nad rámeček)	m <sup>3</sup>	0,50		
<b>Celkem za Materiál</b>					<b>12 321,00 Kč</b>

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Místo: Praha  
Zadavatel: THMP, a.s.  
Uchazeč: ČEZ ESL, s.r.o.  
Akce: Název akce: Výstavba VO Volutová

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP

Veřejná zakázka: Rámcová dohoda na plánovanou výstavbu a obnovu zařízení VO II (2025 – 2027) č. 250/25					
Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>Materiál ze skladu THMP</b>				
	Stožár 5m	ks	1,00		
	Svítilno	ks	1,00		
<b>Celkem za materiál ze skladu THMP</b>					<b>16 000,00 Kč</b>

**Potvrzení TDI, že navýšení ceny oproti původnímu rozpočtu je odůvodněné.**

Potvrzuji, že navýšení ceny akce „**Výstavba VO Volutová**“ oproti původnímu rozpočtu je odůvodněné a odpovídá aktualizovaným podmínkám projektu.“

V Praze dne



Ing. Marian Vašut, MBA

TDI

Stavby VASUT s.r.o.