

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Oprava střešního pláště pavilon pro africké kopytníky

KSO

Místo Pavilon pro africké kopytníky

CZ-CC:

Datum:

03.03.2026

Zadavatel

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

IČ

DIC:

00377015

CZ00377015

Zhotovitel:

Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o.

IČ

nir

25225898

CZ25225898

Projektant:

IČ:

DIC

Zpracovatel:

IČ:

DIC

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně

Sazba daně

554 720,36

Výše daně

DPH základní

554 720 36

21 00%

116491 28

Cena s DPH

V

CZK

671 211,64

Projektant:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Zadavatel:

Zhotovitel:

PLZEŇSKÉ STAVITELSTVÍ

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště pavilon pro africké kopytníky

Místo **Pavilon pro africké kopytníky**Datum **03.03.2026**Zadavatel **Zoologická a botanická zahrada města Plzně**

Projektant

Zhotovitel **Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o.**

PC Typ	Popis	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisem			554 720,36	
			87 092,98	

Práce a dodávky HSV

HSV	Ostatní konstrukce a práce, bourání	D 9				
41 K	949421112	Montáž schodiškových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m2 v přes 10 do 20 m	m	12,000	1 200,00	14 400,00
42 K	949421212	Příplatek k schodišovým věžím dílcovým do 10 m2 v přes 10 do 20 m za každý den použití	m	240,000	50,00	12 000,00
43 K	949421812	Demontáž schodiškových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m2 v přes 10 do 20 m	m	12,000	1 200,00	14 400,00
44 K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	soub.	1,000	10 000,00	10 000,00

D 997	Doprava sutí a vybouraných hmot					
31 K	997013212	Vnitřnostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	16,789 698,00	11 718,72	36 292,98
32 K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	.	4,907	360,00	1 766,52
34 K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	245,350	25,00	6 133,75
		Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,907	398,00	1 952,99
35 K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	4,907	3 000,00	14 721,00

D 997	Doprava sutí a vybouraných hmot				
					36 292,98

o PSV Práce a dodávky PSV

438 127,38

D 712	Povlakové krytiny					
4 K	712340841	Odstránění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených bodově jednovrstvě	m2	139,000	69,00	9 591,00
23 K	712363104	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie do dřevěné konstrukce	kus	680,000	10,00	6 800,00
24 M	R0051209	kotva s ocelovou podložkou	kus	680,000	10,00	6 800,00
17 K	712363351	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pásek řš 50 mm	m	40,000	150,00	6 000,00
18 K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní řš 100 mm	m	40,000	210,00	8 400,00
19 K	712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká řš 250 mm	m	14,000	320,00	4 480,00
13 K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	139,000	50,00	6 950,00
14 M	69311172	geotextilie PP s UV stabilizací 300g/m2	m2	166,800	25,00	4 170,00
37 K	712461705	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° fólii lepenou se svařovanými spoji	m2	139,000	300,00	41 700,00
38 M	R03.1015102080	Folie PVC kotvená 1,6 mm - hnědá	m2	176,400	460,00	81 144,00
22 K	712862112	Povlaková krytina střech vytažení na konstrukce převyšující úroveň střechy hydroizolační fólií kotvení přilepenou bodově tl fólie 1,6 mm	m2	12,000	300,00	3 600,00
27 K	998712212	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	9 000,00	9 000,00

D 713	Izolace tepelné					
5 M	ISV. 8592248000246	Isover ORSIK 80mm, AD =0,038 (W m-1 K-1),1200x625x80mm, univerzální izolace do šikmých střech.	m2	24,000	222,62	5 342,88
		22,8571236*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		24,000		
4 K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	20,000	55,50	1 110,00 CS ÚRS 2025 01
		Online pse .tpe017n/m				
46 K	R7131002	Osazení odvětrávacích komínků	kus	12,000	230,00	2 760,00
47 M	28342054	komínke střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z PVC DN 125	kus	12,000	1 690,00	20 260,00
48 K	998713112	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,093	2 500,00	232,50

D 741	Elektroinstalace - silnoproud					
6 "K"	R00421811	Demontáž, montáž hromosvodu pro další použití	soub.	1,000	12 000,00	12 000,00

D 762	Konstrukce tesařské					
8 K	762711911	Výřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva do 120 cm2 dl do 3 m	m	64,000	188,00	12 032,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC						
10 K	762712921	Doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly průřezové pl do 120 cm2 včetně materiálu	m	64,000	422,00	27 008,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC	ELSSSUMMB3A					
7 K	762341811	Demontáž bednění střech z prken - předpoklad	m2	139,000	123,00	17 097,00
10 K	R762361003	Konstrukční podklad z vodovzdorné překližky tl 18 mm	m2	139,000	890,00	123 710,00
28 K	998762312	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	4 500,00	4 500,00

D 764	Konstrukce klempířské					
1 X	R764001851	Demontáž klempířských prvků do sutí	m	93,000	65,00	6 045,00

D 765	Krytina skládaná					
2	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do sutí	m2	139,000	125,00	17 375,00

D KL	Náklady z krycího listu					
1 K	VRN1	Zařízení staveniště	CZK	5 000,000	1,00	5 000,00
2 K	VRN2	Projektové práce	CZK	2 000,000	1,00	2 000,00
3 K	VRN3	Územní plány	CZK	10 000,000	1,00	10 000,00
4 K	VRN4	Provozní plány	CZK	10 000,000	1,00	10 000,001
5 K	VRN5	Jiné VRN	CZK	1 000,000	1,00	1 000,00
6 K	KC	Kompletační činnost	CZK	1 500,000	1,00	1 500,00