








PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Sanace svahové nestability v areálu Zoo Brno, 2. etapa		ZL 1
ÚSEK: SO 251 – Sanace svahu		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Navýšení objemu odtěžovaného a odváženého materiálu		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: UNIGEO a.s.	DATUM: 2.3.2026
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: 
	FAX: _____	
	MAIL _____	
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: V průběhu realizace sanace svahu dochází k malým lokálním sesuvům a z toho vyplývajícího sklonu odlišného od původně projektovaného svahu. Je proto nutné navýšit objem odtěžované horniny.</p> <p>DOTČENÉ MÍSTO: svah ODKAZ NA VÝKRESY: -- ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: rozpočet ZL č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p>		
<p>POPIS ZMĚNY:</p> <p>Navýšení objemu odtěžovaného materiálu při realizaci sanace svahu.</p> <p>Nemá vliv na termín dokončení díla.</p> <p></p>		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 		DATUM: 2.3.2026
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE		
	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - 	

Rozpočet k ZL č. 1
Sanace svahové nestability v areálu ZOO Brno
Vícepráce

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce	
							Množství	Cena celkem [CZK]
10	122451302	Odkopávky a prokopávky nezapážené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3	m3	1 935,700	650,00	1 258 205,00	500,000	325 000,00
23	161151104	Svislé přemístění vykopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce vykopu přes 8 do 12 m	m3	1 946,221	300,00	583 866,30	500,000	150 000,00
24	162751137	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 946,221	380,00	739 563,98	500,000	190 000,00
25	162751139	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	19 462,210	27,00	525 479,67	5 000,000	135 000,00
26	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehého vykopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	3 892,442	38,00	147 912,80	1 000,000	38 000,00
28	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kameni zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4 087,064	550,00	2 247 885,20	1 000,000	550 000,00
29	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hnutí s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 946,221	25,00	48 655,53	500,000	12 500,00
						5 551 568,48	Celkem VCP	1 400 500,00

DPH 21 % 294 105,00

VCP včetně DPH 1 694 605,00

