



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Sanace svahové nestability v areálu Zoo Brno, 2. etapa	ZL 2	
ÚSEK: SO 251 – Sanace svahu		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Rozšíření výměry georochože pro zajištění svahu	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: UNIGEO a.s.	DATUM: 17.3.2026
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____
	MAIL	OSOBNĚ: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vzhledem k nestabilnímu stavu povrchu odtěženého svahu bylo rozhodnuto o navýšení výměry zajištění svahu pomocí georochože v celém rozsahu zajišťovaného svahu. DOTČENÉ MÍSTO: svah ODKAZ NA VÝKRESY: -- ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: rozpočet ZL č.2 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Navýšení objemu odtěžovaného materiálu při realizaci sanace svahu. Nemá vliv na termín dokončení díla. [REDACTED]		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]	DATUM: 17.3.2026	
<small>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE</small>		
[REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - [REDACTED]	[REDACTED]

Rozpočet k ZL č. 2

Sanace svahové nestability v areálu ZOO Brno

Vícepráce

PČ	Kód	Popis	dle SOD			Vícepráce		
			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
11	155131313	Zřízení protierozního zpevnění svahů geometrií nebo georochozí včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:1	m2	370,440	120,00	44 452,80	579,560	69 547,20
12	69321121	georochož protierozní	m2	438,786	125,00	54 848,25	700,749	87 593,63
19	155214111	Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě	m2	920,000	600,00	552 000,00	30,000	18 000,00
20	31319129 R	Sít' na skálu hexagonální 2-zákrutová (tahová pevnost v podélném směru min. 55 kN/m). Odolnost prokázaná zkouškou trvanlivosti v solné míze: ≤5% tmavě hnědé rzi (ISO 9227) po 1000 hodinách.	m2	1 104,000	175,00	193 200,00	36,000	6 300,00
21	155214211	Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru do 10 mm	m	2 723,607	55,00	149 798,39	60,000	3 300,00
22	31452112	lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 10,0/12,0mm	m	3 268,328	85,00	277 807,88	72,000	6 120,00
N	155213611	Tmy z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivky na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky do 2 m	kus	0,000	2 480,00	0,00	32,000	79 360,00
						1 272 107,32	Celkem VCP	270 220,83

DPH 21 %

56 746,37

VCP včetně DPH

326 967,20