





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo OZ: 19	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: ZŠ a MŠ Jana Brozkvy - rekonstrukce školní kuchyně			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	ANO	
	na rozpočtové podklady:	ANO	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Omyvatelná výmalby místo dřevěného obkladu			
Popis a zdůvodnění změny: Byl vznesen požadavek uživatele nahradit dřevěný obklad omyvatelnou malbou. Na základě požadavku uživatele objednatel vydává pokyn ke zpracování ZL.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Lubomír Bedrna			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: Změnové listy vč. příloh a rozpočtů.			



Spolufinancováno
Evropskou unií

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 19
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Omyvatelná výmalba místo dřevěného obkladu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Byl vznesen požadavek uživatele nahradit dřevěný obklad omyvatelnou malbou. Na základě požadavku uživatele objednatel vydává pokyn ke zpracování ZL.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-438 585 Kč	17 225,46 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta:	
-421 359,54 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Dagmar Kovaříková 	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Marian Pala, MBA 	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2505_02 ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Objekt: 02 Dodatek 2
Rozpočet: ZL 19 Omyvatelná výmalba místo dřevěného obkladu - požadavek uživatele_VCP

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303
 Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno DIČ: CZ48529303

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	17 225,46
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	17 225,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	17 225,46 CZK
Základní DPH	21 %	3 617,35 CZK



Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 20 842,81 CZK

v


 Moravská stavební unie -
 MSU s.r.o.
 Za zhotovitele

dne



 Statutární město Brno
 Za objednatele

Popis stavby: 2505_02 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně

Popis objektu: 02 - Dodatek 2

Popis rozpočtu: ZL 19 - Omyvatelná výmalba místo dřevěného obkladu - požadavek uživatele_VCP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
784	Malby	PSV			17 225,46	100,0
Cena celkem					17 225,46	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_02	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	02	Dodatek 2
R:	ZL 19	Omyvatelná výmalba místo dřevěného obkladu - požadavek uživatele_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Malby				17 225,46
266	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	136,71000	26,00	3 554,46
		'1.33 : $(17,945*2+14,08*2)*1,5-2,2*1,5-1,26*1,5-1,8*1,5+0,66*1,5*4$: 92,145 : 92,145		92,14500		
		'1.31 : $((5,93*2+2,86*2)*1,5-1,8*1,5-1,26*1,5-(1,6+1,55)*1,5-3,8*1,5+1,5*(0,66*4+0,79*2+0,78*4))$: 22,365 : 22,365		22,36500		
		'1.32 : $((2,94*2+6,09*2)*1,5-(1,55+0,9+1,83)*1,5+1,5*(0,51*2))$: 22,2 : 22,2		22,20000		
267	784441010	Malba latexová 2x, 1barevná, místnost v. do 3,8 m	m2	136,71000	100,00	13 671,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 136,71000		136,71000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2505_01 ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Objekt: 02 Dodatek 2
Rozpočet: ZL 19 Omyvatelná výmalba místo dřevěného obkladu - požadavek uživatele_MNP

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303
 Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno DIČ: CZ48529303

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-438 585,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-438 585,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-438 585,00 CZK
Základní DPH	21 %	-92 102,85 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH -530 687,85 CZK

v



MORAVSKA STAVEBNÍ UNIE -
MSU s.r.o.
 Za zhotovitele

dne



 Statutární město Brno
 Za objednatele

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně

Popis objektu: 02 - Dodatek 2

Popis rozpočtu: ZL 19 - Omyvatelná výmalba místo dřevěného obkladu - požadavek uživatele_MNP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			-438 585,00	100,0
Cena celkem					-438 585,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	02	Dodatek 2
R:	ZL 19	Omyvatelná výmalba místo dřevěného obkladu - požadavek uživatele_MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				-438 585,00
231	766410010	Obklad stěn palubkami pero - drážka palubky SM/JD, lakování	m2	-125,31000	3 500,00	-438 585,00
		'm.č.133 : $(14,145*2+14,08*2)*1,5-2,2*1,5-1,26*1,5-1,8*1,5+0,66*1,5*4$: -80,745		-80,74500		
		'1.31 : $(5,93*2+2,86*2)*1,5-1,8*1,5-1,26*1,5-(1,6+1,55)*1,5-3,8*1,5+1,5*(0,66*4+0,79*2+0,78*4)$: -22,365		-22,36500		
		'1.32 : $(2,94*2+6,09*2)*1,5-(1,55+0,9+1,83)*1,5+1,5*(0,51*2)$: -22,2		-22,20000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2505_02 ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Objekt: 02 Dodatek 2
Rozpočet: ZL 19 Omyvatelná výmalba místo dřevěného obkladu - požadavek uživatele rozdílový

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303
 Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno DIČ: CZ48529303

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-421 359,54
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-421 359,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-421 359,54 CZK
Základní DPH	21 %	-88 485,50 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH -509 845,04 CZK

v



Moravská stavební unie -
MSU s.r.o.
 Za zhotovitele

dne



Statutární město Brno
 Za objednatele

Popis stavby: 2505_02 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně

Popis objektu: 02 - Dodatek 2

Popis rozpočtu: ZL 19 - Omyvatelná výmalba místo dřevěného obkladu - požadavek uživatele_rozdílový

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			-438 585,00	104,1
784	Malby	PSV			17 225,46	-4,1
Cena celkem					-421 359,54	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_02	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	02	Dodatek 2
R:	ZL 19	Omyvatelná výmalba místo dřevěného obkladu - požadavek uživatele_rozdílový



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				-438 585,00
231	766410010	Obklad stěn palubkami pero - drážka palubky SM/JD, lakování	m2	-125,31000	3 500,00	-438 585,00
		'm.č.133 : $(14,145*2+14,08*2)*1,5-2,2*1,5-1,26*1,5-1,8*1,5+0,66*1,5*4$: -80,745		-80,74500		
		'1.31 : $(5,93*2+2,86*2)*1,5-1,8*1,5-1,26*1,5-(1,6+1,55)*1,5-3,8*1,5+1,5*(0,66*4+0,79*2+0,78*4)$: -22,365		-22,36500		
		'1.32 : $(2,94*2+6,09*2)*1,5-(1,55+0,9+1,83)*1,5+1,5*(0,51*2)$: -22,2		-22,20000		
Díl: 784		Malby				17 225,46
266	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	136,71000	26,00	3 554,46
		'1.33 : $(17,945*2+14,08*2)*1,5-2,2*1,5-1,26*1,5-1,8*1,5+0,66*1,5*4$: 92,145		92,14500		
		'1.31 : $((5,93*2+2,86*2)*1,5-1,8*1,5-1,26*1,5-(1,6+1,55)*1,5-3,8*1,5+1,5*(0,66*4+0,79*2+0,78*4))$: 22,365		22,36500		
		'1.32 : $((2,94*2+6,09*2)*1,5-(1,55+0,9+1,83)*1,5+1,5*(0,51*2))$: 22,2		22,20000		
267	784441010	Malba latexová 2x, 1barevná, místnost v. do 3,8 m	m2	136,71000	100,00	13 671,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 136,71000		136,71000		



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo OZ: 20	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	ANO	
	na rozpočtové podklady:	ANO	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Žlaby a vpusti v kuchyni – nebyly ve VV, nesoulad PD			
Popis a zdůvodnění změny: Nesoulad VV s PD, když PD uvažuje ve skladbě podlah se žlaby a vpusti a je určena jako dodávka stavby, přičemž ve VV nejsou uvedeny. AD upřesnil materiálové provedení. Na základě chybějících položek ve VV pro podlahové žlaby a vpusti v kuchyni objednatel vydává pokyn ke zpracování ZL.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Lubomír Bedrna			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: Změnové listy vč. příloh a rozpočtů.			



Spolufinancováno
Evropskou unií

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 20
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Žlaby a vpusti v kuchyni – nebyly ve VV, nesoulad PD</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Nesoulad VV s PD, když PD uvažuje ve skladbě podlah se žlaby a vpusti a je určena jako dodávka stavby, přičemž ve VV nejsou uvedeny. AD upřesnil materiálové provedení. Na základě chybějících položek ve VV pro podlahové žlaby a vpusti v kuchyni objednatel vydává pokyn ke zpracování ZL.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	253 992,96 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta:	
253 992,96 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Dagmar Kovaříková 	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Marian Pala, MBA 	
Datum:	Datum:	



Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "ZŠ a MŠ Jana Broskvy – rekonstrukce školní kuchyně" (ORG 5544)		20
ÚSEK: Žlaby a vpusti v kuchyni – nebyly ve VV, nesoulad PD		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Žlaby a vpusti v kuchyni – nebyly ve VV, nesoulad PD		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: MSU	DATUM:
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
		FAX: _____
		OSOBNĚ: 9.3.2026
		MAIL: bedrna@bkom.cz
PŘEDMĚT ZMĚNY: Žlaby a vpusti v kuchyni – nebyly ve VV, nesoulad PD DOTČENÉ MÍSTO: Stávající objekt – kuchyně ODKAZ NA VÝKRESY: DPS zpracovaná GP HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 20 méněpráce, ZL 20 vícepráce a ZL 20 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Nesoulad VV s PD, když PD uvažuje ve skladbě podlah se žlaby a vpusti a je určena jako dodávka stavby, přičemž ve VV nejsou uvedeny. AD upřesnil materiálové provedení. Na základě chybějících položek ve VV pro podlahové žlaby a vpusti v kuchyni objednatel vydává pokyn ke zpracování ZL.		
POKYN VYDAL:		DATUM:
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, Ing. Lubomír Bedrna 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková 	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2505_01 ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Objekt: 02 Dodatek 2
Rozpočet: ZL 20 Žlaby a vpusti v kuchyni - nebyly ve VV, nesoulad s PD

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303
 Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno DIČ: CZ48529303

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	253 992,96
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	253 992,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	253 992,96 CZK
Základní DPH	21 %	53 338,52 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK



Cena celkem s DPH 307 331,48 CZK

v



Moravská stavební unie -
MSU s.r.o.
 Za zhotovitele

dne

Statutární město Brno
 Za objednatele

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 02 - Dodatek 2
Popis rozpočtu: ZL 20 - Žlaby a vpusti v kuchyni - nebyly ve VV, nesoulad s PD

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			253 992,96	100,0
Cena celkem					253 992,96	100,0


Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	02	Dodatek 2
R:	ZL 20	Žlaby a vpusti v kuchyni - nebyly ve VV, nesoulad s PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				253 992,96
1	108	D+M poplahová vpust' 100x100	ks	1,00000	7 302,72	7 302,72
2	153	D+M podlahová vpust' 100x100	ks	1,00000	7 302,72	7 302,72
3	204	D+M podlahový žlab 800x300	ks	1,00000	19 945,20	19 945,20
4	205	D+M podlahová vpust' 100x100	ks	1,00000	7 302,72	7 302,72
5	311	D+M podlahová vpust' 100x100	ks	1,00000	7 302,72	7 302,72
6	405	D+M podlahový žlab 2000x300	ks	1,00000	33 910,80	33 910,80
7	447	D+M podlahová vpust' 100x100	ks	1,00000	7 302,72	7 302,72
8	465	D+M podlahový žlab 800x300	ks	1,00000	19 945,20	19 945,20
9	466	D+M podlahový žlab 800x300	ks	1,00000	19 945,20	19 945,20
10	470	D+M podlahový žlab 900x600	ks	1,00000	28 749,60	28 749,60
11	471	D+M podlahový žlab 900x600	ks	1,00000	28 749,60	28 749,60
12	508	D+M podlahová vpust' 100x100	ks	1,00000	7 302,72	7 302,72
13	610	D+M podlahový žlab 3000x300	ks	1,00000	44 325,60	44 325,60
14	712	D+M podlahová vpust' 100x100	ks	1,00000	7 302,72	7 302,72
15	713	D+M podlahová vpust' 100x100	ks	1,00000	7 302,72	7 302,72





Spolufinancováno
Evropskou unií

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo OZ: 21	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	ANO	
	na rozpočtové podklady:	ANO	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Základ venkovní VZT jednotky			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě rozměrů venkovní VZT jednotky dodávané vybraným dodavatelem VZT ADP zasílá revizi základové konstrukce pro venkovní VZT jednotku. Dále na základě zjištěné skutečnosti, že ve VV chybí výztuž do bednicích tvárnic, z nichž je základ pro VZT jednotku tvořen. ADP navrhuje do bednicích tvárnic doplnit svislou a vodorovnou výztuž. Na základě vydané revize PD, zhotovitel zpracoval změnový list.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Lubomír Bedrna			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: Změnové listy vč. příloh a rozpočtů.			



Spolufinancováno
Evropskou unií

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 21
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Základ venkovní VZT jednotky</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě rozměrů venkovní VZT jednotky dodávané vybraným dodavatelem VZT ADP zasílá revizi základové konstrukce pro venkovní VZT jednotku. Dále na základě zjištěné skutečnosti, že ve VV chybí výztuž do bednicích tvárnic, z nichž je základ pro VZT jednotku tvořen. ADP navrhuje do bednicích tvárnic doplnit svislou a vodorovnou výztuž. Na základě vydané revize PD, zhotovitel zpracoval změnový list.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	22,536,07 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta:	
22 536,07 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Dagmar Kovaříková 	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Marian Pala, MBA 	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):


Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "ZŠ a MŠ Jana Brozkvy – rekonstrukce školní kuchyně" (ORG 5544) ÚSEK: Základ venkovní VZT jednotky	21
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Základ venkovní VZT jednotky	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR:	OD: MSU DATUM: FAX: OSOBNĚ: 9.3.2026 MAIL: bedrna@bkom.cz
PŘEDMĚT ZMĚNY: Základ venkovní VZT jednotky DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba – základ venkovní VZT jednotky ODKAZ NA VÝKRESY: DPS zpracovaná GP HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 21 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Na základě rozměrů venkovní VZT jednotky dodávané vybraným dodavatelem VZT ADP zasílá revizi základové konstrukce pro venkovní VZT jednotku. Dále na základě zjištěné skutečnosti, že ve VV chybí výztuž do bednicích tvárnic, z nichž je základ pro VZT jednotku tvořen. ADP navrhuje do bednicích tvárnic doplnit svislou a vodorovnou výztuž. Na základě vydané revize PD, zhotovitel zpracoval změnový list.	
POKYN VYDAL:	DATUM:
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, Ing. Lubomír Bedrna	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2505_02	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Objekt:	02	Dodatek 2
Rozpočet:	ZL 21	Základ pro VZT jednotku_VCP
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno	IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		22 536,07
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		22 536,07
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 536,07 CZK
Základní DPH	21 %	4 732,57 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		27 268,64 CZK
v	dne	
 moravska stavebni unie - MSU s.r.o. Za zhotovitele	 Statutární město Brno Za objednatele	

Popis stavby: 2505_02 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 02 - Dodatek 2
Popis rozpočtu: ZL 21 - Základ pro VZT jednotku_VCP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 098,90	4,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			15 277,40	67,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 697,13	16,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 462,64	10,9
Cena celkem					22 536,07	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_02	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	02	Dodatek 2
R:	ZL 21	Základ pro VZT jednotku_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						1 098,90
4	132201110	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hor. 3, do 50 m3, STROJNĚ	m3	1,76050	624,20	1 098,90
		základ VZT : $(5,5*2+1,75*5)*0,5*0,7$: -6,9125				-6,91250
		základ VZT: $(6,9*2,2+1,6*6)*0,5*0,7$: 8,673				8,67300
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						15 277,40
29	274272140	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 300 mm výplň tvárnic betonem C 20/25	m2	3,81000	2 140,00	8 153,40
		základ VZT : $(5,475*2+1,75*5)*0,75$: -14,775				-14,77500
		základ VZT: $(6,9*2,2+1,6*6)*0,75$: 18,585				18,58500
35	274361821	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,13700	52 000,00	7 124,00
		0,137				0,13700
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						3 697,13
101	631315611	Mazanina betonová tl. 120 - 240 mm C 16/20	m3	0,38100	8 500,00	3 238,50
		základ pod VZT : $(5,475*2+1,75*5)*0,5*0,15$: -1,4775				-1,47750
		základ pod VZT: $(6,9*2,2+1,6*6)*0,5*0,15$: 1,8585				1,85850
105	639571205	Kačírek pro okapový chodník podél budovy tl. 50 mm	m2	1,20375	381,00	458,63
		základ VZT : $0,86*1,75+0,55*1,75+2,055*1,75+0,51*1,75$: -6,95625				-6,95625
		základ VZT : $0,24*1,6+1,095*1,6+0,31*1,6+2,32*1,6+1,135*1,6$: 8,16				8,16000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 462,64
6	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	3,98486	618,00	2 462,64





Spolufinancováno
Evropskou unií

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo OZ: 22	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	ANO		
na rozpočtové podklady:	ANO		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Místnost 1.29 bez obkladů – požadavek uživatele			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku vzneseném uživatelem denní místnost 1.29 bude provedena bez obkladů. Objednatel vydává pokyn ke zpracování ZL.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Lubomír Bedrna			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: Změnové listy vč. příloh a rozpočtů.			



Spolufinancováno
Evropskou unií

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 22
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Místnost 1.29 bez obkladů – požadavek uživatele</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku vzneseném uživatelem denní místnost 1.29 bude provedena bez obkladů. Objednatel vydává pokyn ke zpracování ZL.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-27 722,81 Kč	8 376,53 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta:	
-19 346,28 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Dagmar Kovaříková 	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Marian Pala, MBA 	
Datum:	Datum:	


Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "ZŠ a MŠ Jana Brozkvy – rekonstrukce školní kuchyně" (ORG 5544) ÚSEK: Stávající objekt – místnost 1.29		22
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Místnost 1.29 bez obkladů – požadavek uživatele	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____	OD: MSU KURÝR: _____	DATUM: FAX: _____ OSOBNĚ: 9.3.2016 MAIL: bedrna@bkom.cz
PŘEDMĚT ZMĚNY: Místnost 1.29 bez obkladů – požadavek uživatele DOTČENÉ MÍSTO: Stávající objekt – místnost 1.29 ODKAZ NA VÝKRESY: DPS zpracovaná GP HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 22 méněpráce, ZL 22 vícepráce a ZL 22 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Na základě požadavku vzneseném uživatelem denní místnost 1.29 bude provedena bez obkladů. Objednatel vydává pokyn ke zpracování ZL.		
POKYN VYDAL:		DATUM:
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, Ing. Lubomír Bedrna 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2505_02 ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Objekt: 02 Dodatek 2
Rozpočet: ZL 22 Místnost 1.29 bez obkladů - požadavek uživatele_VCP

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303
 Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno DIČ: CZ48529303

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	6 393,27
PSV	1 983,26
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	8 376,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 376,53 CZK
Základní DPH	21 %	1 759,07 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Gena celkem s DPH 10 135,60 CZK

v



MORAVSKA STAVEBNÍ UNIE -
MSU s.r.o.
 Za zhotovitele

dne



Statutární město Brno
 Za objednatele

Popis stavby: 2505_02 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 02 - Dodatek 2
Popis rozpočtu: ZL 22 - Místnost 1.29 bez obkladů - požadavek uživatele_VCP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 840,99	69,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			552,28	6,6
784	Malby	PSV			1 983,26	23,7
Cena celkem					8 376,53	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_02	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	02	Dodatek 2
R:	ZL 22	Místnost 1.29 bez obkladů - pozadavek uživatele_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 840,99
83	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 1.29: (3,44*2+2,92*2)1,8-0,8*1,97-1,8*1,45 : 18,71	m2	18,71000	304,00	5 687,84
				18,71000		
86	612473185	Příplatek za zabudované omítnky v ploše stěn Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,71000 2,8*2	m2	24,31000	6,30	153,15
				18,71000		
				5,60000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				552,28
3	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,89366	618,00	552,28
Díl: 784		Malby				1 983,26
266	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x Hodnota z bývalého odkazu. : 18,71	m2	18,71000	26,00	486,46
				18,71000		
268	784195412	Malba otěruvzdorná bílá, bez penetrace, 2 x Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 18,71000	m2	18,71000	80,00	1 496,80
				18,71000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2505_02 ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Objekt: 02 Dodatek 2
Rozpočet: ZL 22 Místnost 1.29 bez obkladů - pozadavek uživatele_MNP

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303
 Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno DIČ: CZ48529303

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-27 722,81
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-27 722,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-27 722,81 CZK
Základní DPH	21 %	-5 821,79 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK



Cena celkem s DPH -33 544,60 CZK

v



Moravská stavební unie -
MSU s.r.o.
 Za zhotovitele

dne

Statutární město Brno
 Za objednatele

Popis stavby: 2505_02 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 02 - Dodatek 2
Popis rozpočtu: ZL 22 - Místnost 1.29 bez obkladů - požadavek uživatele_MNP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
781	Obklady keramické	PSV			-27 722,81	100,0
Cena celkem					-27 722,81	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_02	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	02	Dodatek 2
R:	ZL 22	Místnost 1.29 bez obkladů - požadavek uživatele_MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				-27 722,81
259	781101210	Penetrace podkladu pod obklady 129 : (3,44*2+2,92*2)*1,8-0,8*1,97-1,8*1,45 : -18,71	m2	-18,71000	38,00	-710,98
				-18,71000		
260	781475120	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30 x 60 cm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -18,71000	m2	-18,71000	735,00	-13 751,85
				-18,71000		
261	781-587	příplatek za dodávku a montáž lišt, doplňků a pod Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -18,71000	m2	-18,71000	152,00	-2 843,92
				-18,71000		
262	597813740	Obkládačka 300 x 600 mm Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -18,71000*1,1	m2	-20,58100	499,00	-10 269,92
				-20,58100		
263	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	-0,50392	290,00	-146,14

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2505_02 ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Objekt: 02 Dodatek 2
Rozpočet: ZL 22 Místnost 1.29 bez obkladů - pozadavek uživatele_rozdílový

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303
 Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno DIČ: CZ48529303

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	6 393,27
PSV	-25 739,55
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-19 346,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-19 346,28 CZK
Základní DPH	21 %	-4 062,72 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH -23 409,00 CZK

v



Moravská stavební unie -
 MSU s.r.o.
 Za zhotovitele

dne



Statutární město Brno
 Za objednatele

Popis stavby: 2505_02 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 02 - Dodatek 2
Popis rozpočtu: ZL 22 - Místnost 1.29 bez obkladů - požadavek uživatele_rozdílový

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 840,99	-30,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			552,28	-2,9
781	Obklady keramické	PSV			-27 722,81	143,3
784	Malby	PSV			1 983,26	-10,3
Cena celkem					-19 346,28	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_02	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	02	Dodatek 2
R:	ZL 22	Místnost 1.29 bez obkladů - požadavek uživatele_rozdílový



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						5 840,99
83	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 1.29: (3,44*2+2,92*2)*1,8-0,8*1,97-1,8*1,45 : 18,71	m2	18,71000	304,00	5 687,84
86	612473185	Příplatek za zabudované omítnky v ploše stěn Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,71000 2,8*2	m2	24,31000	6,30	153,15
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						552,28
3	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,89366	618,00	552,28
Díl: 781 Obklady keramické						-27 722,81
259	781101210	Penetrace podkladu pod obklady 129 : (3,44*2+2,92*2)*1,8-0,8*1,97-1,8*1,45 : -18,71	m2	-18,71000	38,00	-710,98
260	781475120	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30 x 60 cm Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -18,71000	m2	-18,71000	735,00	-13 751,85
261	781-587	příplatek za dodávku a montáž lišt, doplňků a pod Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -18,71000	m2	-18,71000	152,00	-2 843,92
262	597813740	Obkládačka 300 x 600 mm Odkaz na mn. položky pořadí 5 : -18,71000*1,1	m2	-20,58100	499,00	-10 269,92
263	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	-0,50392	290,00	-146,14
Díl: 784 Malby						1 983,26
266	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x Hodnota z bývalého odkazu. : 18,71	m2	18,71000	26,00	486,46
268	784195412	Malba ořezuvzdorná bílá, bez penetrace, 2 x Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 18,71000	m2	18,71000	80,00	1 496,80



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo OZ: 23	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	ANO	
	na rozpočtové podklady:	ANO	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Omítky stropů v kuchyni – nálezový stav			
Popis a zdůvodnění změny: V rámci bouracích prací v kuchyni při odstraňování stávajících omítek došlo nálezovému stavu, respektive, že stávající omítky stropu nevyžadují nutnost otlučení skrze soudržnost. Dle PD se měly stropy v kuchyni otloukat, bylo dohodnuto, že bude provedeno oškrábání maleb, dorovnání, navíc perlinka a štuk (dle PD). Na základě nálezového stavu objednatel vydává pokyn ke zpracování ZL.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Lubomír Bedrna			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: Změnové listy vč. příloh a rozpočtů.			



Spolufinancováno
Evropskou unií

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 23
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Omítky stropů v kuchyni – nálezový stav</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V rámci bouracích prací v kuchyni při odstraňování stávajících omítek došlo nálezovému stavu, respektive, že stávající omítky stropu nevyžadují nutnost otlučení skrze soudržnost. Dle PD se měly stropy v kuchyni otloukat, bylo dohodnuto, že bude provedeno oškrábání maleb, dorovnání, navíc perlínka a štuk (dle PD). Na základě nálezového stavu objednatel vydává pokyn ke zpracování ZL.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-157 349,99 Kč	156 942,33 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta:	
-407,66 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Dagmar Kovaříková 	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Marian Pala, MBA 	
Datum:	Datum:	



Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "ZŠ a MŠ Jana Brozkvy – rekonstrukce školní kuchyně" (ORG 5544)		23
ÚSEK: Stávající objekt – omítky stropů		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Omítky stropů v kuchyni – nálezový stav		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: MSU	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ: 9.3.2024
MAIL: bedrna@bkom.cz		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Omítky stropů v kuchyni – nálezový stav DOTČENÉ MÍSTO: Stávající objekt – omítky stropů ODKAZ NA VÝKRESY: DPS zpracovaná GP HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 23 méněpráce, ZL 23 vícepráce a ZL 23 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: V rámci bouracích prací v kuchyni při odstraňování stávajících omítek došlo nálezovému stavu, respektive, že stávající omítky stropu nevyžadují nutnost otlučení skrze soudržnost. Dle PD se měly stropy v kuchyni otloukat, bylo dohodnuto, že bude provedeno oškrábání maleb, dorovnání, navíc perlínka a štuk (dle PD). Na základě nálezového stavu objednatel vydává pokyn ke zpracování ZL. POKYN VYDAL: DATUM:		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, Ing. Lubomír Bedrna 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková 	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2505_02	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně	
Objekt:	02	Dodatek 2	
Rozpočet:	ZL 23	Omítky stropů v kuchyni - nálezový stav_VCP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno		IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			147 225,72
PSV			9 716,61
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			156 942,33
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		156 942,33 CZK
Základní DPH	21 %		32 957,89 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			189 900,22 CZK
v		dne	
	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Za zhotovitele		Statutární město Brno Za objednatele

Popis stavby: 2505_02 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 02 - Dodatek 2
Popis rozpočtu: ZL 23 - Omítky stropů v kuchyni - nálezový stav_VCP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			144 333,79	92,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			902,07	0,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 989,86	1,3
783	Nátěry	PSV			9 716,61	6,2
Cena celkem					156 942,33	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_02	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	02	Dodatek 2
R:	ZL 23	Omitky stropů v kuchyni - nálezový stav_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				144 333,79
1	601016105R00	Podkladní vrstva stropů a podhledů, ručně	m2	11,10300	312,00	3 464,14
		průvlaky: : 0,11*28,32+0,15*28,32+0,11*28,32+0,11*3,47+0,07*3,47		11,10300		
2	601011198R00	Penetrace stropů a podhledů, savých minerálních podkladů	m2	518,43000	28,00	14 516,04
		259,215*2		518,43000		
3	611481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - stropy vnitřní včetně výztužné sítě a stěrkového tmele	m2	270,32350	180,00	48 658,23
		259,215		259,21500		
		průvlaky: : 0,11*28,32+0,15*28,32+0,11*28,37+0,11*3,47+0,07*3,47		11,10850		
4	601016142R00	Omitka stropů a podhledů, štuková, vápenocementová, ručně	m2	270,31800	253,00	68 390,45
		stropy: : 259,215		259,21500		
		průvlaky: : 0,11*28,32+0,15*28,32+0,11*28,32+0,11*3,47+0,07*3,47		11,10300		
5	613473115R00	Příplatek za zabudované rohovníky, sloupy a pilíře	m	63,58000	146,35	9 304,93
		průvlaky: : (28,32+3,47)*2		63,58000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				902,07
6	952902110R00	Zamětání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	259,21500	3,48	902,07
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 989,86
7	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	3,21984	618,00	1 989,86
Díl: 783		Nátěry				9 716,61
8	783801811R00	Odstranění nátěrů z omítek stropů, oškrábáním	m2	270,31800	33,73	9 117,83
		259,215		259,21500		
		průvlaky: : 0,11*28,32+0,15*28,32+0,11*28,32+0,11*3,47+0,07*3,47		11,10300		
265	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	6,37000	94,00	598,78
		průvlaky: : 6,37		6,37000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2505_02 ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně

Objekt: 02 Dodatek 2

Rozpočet: ZL 23 Omítky stropů v kuchyni - nálezový stav_MNP

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303
 Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno DIČ: CZ48529303

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	-157 349,99
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-157 349,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-157 349,99 CZK
Základní DPH	21 %	-33 043,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH -190 393,49 CZK

v



Moravská stavební unie -
MSU s.r.o.
 Za zhotovitele

dne



Statutární město Brno
 Za objednatele

Popis stavby: 2505_02 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 02 - Dodatek 2
Popis rozpočtu: ZL 23 - Omítky stropů v kuchyni - nálezový stav_MNP

Rekapitulace dílů



Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-80 615,87	51,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			-41 370,71	26,3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-35 363,41	22,5
Cena celkem					-157 349,99	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_02	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	02	Dodatek 2
R:	ZL 23	Oμίtky stropů v kuchyni - nálezový stav_MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-80 615,87
82	611472111	Oμίtky stropu klasická, se štukem ze suché směsi	m2	-259,21500	311,00	-80 615,87
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-41 370,71
156	978011191	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	-259,21500	159,60	-41 370,71
				Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 259,21500 : -259,215		-259,21500
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				-35 363,41
270	979086112	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	-12,96075	230,40	-2 986,16
271	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	-12,96075	313,00	-4 056,71
272	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	-129,60750	26,00	-3 369,80
273	979990107	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	-12,96075	1 350,00	-17 497,01
274	979087311	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	-12,96075	378,60	-4 906,94
275	979087392	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	-12,96075	181,50	-2 352,38
276	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	-12,96075	15,00	-194,41

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2505_02	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně	
Objekt:	02	Dodatek 2	
Rozpočet:	ZL 23	Omítky stropů v kuchyni - nálezový stav_RP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno		IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-10 124,27
PSV			9 716,61
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-407,66
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-407,66 CZK
Základní DPH	21 %		-85,61 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-493,27 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>v</p>  <p>MORAVSKA STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o. Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>dne</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Statutární město Brno Za objednatele</p> </div> </div>			

Popis stavby: 2505_02 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 02 - Dodatek 2
Popis rozpočtu: ZL 23 - Omítky stropů v kuchyni - nálezový stav_RP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			63 717,92	#####
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			902,07	-221,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			-41 370,71	#####
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 989,86	-488,1
783	Nátěry	PSV			9 716,61	#####
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-35 363,41	#####
Cena celkem					-407,66	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_02	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	02	Dodatek 2
R:	ZL 23	Omítky stropů v kuchyni - nálezový stav_RP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				63 717,92
82	611472111	Omítka stropu klasická, se štukem ze suché směsi	m2	-259,21500	311,00	-80 615,87
2	601016105R00	Podkladní vrstva stropů a podhledů, ručně	m2	11,10300	312,00	3 464,14
		průvlaky: :		11,10300		
		0,11*28,32+0,15*28,32+0,11*28,32+0,11*3,47+0,07*3,47				
3	601011198R00	Penetrace stropů a podhledů, savých minerálních podkladů	m2	518,43000	28,00	14 516,04
		259,215*2		518,43000		
4	611481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - stropy vnitřní včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	270,32350	180,00	48 658,23
		259,215		259,21500		
		průvlaky: :		11,10850		
		0,11*28,32+0,15*28,32+0,11*28,37+0,11*3,47+0,07*3,47				
5	601016142R00	Omítka stropů a podhledů, štuková, vápenocementová, ručně	m2	270,31800	253,00	68 390,45
		stropy: : 259,215		259,21500		
		průvlaky: :		11,10300		
		0,11*28,32+0,15*28,32+0,11*28,32+0,11*3,47+0,07*3,47				
6	613473115R00	Příplatek za zabudované rohovníky, sloupy a pilíře	m	63,58000	146,35	9 304,93
		průvlaky: : (28,32+3,47)*2		63,58000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				902,07
7	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	259,21500	3,48	902,07
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-41 370,71
156	978011191	Odlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	-259,21500	159,60	-41 370,71
		Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 259,21500 : -259,215		-259,21500		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 989,86
9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	3,21984	618,00	1 989,86
Díl: 783		Nátěry				9 716,61
10	783801811R00	Odstranění nátěrů z omítek stropů, oškrabáním	m2	270,31800	33,73	9 117,83
		259,215		259,21500		
		průvlaky: :		11,10300		
		0,11*28,32+0,15*28,32+0,11*28,32+0,11*3,47+0,07*3,47				
265	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	6,37000	94,00	598,78
		průvlaky: : 6,37		6,37000		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				-35 363,41
270	979086112	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	-12,96075	230,40	-2 986,16
271	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	-12,96075	313,00	-4 056,71
272	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	-129,60750	26,00	-3 369,80
273	979990107	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	-12,96075	1 350,00	-17 497,01
274	979087311	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	-12,96075	378,60	-4 906,94
275	979087392	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	-12,96075	181,50	-2 352,38
276	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	-12,96075	15,00	-194,41





Spolufinancováno
Evropskou unií

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo OZ: 24	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	ANO		
na rozpočtové podklady:	ANO		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Zazdění okna v místnosti 1.17 – splnění legislativy (PO)			
Popis a zdůvodnění změny: Okno v místnosti 1.17 nesplňuje požadavky požární ochrany. Z důvodu nutnosti dodržení platné legislativy v oblasti PO a s ohledem na skutečnost, že okno není pro provoz místnosti nezbytné, nebude provedena jeho záměna. Na základě dohody bude otvor vybourán a následně zazděn. Objednatel tímto vydává pokyn ke zpracování ZL.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Lubomír Bedrna			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: Změnové listy vč. příloh a rozpočtů.			



Spolufinancováno
Evropskou unií

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 24
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zazdění okna v místnosti 1.17 – splnění legislativy (PO)</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Okno v místnosti 1.17 nesplňuje požadavky požární ochrany. Z důvodu nutnosti dodržení platné legislativy v oblasti PO a s ohledem na skutečnost, že okno není pro provoz místnosti nezbytné, nebude provedena jeho záměna. Na základě dohody bude otvor vybourán a následně zazděn. Objednatel tímto vydává pokyn ke zpracování ZL.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	13 528,36 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta:	
13 528,36 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Dagmar Kovaříková 	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Marian Pala, MBA 	
Datum:	Datum:	



Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):



Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "ZŠ a MŠ Jana Brozkvy – rekonstrukce školní kuchyně" (ORG 5544)		24
ÚSEK: Stávající objekt - okno v místnosti 1.17		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zazdění okna v místnosti 1.17 – splnění legislativy (PO)	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____	OD: MSU KURÝR: _____	DATUM: FAX: _____ OSOBNĚ: 9. 8. 2026 MAIL: bedrna@bkom.cz
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zazdění okna v místnosti 1.17 – splnění legislativy (PO) DOTČENÉ MÍSTO: Stávající objekt – okno v místnosti 1.17 ODKAZ NA VÝKRESY: DPS zpracovaná GP HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 24 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Okno v místnosti 1.17 nesplňuje požadavky požární ochrany. Z důvodu nutnosti dodržení platné legislativy v oblasti PO a s ohledem na skutečnost, že okno není pro provoz místnosti nezbytné, nebude provedena jeho záměna. Na základě dohody bude otvor vybourán a následně zazděn. Objednatel tímto vydává pokyn ke zpracování ZL.		
POKYN VYDAL:		DATUM:
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, Ing. Lubomír Bedrna 	SPRÁVCE STAVBY:  OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2505_02	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně	
Objekt:	02	Dodatek 2	
Rozpočet:	ZL 24	Zazdění okna v místnosti 1.17 - splnění legislativi (PO)	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno		IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			10 409,41
PSV			3 118,95
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			13 528,36
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		13 528,36 CZK
Základní DPH	21 %		2 840,96 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			16 369,32 CZK
v		dne	
	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Za zhotovitele		Statutární město Brno Za objednatele

Popis stavby: 2505_02 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 02 - Dodatek 2
Popis rozpočtu: ZL 24 - Zazdění okna v místnosti 1.17 - splnění legislativi (PO)

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 302,46	39,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 137,03	23,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			518,94	3,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 100,31	8,1
781	Obklady keramické	PSV			2 847,85	21,1
784	Malby	PSV			271,10	2,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			350,67	2,6
Cena celkem					13 528,36	100,0

Položkový rozpočet


S:	2505_02	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	02	Dodatek 2
R:	ZL 24	Zazdění okna v místnosti 1.17 - splnění legislativi (PO)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						5 302,46
38	310238211	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC 1,65*1,55*0,3	m3	0,76725	6 911,00	5 302,46
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						3 137,03
2	602016142R00	Omítka stěn, štuková, vápenocementová, vnitřní, ručně (1,65*1,55)*2	m2	5,11500	212,00	1 084,38
85	612451721	Omítka vnitřní zdiva, MC, na pletivu, hladká (1,65*1,55)*2	m2	5,11500	395,00	2 020,43
86	612473185	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,11500	m2	5,11500	6,30	32,22
Díl: 96 Bourání konstrukcí						518,94
139	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2 1,65*1,55	m2	2,55750	168,00	429,66
6	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných do š. 250 mm	m	1,55000	57,60	89,28
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 100,31
7	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,78043	618,00	1 100,31
Díl: 781 Obklady keramické						2 847,85
259	781101210	Penetrace podkladu pod obklady 1,24*1,55	m2	1,92200	38,00	73,04
260	781475120	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30 x 60 cm Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,92200	m2	1,92200	735,00	1 412,67
261	781-587	příplatek za dodávku a montáž lišt, doplňků a pod Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,92200	m2	1,92200	152,00	292,14
262	597813740	Obkládačka 300 x 600 mm Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,92200*1,1	m2	2,11420	499,00	1 054,99
263	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,05177	290,00	15,01
Díl: 784 Malby						271,10
266	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x 1,65*1,55	m2	2,55750	26,00	66,50
268	784195412	Malba ošetravzdorná bílá, bez penetrace, 2 x 1,65*1,55	m2	2,55750	80,00	204,60
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						350,67
15	979990162R00	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	0,08630	3 260,00	281,34
270	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,08630	230,40	19,88
271	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	0,08630	313,00	27,01
272	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	0,86300	26,00	22,44





Spolufinancováno
Evropskou unií

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo OZ: 25	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	ANO		
na rozpočtové podklady:	ANO		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Odvodnění dvorku – požadavek na funkční dílo			
Popis a zdůvodnění změny: PD neřešilo odvodnění dvorku v prostorech mezi jídelnou a schodištěm. Na základě požadavku na dodržení funkčnosti díla bylo ujednáno, že zhotovitel provede odvodnění dvorku pomocí dvou liniových žlabů délky 1,5m s napojením do stávající kanalizace. Objednatel vydává pokyn ke zpracování ZL.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Lubomír Bedrna			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: Změnové listy vč. příloh a rozpočtů.			



Spolufinancováno
Evropskou unií

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 25
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Odvodnění dvorku – požadavek na funkční dílo</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: PD neřešilo odvodnění dvorku v prostorech mezi jídelnou a schodištěm. Na základě požadavku na dodržení funkčnosti díla bylo ujednáno, že zhotovitel provede odvodnění dvorku pomocí dvou liniových žlabů délky 1,5m s napojením do stávající kanalizace. Objednatel vydává pokyn ke zpracování ZL.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	48 148,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta:	
48 148,80 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Dagmar Kovaříková 	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Marian Pala, MBA 	
Datum:	Datum:	



Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "ZŠ a MŠ Jana Broskvy – rekonstrukce školní kuchyně" (ORG 5544)		25
ÚSEK: Přístavba – odvodnění dvorku		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odvodnění dvorku – požadavek na funkční dílo		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: MSU	DATUM:
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
		FAX: _____
		OSOBNĚ: 9. J. 2026
		MAIL: bedrna@bkom.cz
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odvodnění dvorku – požadavek na funkční dílo DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba – odvodnění dvorku ODKAZ NA VÝKRESY: DPS zpracovaná GP HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 25 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: PD neřešilo odvodnění dvorku v prostorech mezi jídelnou a schodištěm. Na základě požadavku na dodržení funkčnosti díla bylo ujednáno, že zhotovitel provede odvodnění dvorku pomocí dvou liniových žlabů délky 1,5m s napojením do stávající kanalizace. Objednatel vydává pokyn ke zpracování ZL.		
POKYN VYDAL:		DATUM:
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, Ing. Lubomír Bedrna 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková 	

Položkový rozpočet stavby



Stavba:	2505_02	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Objekt:	02	Dodatek 2
Rozpočet:	ZL 25	Odvodnění dvorku - požadavek na funkční dílo
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno	IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	33 597,13
PSV	14 551,67
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	48 148,80

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	48 148,80 CZK
Základní DPH	21 %	10 111,25 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 58 260,05 CZK

v	 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/> <p style="margin: 0;">Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Za zhotovitele</p>	dne	 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/> <p style="margin: 0;">Statutární město Brno Za objednatele</p>
---	--	-----	---

Popis stavby: 2505_02 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 02 - Dodatek 2
Popis rozpočtu: ZL 25 - Odvodnění dvorku - požadavek na funkční dílo

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			14 151,99	29,4
5	Komunikace	HSV			10 872,00	22,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 573,14	17,8
721	Vnitřní kanalizace	PSV			14 551,67	30,2
Cena celkem					48 148,80	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_02	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	02	Dodatek 2
R:	ZL 25	Odvodnění dvorku - požadavek na funkční dílo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1			Zemní práce			14 151,99
8	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuťněním Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 7,14350	m3	7,14350	645,10	4 608,27
12	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm 1,57*0,325*14	m3	7,14350	1 336,00	9 543,72
Díl: 5			Komunikace			10 872,00
3	597091111R00	Žlab odvodňovací ACO Drain N 100, dl. 1000 mm, užitné zatížení A 15, B 125	kus	2,00000	1 398,00	2 796,00
4	597091112R00	Žlab odvodňovací ACO Drain N 100, dl. 500 mm, užitné zatížení A 15, B 125	kus	2,00000	1 090,00	2 180,00
5	597091132RS1	Čelo žlabu ACO DRAIN N 100 výtokové DN 100 pro stavební výšku 130 - 300 mm	kus	4,00000	736,00	2 944,00
6	597091141RS1	Krycí rošt ACO DRAIN N100, dl. 1000 mm, užitné zatížení A 15 můstkový, pozink. ocel	kus	2,00000	549,00	1 098,00
7	597091151RS1	Krycí rošt ACO DRAIN N100, dl. 500 mm, užitné zatížení A 15 můstkový, pozinkovaná ocel	kus	2,00000	325,00	650,00
8	597091161RT1	Āretace roštu ACO DRAIN N100, užitné zatížení A 15 nerez	kus	4,00000	301,00	1 204,00
Díl: 99			Staveništní přesun hmot			8 573,14
9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	13,87240	618,00	8 573,14
Díl: 721			Vnitřní kanalizace			14 551,67
37	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	14,00000	755,00	10 570,00
41	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	14,00000	50,00	700,00
64	28651651.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 30,0 °; DN = 100; SDR 41,0; SN 8	kus	4,00000	400,00	1 600,00
66	28651655.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 15,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	2,00000	400,00	800,00
72	28651702.AR	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	1,00000	850,00	850,00
74	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,03327	600,00	19,96
75	998721192R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,03327	352,00	11,71