

ZAJIŠTĚNÍ NAPÁJENÍ SSZ + VO PO DOBU VÝSTAVBY TVK, ML. BOLESLAV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							86 653,00
D		21-M	Elektromontáže silnoproud				69 053,00
1	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	8,000	21,00	168,00
2	K	210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm ²	kus	14,000	35,00	490,00
3	K	210100151	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm ²	kus	4,000	120,00	480,00
4	M	Pol1	Kabelová koncovka do 4x16mm ² ("smršťovací kalhotky")	kus	4,000	480,00	1 920,00
5	K	210100152	Spojování kabelů spojkou SVCZ do 4x25	kus	2,000	820,00	1 640,00
6	M	Pol1	Kabelová spojka typu SVCZ do 4x25mm ²	kus	2,000	1 600,00	3 200,00
7	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ² ve městské zástavbě	m	80,000	58,00	4 640,00
8	M	Pol7.1	Páska uzemňovací FeZn 30/4 -	m	80,000	72,00	5 760,00
9	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	3,000	120,00	360,00
10	M	Pol8	Svorka pro spojení pásky a vodiče, připojovací svorka atd...	kus	3,000	40,00	120,00
11	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x4 až 6 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	30,000	28,00	840,00
12	M	Pol9	Kabel CYKY 3x4 - J	m	30,000	72,00	2 160,00
13	K	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	85,000	32,00	2 720,00
14	M	Pol10	Kabel CYKY 4x16 - J	m	85,000	275,00	23 375,00
15	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 000 tis Kč	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
16	K	PC.2	Přepojování a manipulace	hod	16,000	480,00	7 680,00
17	K	PC.3	revize elektro	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
18	K	PC.4	Mimostaveništní doprava	ks	1,000	6 000,00	6 000,00
19	M	Pol11	Přidružený a pomocný materiál	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				17 600,00
20	K	460260001	Zatažení lana do kanálu nebo tvárnice trasy	m	80,000	23,00	1 840,00
21	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	80,000	72,00	5 760,00
22	K	460742122	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru přes 10 do 15 cm	m	80,000	89,00	7 120,00
23	M	Pol16	Plastová trubka korugovaná červená/černá 63 mm	m	80,000	36,00	2 880,00