

DODATEK Č. 16 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Rekonstrukce KD Slávie v Českých Budějovicích“

číslo smlouvy objednatele: 2023000783

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: 22125

veřejná zakázka malého rozsahu:


spolufinancováno z ESI fondu: dotační program: Národní plán obnovy a IROP.

I. Smluvní strany


1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Janou Kubíkovou, DiS., technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 207
e-mail: kubikovajj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel: „Společnost Metrostav DIZ – Geosan Group – Auböck – KD Slávie“


Vedoucí společník:
název: **Metrostav CZ s. r. o.**
sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 93177
zastoupený: Ing. Jaroslav Heran, předseda sboru jednatelů
Ing. Karel Volf, jednatel
ve věcech technických: Ing. Petrem Míčkou, vedoucím projektu
IČO: 250 21 915
DIČ: CZ25021915
bankovní spojení: 
číslo účtu:
kontaktní údaje:

Druhý společník:

název: **GEOSAN GROUP a. s.**
sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12459
zastoupený: Ing. Kamilem Vykydalem, členem představenstva
Františkem Vaculíkem, předsedou představenstva
ve věcech technických: Ing. Františkem Skalou, ředitelem závodu pozemní stavby
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
bankovní spojení: 
číslo účtu:
kontaktní údaje:

a

Třetí společník:

název: **Auböck s. r. o.**
sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C
vložka 13372
zastoupený: Ing. Janem Vilánkem, jednatelem
ve věcech technických: Janem Babůrkem, výrobním ředitelem
IČO: 260 89 785
DIČ: CZ26089785
bankovní spojení: 
číslo účtu:
kontaktní údaje:

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 24.5.2023. Smlouva o dílo č. 2023000783, včetně Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č.5, č. 6, č.7, č.8, č.9, č.10, č.11, č.12, č.13, č.14 a č.15 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“ nebo „SoD“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla
ceny díla
doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

V průběhu provádění stavebních prací rozhodl investor o změnách v zařízení a vybavení provozu Gastro. Jednalo se o komplexní změnu, kterou bylo nutné provést pro zlepšení uživatelského komfortu zejména v případě organizace hromadných akcí v objektu. Jedná se o změnu „de minimis“, neměnicí celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora. (*specifikace změnových listů č. 122b, 122c, 122d, 122f, 122g, 122h*)

V průběhu provádění stavby byla na základě požadavku investora provedena změna ukončení nábřeží v místech, kde se nábřežní konstrukce u objektu KD Slávie setkávají s navazující rekonstrukcí Zátkova nábřeží. Jedná se o změnu „de minimis“, neměnicí celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora. (*specifikace změnových listů č. 188a, 188b*)

Na základě požadavku a rozhodnutí investora bylo (zejména z důvodu platnosti záruk v rámci záruční lhůty) provádění stavebních prací rozšířeno o realizaci interiérových prvků spojených se stavbou. V tomto případě se jedná o pulty barů v místnostech č.120a, 320 a 321. Jedná se o změnu „de minimis“, neměnicí celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora. (*specifikace změnového listu č. 197*)

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že kruhová kónická zemní svítidla není možné zapustit do vápencové dlažby. Na základě rozhodnutí investora došlo tedy ke zrušení světel navržených v DPS a doplnění slavnostního osvětlení východní strany objektu shodnými svítidly jako v případě severní, jižní, a západní strany fasády. Jedná se o změnu „de minimis“, neměnicí celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora. (*specifikace změnového listu č. 206a, 206b*)

V průběhu provádění stavebních prací bylo investorem rozhodnuto, že na západní stranu fasády objektu bude umístěna nová mosazná pamětní deska. Jedná se o změnu „de minimis“, neměnicí celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora. (*specifikace změnového listu č. 209*)

V průběhu provádění stavebních prací bylo investorem rozhodnuto, že na základě zpracovaného projektu interiérů budou v místnostech č.320 a 321 provedeny nad rámec stavebních prací dekorativní omítky, doplněné lištami. Jedná se o změnu „de minimis“, neměnicí celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora. (*specifikace změnového listu č. 210*)

V průběhu provádění stavebních prací bylo investorem rozhodnuto, že do místností č. 125, 223 a 304 budou doplněny přebalovací pulty. Jedná se o změnu „de minimis“, neměnicí celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora. *(specifikace změnového listu č. 216)*

V průběhu provádění stavebních prací bylo investorem rozhodnuto, že do vodoměrné šachty bude doplněno podružné měření spotřeby vody závlahového systému. Jedná se o změnu „de minimis“, neměnicí celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora. *(specifikace změnového listu č. 217)*

V průběhu provádění stavebních prací bylo investorem rozhodnuto, že na základě doporučení a požadavku odborných pracovníků IT oddělení bude provedena změna aktivních prvků datových rozvodů. Tato změna si vyžádala i doplnění rozvodů a koncových prvků EI. Jedná se o změnu „de minimis“, neměnicí celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora. *(specifikace změnového listu č. 219a, 219b)*

V průběhu provádění stavebních prací bylo investorem rozhodnuto, že s ohledem na absenci čajových kuchyněk pro zaměstnance bude provedena změna místnosti č. 415 ve 4.NP na čajovou kuchyňku. Tato změna si vyžádala i doplnění rozvodů a koncových prvků EI. Jedná se o změnu „de minimis“, neměnicí celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora. *(specifikace změnového listu č. 220)*

Změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že pilíře na osách 2-5/GH v rozsahu 1.-3. NP, které měly být vytvořeny odřezáním a vybouráním nosných zdí ve třech podlažích nad sebou, neodpovídají svými rozměry tomu, co je zakresleno jak ve stavební části DPS, tak v konstrukční části DPS. Dále bylo zjištěno, že zdivo ponechávaných pilířů nespĺňuje statické požadavky pevnosti zdiva, uvedené v DPS. Pokud by konstrukce byla provedena dle postupu v DPS, tak by hrozilo zřícení této konstrukce a tím i rozsáhlá destrukce navazujících stavebních konstrukcí. Na základě těchto zjištění bylo nutné zastavit realizaci stavebních prací v této části stavby, provést provizorní statické zajištění konstrukcí a následně vypracovat návrh nového řešení. Výše uvedený problém vznikl kumulací nedostatečných řešení nebo chyb v DPS (nerespektování výsledků stavebně technického průzkumu, chyby v zaměření, nevhodné konstrukční řešení). Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS. *(specifikace změnového listu č. 102a, 102b)*

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že projektová dokumentace změny stropu blackboxu neřeší nosnou ocelovou konstrukci potřebnou k vynesení filigránových nosníků, osazovaných v místě technického otvoru ve stropní desce, kudy byly vkládány a zasouvány stropní panely spodní části dvojitého stropu nad blackboxem. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS. *(specifikace změnového listu č. 106)*

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že soupis prací SoD neobsahuje jeden kus vstupních dveří na balkon velkého sálu ve 4.NP. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v soupisu prací SoD. *(specifikace změnového listu č. 123)*

V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že stavební věžový jeřáb s ohledem na velké množství chyb v DPS jak u objektu SO 01, tak i u vnějších objektů není možné využívat po celou dobu realizace

objektu SO 01, kdy bylo nutné manipulovat s nadměrnými břemeny. S ohledem na potřebu koordinace stavby a termínových kolizí provádění vnějších objektů zaviněných chybami v DPS, bylo nutné věžový jeřáb demontovat a nahradit jej operativními mobilními autojeřáby. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyby v koordinaci DPS.

(specifikace změnového listu č. 162a, 162b)

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v soupisu prací SoD chybí výměra drenáže u pobytových schodů, která je zakreslena v DPS. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v soupisu prací SoD. *(specifikace změnového listu č. 174)*

V průběhu provádění stavby bylo zjištěno, že řešení šachet v komunikacích je provedeno nestandardní, způsobem, tzn. že v rámci jednotlivých přípojek a sítí ZTI byly řešeny šachty, ale bez horních částí, které se nachází ve vrstvách skladeb komunikací a zpevněných ploch. V horní části šachet byly řešeny v rámci komunikací betonové rámečky pod dlažbu, kterým chyběl způsob napojení na příslušnou šachtu. Dle předložené DPS byly šachty jako celek technicky nerealizovatelné. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS. *(specifikace změnového listu č. 176a)*

V průběhu provádění stavby bylo zjištěno, že napojení odtoku vody akumulované v retenční nádrži na stávající dešťovou kanalizaci není možné s ohledem na její polohu i technický stav. Bylo tedy rozhodnuto o tom, že bude proveden nový odtok zaústěný do nábrežní zdi. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nepředvídatelná okolnost stavby. *(specifikace změnového listu č. 176b)*

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v situačních výkresech v DPS jsou špatně zakreslené nebo i zcela chybí některé stávající sítě vedené v zájmovém území vnějších objektů, kde jsou prováděny stavební úpravy. V tomto případě se jedná o kabeláž sítí Starnet a Vodafone, jejichž stávající vedení nebylo zkoordinováno se stavebními úpravami v trase jejich vedení. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyby v DPS i v koordinaci DPS. *(specifikace změnového listu č. 181)*

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že nejsou dostatečně zkoordinované a zapracované požadavky silno a slaboproudých rozvodů do výkresů stavební části DPS. Vinou této chyby v DPS došlo k tomu, že se skříňové rozvaděče a zařízení SLP nevešly do jim určené místnosti č. 434 ve 4.NP a bylo je nutné přemístit do místnosti č. 430. Tato změna umístění se tak promítla zejména do navýšení výměr kabeláží. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyby v DPS i v koordinaci DPS. *(specifikace změnového listu č. 203)*

Všechny tyto změny bylo nutné provést, aby bylo možné pokračovat v dalších pracích a bylo dosaženo účelu veřejné zakázky a díla samotného.

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky tak, jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2023, a nijak nenahrazuje předmět plnění, ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly ani jen hypotetický dopad na výsledek

zadávacího řízení. Změny, které upravuje tento dodatek, si zadavatel vyhradil již v zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo, tedy postup je v souladu se smlouvou.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ
- § 222 odst. 4 ZZVZ
- § 222 odst. 5 ZZVZ
- § 222 odst. 6 ZZVZ
- § 222 odst. 7 ZZVZ
- § 222 odst. 10 ZZVZ

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. VI odst. 1 smlouvy, a to v souladu s čl. VIII podčl. A odst. 3 písm. b, f, h a i smlouvy.

Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

VI. Cena díla

1. **Cena díla po provedení změn dle Dodatku č. 16 tzn. dle změnových listů č. ZL 102a, ZL 102b, ZL 106, ZL 122b, ZL 122c, ZL 122d, ZL 122f, ZL 122g, ZL 122h, ZL 123, ZL 162a, ZL 162b, ZL 174, ZL 176a, ZL 176b, ZL 181, ZL 188a, ZL 188b, ZL 197, ZL 203, ZL 206a, ZL 206b, ZL 209, ZL 210, ZL 216, ZL 217, ZL 219a, ZL 219b, ZL 220) činí 648 288 058,58 Kč bez DPH.**

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	497 672 620,00 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	2 316 496,26 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	8 906 236,31 Kč
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo	4 527 795,93 Kč
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo	12 220 755,38 Kč
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo	8 854 920,42 Kč
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo	4 423 991,81 Kč
Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo	6 517 059,49 Kč
Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo	6 024 958,62 Kč

Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo	3 949 909,24 Kč
Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo	5 151 235,34 Kč
Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo	16 061 872,38 Kč
Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo	12 432 492,53 Kč
Dodatek č. 13 ke smlouvě o dílo	17 302 111,01 Kč
Dodatek č. 14 ke smlouvě o dílo	14 897 104,44 Kč
Dodatek č. 15 ke smlouvě o dílo	19 295 147,03 Kč
Dodatek č. 16 ke smlouvě o dílo	7 733 352,37 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	5 829 595,14 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	-903 721,06 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	3 241 085,42Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	-433 607,13 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	648 288 058,56 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnové listy č. ZL 102a, ZL 102b, ZL 106, ZL 122b, ZL 122c, ZL 122d, ZL 122f, ZL 122g, ZL 122h, ZL 123, ZL 162a, ZL 162b, ZL 174, ZL 176a, ZL 176b, ZL 181, ZL 188a, ZL 188b, ZL 197, ZL 203, ZL 206a, ZL 206b, ZL 209, ZL 210, ZL 216, ZL 217, ZL 219a, ZL 219b, ZL 220.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 9.3.2026, č. 227/2026.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích



Ing. Jaroslav Heran

Digitální podpis:

08.04.2026 12:53:54

Ing. Jaroslav Heran
předseda sboru jednatelů
Metrostav CZ s.r.o

Ing. Karel Volf

Digitální podpis:

09.04.2026 16:13:10

Ing. Karel Volf
jednatel
Metrostav CZ s. r. o.

Ing. Kamil Vykydal



Digitální podpis:

01.04.2026 21:37:57

Ing. Kamil Vykydal
člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

František Vaculík



Digitální podpis:

01.04.2026 21:45:23

František Vaculík
předseda představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

Ing. Jan

Vilánek

Digitálně podepsal

Ing. Jan Vilánek

Datum: 2026.03.30

15:54:40 +02'00'

Ing. Jan Vilánek
jednatel
Auböck s. r. o.

Rekapitulace změnových listů pro dodatek SoD č.16

č. ZL	název ZL	popis ZL	Zdůvodnění ZL	Zatřídění ZL dle ZVZ §222	odst. §222	odpočet	přípočet
102a	Stavební změny na osách 2-5/GH - odpočet		V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že pilře na osách 2-5/GH v rozsahu 1.-3. NP, které měly být vytvořeny adhezivním a vybouráním nosných zdí ve třech podlažích nad sebou, neodpovídají svým rozměrům tomu, co je zakresleno jak ve stavební části DPS, tak v konstrukční části DPS. Dále bylo zjištěno, že zděvo panečhovaných pilřů nespřuje statické požadavky pevnosti zděvo, uvedené v DPS. Pokud by konstrukce byla provedena dle postupu v DPS, tak by hrozilo zřícení této konstrukce a tím i rozsáhlá destrukce navazujících stavebních konstrukcí. Na základě těchto zjištění bylo nutné zastavit realizaci stavebních prací v této části stavby, převést provizorní statické zatřídění konstrukcí a následně vypracovat návrh nového řešení. Výše uvedený problém vznikl kumulací nedostatečných řešení nebo chyb v DPS (nerepektování výsledků stavebního technického průzkumu, chyby v zaměření, nevhodné konstrukční řešení).		6	-124 107,15 Kč	0,00 Kč
102b	Stavební změny na osách 2-5/GH - přípočet	Změnový list řeší změnu nevhodného technického řešení nosných pilřů na osách 2-5/GH v rozsahu 1.-3. NP.		Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel (jednající s náležitou péčí) nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS.		0,00 Kč	1 724 748,30 Kč
106	Doplnění filigránového stropu BB - prvky chybějící v revizí PD	Změnový list řeší doplnění pomocné OC ke filigránového stropu blackboxem.	V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že projektová dokumentace změny stropu blackboxem neřeší nosnou ocelovou konstrukci potřebnou k vynesení filigránových nosníků, osazených v místě technického otvru ve stropní desce, kudy byly věšáky a zaskovány stropní panely spodní části dvojitého stropu nad blackboxem.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel (jednající s náležitou péčí) nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS.	6	0,00 Kč	341 232,47 Kč
122b	Změna GASTRO - stavební změny	Změnový list řeší stavební úpravy v interiéru vyznačené projekční změnou Gastro.				0,00 Kč	65 078,31 Kč
122c	Změna GASTRO - elektroinstalace - odpočet	Změnový list řeší úpravu elektroinstalace dle návrhu změny projektu Gastro.				-6 993,69 Kč	0,00 Kč
122d	Změna GASTRO - elektroinstalace - přípočet					0,00 Kč	478 547,49 Kč
122f	Změna GASTRO - projekční práce ÚT	Změnový list řeší úpravu DPS profese ÚT pro dodávku Gastro na základě požadavků INV.	V průběhu provádění stavebních prací rozhodl investor o změnách v zařízení a vybavení provozu Gastro. Jednalo se o kompletní změnu, kterou bylo nutné provést pro zlepšení užitkového komfortu zejména v případě organizace hromadných akcí v objektu.	Jedná se o změnu „de minimis“, nemění celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora.	4	0,00 Kč	32 000,00 Kč
122g	Změna GASTRO - odpočet dutoř	Změnový list řeší odpočet neproveděných odšavacích zákrytů a příslušenství na základě změn projektu Gastro.				-619 130,16 Kč	0,00 Kč
122h	Změna GASTRO - změna velikosti odšavacích zákrytů	Změnový list řeší změnu velikosti odšavacích zákrytů na základě změn projektu Gastro.				0,00 Kč	204 588,32 Kč
123	Přípočet dveří D62	Změnový list řeší přípočet dveří na podlaží s označením D62, +1ks. Ve výkazu výměr uvedený pouze 3ks dveřmi.	V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že soupis prací SoD neobsahuje jeden kus vstupních dveří na balkon velkého sálu ve 1.1P.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel (jednající s náležitou péčí) nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v soupisu prací SoD.	6	0,00 Kč	124 113,15 Kč
162a	Výškový jeřáb - odpočet	Změnový list řeší odečet výšového jeřábu, který byl již v daném období zdemontovaný.	V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že stavební výšový jeřáb s ohledem na velké množství chyb v DPS jak u objektu SO 01, tak i u vnějších objektů není možné využívat po celou dobu realizace objektu SO 01, kdy bylo nutné manipulovat s nadměrnými břemeny. S ohledem na potřebu koordinace stavby a termínových kolizí provádění vnějších objektů zvažujeme chybami v DPS, bylo nutné výšový jeřáb zdemontovat a nahradit jej operativními mobilními autojeřáby.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel (jednající s náležitou péčí) nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS a v soupisu prací.	6	-309 459,98 Kč	0,00 Kč
162b	Autojeřáby - přípočet	Změnový list řeší služby autojeřábů potřebné k manipulaci s materiálem a výrobky o určitých hmotnostech ve výškách po zdemontování výšového jeřábu.				0,00 Kč	541 707,50 Kč
174	Drenáž podél pobytových schodů	Změnový list řeší provedení drenáže nad pobytovými schody a pod dřevěnými llažby Z5 a Z9, která byla uvedena v DPS, ale nebyla popsána do smluvního výkazu výměr.	V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v soupisu prací SoD chybí výměra dílničky u pobytových schodů a pod llažby Z5 a Z9, která je zakreslena v DPS.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel (jednající s náležitou péčí) nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v soupisu prací SoD.	6	0,00 Kč	133 925,88 Kč
176a	Úprava výšky řadit	Změnový list řeší úpravu výšky řadit ve sřaditách komunikace, které nebyly v rámci DPS vyřešeny.	V průběhu provádění stavby bylo zjištěno, že řešení řadit v komunikacích je provedeno poněkud nestandardně, kdy v rámci jednotlivých přípojek a sítí ZTI byly řešeny řadit, ale bez horních částí, které se nacházejí ve vřaditých sřaditách komunikací a zpevněných ploch. V horní části řadit byly řešeny v rámci komunikací betonové rámečky pod dlažbu, kterým chyběl způsob napojení na příslušnou řadit. Dle předložené DPS byly řadit jako celek technicky prakticky nerealizovatelné.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel (jednající s náležitou péčí) nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS.	6	0,00 Kč	42 197,86 Kč
176b	Dopejeři kanalizace retenční nádrže	Změnový list řeší změny dopejeři kanalizace z retenční nádrže do vyústění u nádrže níže.	V průběhu provádění stavby bylo zjištěno, že napojení odvodu vody akumulované v retenční nádrži na stávající došovou kanalizaci není možné s ohledem na její polohu i technický stav. Bylo tedy rozhodnuto o tom, že bude proveden nový útok zústěny do nádrže níže.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel (jednající s náležitou péčí) nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.	6	0,00 Kč	36 903,76 Kč
181	Přelobka sítí Starnet a Vodafone před východní fasádou	Změnový list řeší provedení zemních prací na přelobkách sítí Starnet a Vodafone.	V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v situacích výkresů v DPS jsou špatně zakreslené nebo i zcela chybí některé stávající sřaditě vedené v zájmovém území vnějších objektů, kde jsou prováděny stavební úpravy. V tomto případě se jedná o kabely sítí Starnet a Vodafone, jejichž stávající vedení nebylo zkoordinováno se stavebními úpravami v trase jejich vedení.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel (jednající s náležitou péčí) nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS.	6	0,00 Kč	271 099,06 Kč
188a	Prodloužení kamenné dlažby Nábržeř - odpočet schoditě					-69 747,88 Kč	0,00 Kč
188b	Prodloužení kamenné dlažby Nábržeř - přípočet	Změnový list řeší změnu technického provedení v místě schoditě na nábržeř - v místě napojení na Zátkaovo nábržeř.	V průběhu provádění stavby byla na základě požadavku investora provedena změna ukončení nábržeř v místech, kde se nábržeř konstrukce u objektu KD Slávie setkává s navazující rekonstrukcí Zátkaova nábržeř.	Jedná se o změnu „de minimis“, nemění celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora.	4	0,00 Kč	450 903,73 Kč
197	Pulty barů - m.č.120a, 310, 321 (kasárna, plně, líkoveř)	Změnový list řeší provedení tří barových pultů na základě projektu interiéru.	Na základě požadavku a rozhodnutí investora bylo (tožměna z důvodu platebnosti záruk v rámci záruční lhůty) proveděny stavební práce rozliřeno o realizaci interiérových prvků spojených se stavbou. V tomto případě se jedná o pulty barů v místnostech č.120a, 320 a 321.	Jedná se o změnu „de minimis“, nemění celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora.	4	0,00 Kč	2 571 253,95 Kč

203	Centrální bateriový systém - přesun do m.č. 430	Změnový list řeší přesun CBS (1ks) z důvodu nedostatečného prostoru z místnosti č.434 do místnosti č.430.	V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že nejsou dostatečně skoorinované a zpracované požadavky silno a slaboproudých rozvedů do výřezů stavební říční DPS. Vlnou této chyby v DPS došlo k tomu, že ve skříňce rozvodů a zařazení SLP nevedly do jím určené místnosti č.434 ve 1.102 a bylo je nutné přemístit (jím resp. do místnosti č.430). Tato změna umístění se tak promítá zejména do navržení výměr kabelů.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednací s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS.	6	0,00 Kč	24 157,44 Kč
206a	Změna slavnostního osvětlení (východ) - odpočet	Změnový list řeší změnu svítidel - odpočet kruhových kónických svítidel, které nebylo možné zpusit (nainstalovat) do výřezové dílažby.	V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že kruhová kónická zemní svítidla není možné zpusit do výřezové dílažby. Na základě rozhodnutí investora došlo tedy ke zrušení včetně navržení v DPS a doplnění slavnostního osvětlení východní strany objektu shodnými svítidly jako v případě severní, jižní, a západní strany fasády.	Jedná se o změnu „de minimis“, nemění celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora.	4	-82 303,13 Kč	0,00 Kč
206b	Změna slavnostního osvětlení (východ) - přípočet	Změnový list řeší změnu svítidel - nová obdélníková tvar shodný dle ZL č.128.				0,00 Kč	329 896,20 Kč
209	Pamětní deska na západní fasádě	Změnový list řeší výrobu, dodávku a montáž mosazné pamětní desky dle návrhu investora.	V průběhu provádění stavebních prací bylo investorem bylo rozhodnuto, že do západní stranu fasády objektu bude umístěna nová mosazná pamětní deska.	Jedná se o změnu „de minimis“, nemění celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora.	1	0,00 Kč	17 133,85 Kč
210	Dekorační omítky a líty - interiéry	Změnový list řeší provedení dekorativních omítek a sádkových lít do návrhu interiéru včetně všech pomocných stavebních přípočet.	V průběhu provádění stavebních prací bylo investorem bylo rozhodnuto, že na základě zpracovaného projektu interiéru budou provedeny v místnostech č.320 a 321 provedeny nad rámec stavebních prací dekorativní omítky, doplnění lítami.	Jedná se o změnu „de minimis“, nemění celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora.	4	0,00 Kč	539 440,13 Kč
216	Přebalovací pulty	Změnový list řeší změny dodatečnou dodávku a montáž přebalovacích pultů v č.m. 125, 223 a 304.	V průběhu provádění stavebních prací bylo investorem bylo rozhodnuto, že do místností č.125, 223 a 304 budou doplněny přebalovací pulty.	Jedná se o změnu „de minimis“, nemění celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora.	4	0,00 Kč	41 152,38 Kč
217	Podružné měření pro závlahu	Změnový list řeší doplnění podružného měření pro samostatnou větev ve V5 pro závlahu.	V průběhu provádění stavebních prací bylo investorem bylo rozhodnuto, že do vodometné šachty bude doplněna podružné měření spotřeby vody závlahového systému.	Jedná se o změnu „de minimis“, nemění celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora.	4	0,00 Kč	15 497,56 Kč
219a	SLP - změna aktivních prvků datových rozvedů - odpočet	Změnový list řeší změnu aktivních prvků SK na základě požadavku investora po doporučení změny od odborníků pracovníků IT oddělení.	V průběhu provádění stavebních prací bylo investorem bylo rozhodnuto, že na základě doporučení a požadavku odborných pracovníků IT oddělení bude provedena změna aktivních prvků datových rozvedů.	Jedná se o změnu „de minimis“, nemění celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora.	4	-105 546,20 Kč	0,00 Kč
219b	SLP - změna aktivních prvků datových rozvedů - přípočet			Jedná se o změnu „de minimis“, nemění celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora.	4	0,00 Kč	1 049 645,83 Kč
220	Kuchyňka 1.NP (změna m.č. 415) - doplnění elektroinstalací	Změnový list řeší v rámci změny využití místnosti č.415 - doplnění elektroinstalace - nové využití čajové kuchyňka pro zaměstnance.	V průběhu provádění stavebních prací bylo investorem bylo rozhodnuto, že s ohledem na absenci čajových kuchyňek pro zaměstnance bude provedena změna místnosti č.415 ve 1.NP na čajovou kuchyňku. Tato změna si vyžádala i doplnění rozvedů a koncových prvků EL.	Jedná se o změnu „de minimis“, nemění celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora.	4	0,00 Kč	34 455,29 Kč

Celkem odpočty a přípočty

-1 337 328,19 9 070 680,56

Celková cena dodatku č.16 SoD

7 733 352,37

Metrostav CZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (023)

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.102a - Změny na ose G-H - odpočet

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Odpočet	-124 107,15
Celkem (bez DPH)	-124 107,15

Investor:			Investor, datum a podpis: <i>A. B. Loh</i>
Popis: Změnový list řeší odpočet neprováděných SDK předstěn.	Dopad do času: není	Rizika: není	Zhotovitel, datum a podpis: <i>2.3.2020</i>
TDS:			TDS, datum a podpis: <i>02/03/2020</i>

Metrostav CZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (023)

Položkový rozpočet

S:	DOD č.16	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01C	Změny podle § 222, odst.6 - stavební změny na osách 2-5/GH
R:	ZL č.102a	Pilíře na osách G-H/2-5 v rozsahu 1-3. NP - odpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos	Hmotnos	Dem.	Dem.	Cen.	Cenová
Díl: D032		003: Svislé konstrukce				-124 107,15		0,00000		0,00000		
1	763120.R04	SDK stěna předsazená tl 75-125 mm profil CW+UW 50-100 desky 2xA 12,5 s izolací skladba W11	m2	-88,93000	1 395,56	-124 107,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 112

W11 tl. příčky dle PD

odpočet představených stěn :

skladba stěny W11 - předsazená stěna :

1.NP :

místnost č. 128a - restaurace (v úrovni 2.NP) :- -88,93000

Mezisoučet -88,93000

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.102b - Změny na ose G-H - přípočet

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Přípočet	1 724 748,30
Celkem (bez DPH)	1 724 748,30

Investor:			Investor, datum a podpis: <i>2.3.2026</i>
Popis: Změnový list řeší statické zajištění stávajících nosných zdí pro vybudování nových železobetonových vodorovných konstrukcí.	Dopad do času: viz harmonogram	Rizika: nutná dodatečná statická zajištění okolních konstrukcí	Zhotovitel, datum a podpis: <i>2.3.26</i>
TDS:			TDS, datum a podpis: <i>02/03/2026</i>

Metrostav CZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (023)

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 27		Základy				43 896,42		16,64807		0,00000		
1	2733215.R01	Základové konstrukce ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 konstrukční část : základová deska : výkres č.D.1.2.B103 - řez pilíř, výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby základů - R5 : 0.15*(1.8*1.6*5+0.2*2*1.6*4)	m3	2,54400	4 095,16	10 418,09	2,50200	6,36509	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 35
2	27432-03a	Základové patky - příplatek za PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2 v soupisu prací SoD je uvedena pouze cena betonu bez vlivu prostředí v PD konstrukční části je požadován vodostavební beton u všech základových kci s výjimkou šachet, kde je požadováno provedení formou "bílé vany" dopočet ceny je stanoven rozdílem mezi betonem bez nároku na vlivy prostředí a betonu požadovaného dle konstrukční části XA1, XC4 resp. "bílou vanou" cena ÚRS 2024/I - beton C25-30 bez vlivu prostředí: 4.370,- Kč cena ÚRS 2024/I - beton C25-30 - s vlivem prostředí XA1, XC4: 4.470,- Kč rozdíl ceny: 100,- Kč konstrukční část : výkres č.D.1.2.B103 - řez pilíř, výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby základů - R5 : 1,2*1,3*0,65*4	m3	4,05600	100,00	405,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.29b	pol.č. 8
3	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 konstrukční část : výkres č.D.1.2.B103 - řez pilíř, výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby základů - R5 : 1,2*1,3*0,65*4	m3	4,05600	4 095,16	16 809,97	2,50200	10,14811	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 39
4	275351121	Zřízení bednění základových patek konstrukční část : výkres č.D.1.2.B103 - řez pilíř, výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby základů - R5 : (1,2+1,3)*2*0,65*4	m2	13,00000	817,89	10 632,57	0,00300	0,03900	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 40
5	275351122	Odstranění bednění základových patek konstrukční část : výkres č.D.1.2.B103 - řez pilíř, výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby základů - R5 : (1,2+1,3)*2*0,65*4	m2	13,00000	142,99	1 858,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 41
6	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prahců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari konstrukční část :	t	0,09036	43 950,00	3 971,32	1,06100	0,09587	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 42

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výkres č.D.1.2.B103 - řez pilíř, výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby základů - R5 : (1.8*1.6*5+0.2*2*1.6*4)*4.44*1.2/1000		0,09036								
Díl: 3 Svísle a kompletní konstrukce						623 937,04		75,48744		0,00000		
7	311235101.WNR	Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 17,5 Profi P10 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm	m2	29,47790	1 345,02	39 648,37	0,15604	4,59973	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II
		výkres č.D.1.1.b.2.3.3 - řezy nový stav - řez B-B - rev 4 : výkres č.D.1.2.B.301 - výkres tvaru a skladby 3.NP-R4 : pilíře š.1100 : 1,1*3,7*4 1,55*3,7 0,475*3,7 0,37*15,42		16,28000 5,73500 1,75750 5,70540								
8	317234410	Vyzdívkva mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	2,46400	9 020,00	22 225,28	1,76760	4,35537	0,00000	0,00000	ZL č.52	pol.č. 9
		výkres č.D.1.1.b.2.3.3 - řezy nový stav - řez B-B - rev 4 : konstrukční část : výkres č.D.1.2.B.201 - výkres tvaru a skladby 2.NP-R4 - upraveno na stavbě na jiný rozměr : pilíře 1000/1100/3990 mm : 0,14*1*2,2*4 výkres č.D.1.2.B.301 - výkres tvaru a skladby 3.NP-R4 : pilíře 630/1100/3700 mm : 0,14*1*2,2*4		1,23200 1,23200								
9	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L výšky přes 120 do 220 mm	t	0,36608	12 000,00	4 392,96	0,01709	0,00626	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II
		výkres č.D.1.1.b.2.3.3 - řezy nový stav - řez B-B - rev 4 : konstrukční část : výkres č.D.1.2.B.201 - výkres tvaru a skladby 2.NP-R4 : doplnění překladu P206 - IPE č.140 : 2,2*4*12,9/1000 výkres č.D.1.2.B.301 - výkres tvaru a skladby 3.NP-R4 : doplnění překladu P206 - IPE č.140 : 2,2*4*12,9/1000 doplnění překladu PX - IPE č.160 : 2,2*4*15,8/1000		0,11352 0,11352 0,13904								
10	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	99,92280	422,00	42 167,42	0,02599	2,59699	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II
		výkres č.D.1.1.b.2.3.3 - řezy nový stav - řez B-B - rev 4 : výkres č.D.1.2.B.201 - výkres tvaru a skladby 2.NP-R4 - upraveno na stavbě na jiný rozměr :										

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pilíře 1000/1100/3990 mm : 3,99*4*4		63,84000								
		vyrovnání stávajícího zdiva nad pilíři z obou stran stěny : 0,8*15,42*2		24,67200								
		výkres č.D.1.2.B.301 - výkres tvaru a skladby 3.NP-R4 : vyrovnání stávajícího zdiva nad pilíři z obou stran stěny : 0,37*15,42*2		11,41080								
11	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojin do 200 mm	m2	2,46400	918,00	2 261,95	0,18104	0,44608	0,00000	0,00000	ZL č.2b	pol.č. 11
		výkres č.D.1.1.b.2.3.3 - řez nový stav - řez B-B - rev 4 : konstrukční část :										
		výkres č.D.1.2.B.201 - výkres tvaru a skladby 2.NP-R4 : doplnění přířkladu P206 - IPE č.140 : 0,14*2,2*4		1,23200								
		výkres č.D.1.2.B.301 - výkres tvaru a skladby 3.NP-R4 : doplnění přířkladu P206 - IPE č.140 : 0,14*2,2*4		1,23200								
12	985331212	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vuvrtání otvoru	m	38,00000	1 380,00	52 440,00	0,00009	0,00342	0,00000	0,00000	ZL č.21	pol.č. 1
		konstrukční část :										
		výkres č.D.1.2.B103 - řez pilíři, výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby základů - R5 : 0,2*(24+14)*5		38,00000								
13	311231.R01	Zdivo z CP	m3	34,35954	12 525,71	430 377,63	1,83500	63,04976	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 119
		výkres č.D.1.1.b.2.3.3 - řez nový stav - řez B-B - rev 4 : konstrukční část :										
		výkres č.D.1.2.B.101 - výkres tvaru a skladby 1.NP-R3 : pilíře 1000/1100/2750 mm : 1*1,1*2,75*4		12,10000								
		výkres č.D.1.2.B.201 - výkres tvaru a skladby 2.NP-R4 - upraveno na stavbě na jiný rozměr : pilíře cca 1000/1100/3990 mm : 1*1,1*3,99*4		17,55600								
		přízdívka ke stávajícímu zdivu nad pilíři a otvory : 0,15*0,8*15,42		1,85040								
		výkres č.D.1.2.B.301 - výkres tvaru a skladby 3.NP-R4 : pilíře 630/1100/3700 mm - přeždění pilířů průměrně 30% z celkového objemu zdiva : 0,63*1,02*3,7*4*0,3		2,85314								
14	13010011	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 10mm	t	0,02715	34 000,00	923,10	1,00000	0,02715	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II
		konstrukční část :										

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výkres č.D.1.2.B103 - řez pilíři, výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby základů - R5 : 0,5*5*4*4*0,617*1,1/1000		0,02715								
15	13010746	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140 výkres č.D.1.1.b.2.3.3 - řezy nový stav - řez B-B - rev 4 : konstrukční část : výkres č.D.1.2.B.201 - výkres tvaru a skladby 2.NP-R4 : doplnění přérékladu P206 - IPE č.140 : 2,2*4*12,9*1,1/1000	t	0,24974	73 260,00	18 295,95	1,00000	0,24974	0,00000	0,00000	ZL č.2b	pol.č. 33
		výkres č.D.1.2.B.301 - výkres tvaru a skladby 3.NP-R4 : doplnění přérékladu P206 - IPE č.140 : 2,2*4*12,9*1,1/1000		0,12487								
16	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160 výkres č.D.1.1.b.2.3.3 - řezy nový stav - řez B-B - rev 4 : konstrukční část : výkres č.D.1.2.B.301 - výkres tvaru a skladby 3.NP-R4 : doplnění přérékladu Px - IPE č.160 : 2,2*4*15,8*1,1/1000	t	0,15294	73 260,00	11 204,38	1,00000	0,15294	0,00000	0,00000	ZL č.2b	pol.č. 42
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						238 173,95		9,66689		0,00000		
17	602011112RT1	Omlítka stěn, jádrová, vápenocementová, Cemix 2010, ručně tloušťka vrstvy 10 mm konstrukční část : výkres č.D.1.2.B304 detail zesílení pilíře OK301 : vyplnění cementovou omlítkou mezi rohovými L profily : (0,88+0,48)*2*3,7*4	m2	40,25600	368,50	14 834,34	0,02000	0,80512	0,00000	0,00000	RTS	2025/II
18	602011198R00	Penetrační nátěr stěn, savých minerálních podkladů, Cemix 2613 (nové omlítky a zdivo) analogicky - pilíře : výkres č.D.1.1.b.2.3.3 - řezy nový stav - řez B-B - rev 4 : výkres č.D.1.2.B.101 - výkres tvaru a skladby 1.NP-R3 : pilíře 1000/1100/2750 mm : (1+1,1)*2*2,75*4 výkres č.D.1.2.B.201 - výkres tvaru a skladby 2.NP-R4 : pilíře 1000/1100/3990 mm : (1+1,1)*2*3,99*4 výkres č.D.1.2.B.301 - výkres tvaru a skladby 3.NP-R4 : pilíře 900/1100/3700 mm : (0,9*1,1)*2*3,7*4	m2	347,89480	57,20	19 899,58	0,00006	0,02087	0,00000	0,00000	RTS	2025/II

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pilíře 630/1100/3700 mm : (0,69+1,08)*2*3,7*4		52,39200								
		pilíře cca 900/1100/3700 mm : (0,9+1,13)*2*3,7*4		60,08800								
		vyplnění cementovou omítkou mezi rohovými L profily : (0,88+0,48)*2*3,7*4		40,25600								
		výkres č.D.1.2.B.201 - výkres tvaru a skladby 2.NP-R4 - upraveno na stavbě na jiný rozměr : vyrovnání stávajícího zdíva nad pilíři z obou stran stěny : 0,8*15,42*2		24,67200								
		výkres č.D.1.2.B.301 - výkres tvaru a skladby 3.NP-R4 : vyrovnání stávajícího zdíva nad pilíři z obou stran stěny : 0,37*15,42*2		11,41080								
		výškové navázání omítky na navazující stávající konstrukce : výkres č.D.1.1.b.2.3.3 - řez nový stav - řez B-B - rev 4 : výkres č.D.1.1.b.1.3.2 - půdorys - nový stav - půdorys č.2.NP : 1*4*2		8,00000								
		výkres č.D.1.1.b.1.3.3 - půdorys - nový stav - půdorys č.3.NP : 1*4,27*2		8,54000								
19	613321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	173,32000	519,00	89 953,08	0,03380	5,85822	0,00000	0,00000	URS	2025/II
		výkres č.D.1.1.b.2.3.3 - řez nový stav - řez B-B - rev 4 : výkres č.D.1.2.B.101 - výkres tvaru a skladby 1.NP-R3 : pilíře 1000/1100/2750 mm : (1+1,1)*2*2,75*4		46,20000								
		výkres č.D.1.2.B.201 - výkres tvaru a skladby 2.NP-R4 : pilíře 1000/1100/3990 mm : (1+1,1)*2*3,99*4		67,03200								
		výkres č.D.1.2.B304 detail zesílení pilíře OK301 : pilíře cca 900/1100/3700 mm : (0,9+1,13)*2*3,7*4		60,08800								
20	613451721R00	Omítky vnitřní pilířů a sloupů čtyřbokých, ploch rovných, cementová, na pletivo, hladká	m2	52,39200	830,00	43 485,36	0,05581	2,92400	0,00000	0,00000	RTS	2025/II
		výkres č.D.1.1.b.2.3.3 - řez nový stav - řez B-B - rev 4 : výkres č.D.1.2.B.301 - výkres tvaru a skladby 3.NP-R4 : pilíře 630/1100/3700 mm : (0,69+1,08)*2*3,7*4		52,39200								
21	613473115R00	Příplatek za zabudované rohovníky, sloupce a pilíře	m	167,04000	198,50	33 157,44	0,00016	0,02673	0,00000	0,00000	RTS	2025/II
		výkres č.D.1.1.b.2.3.3 - řez nový stav - řez B-B - rev 4 :										

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		konstrukční část :										
		výkres č.D.1.2.B.101 - výkres tvaru a skladby 1.NP-R3 :										
		pilíře 1000/1100/2750 mm : 2,75*4*4		44,00000								
		výkres č.D.1.2.B.201 - výkres tvaru a skladby 2.NP-R4 - upraveno na stavbě na jiný rozměr :										
		pilíře 1000/1100/3990 mm : 3,99*4*4		63,84000								
		výkres č.D.1.2.B.301 - výkres tvaru a skladby 3.NP-R4 :										
		pilíře 630/1100/3700 mm : 3,7*4*4		59,20000								
22	613142012	Pletivo rabicové vnitřních pilířů nebo sloupů provizorně přichycené	m2	52,39200	206,00	10 792,75	0,00061	0,03196	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II
		výkres č.D.1.1.b.2.3.3 - řezy nový stav - řez B-B - rev 4 :										
		výkres č.D.1.2.B.301 - výkres tvaru a skladby 3.NP-R4 :										
		pilíře 630/1100/3700 mm : (0,69+1,08)*2*3,7*4		52,39200								
23	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	29,30400	133,84	3 922,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 142
		analogicky - pilíře :										
		výkres č.D.1.1.b.2.3.3 - řezy nový stav - řez B-B - rev 4 :										
		výkres č.D.1.2.B.301 - výkres tvaru a skladby 3.NP-R4 :										
		pilíře 900/1100/3700 mm : (0,9*1,1)*2*3,7*4		29,30400								
24	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	36,08280	457,56	16 510,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 132
		včetně impregnace										
		výkres č.D.1.1.b.2.3.3 - řezy nový stav - řez B-B - rev 4 :										
		výkres č.D.1.2.B.201 - výkres tvaru a skladby 2.NP-R4 - upraveno na stavbě na jiný rozměr :										
		vyrovnání stávajícího zdiva nad pilíři z obou stran stěny : 0,8*15,42*2		24,67200								
		výkres č.D.1.2.B.301 - výkres tvaru a skladby 3.NP-R4 :										
		vyrovnání stávajícího zdiva nad pilíři z obou stran stěny : 0,37*15,42*2		11,41080								
25	61231111R1	Vápenná omítka jednovrstvá zatřená vnitřních stěn - vyrovnávací vrstva	m2	16,54000	339,74	5 619,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 134
		výškové navázání omítky na navazující stávající konstrukce :										

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výkres č.D.1.1.b.2.3.3 - řezy nový stav - řez B-B - rev 4 :										
		výkres č.D.1.1.b.1.3.2 - půdorysy - nový stav - půdorys č.2.NP : 1*4*2		8,00000								
		výkres č.D.1.1.b.1.3.3 - půdorysy - nový stav - půdorys č.3.NP : 1*4,27*2		8,54000								
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				3 609,09		0,00000		0,00000		
26	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	3,39200	1 064,00	3 609,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS	2025/II
		navrácení násypu po provedení nového základu :										
		konstrukční část :										
		výkres č.D.1.2.B103 - řez pilíř, výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby základů - R5 :		3,39200								
		(1,8*1,6*5+0,2*2*1,6*4)*0,2										
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				16 121,25		7,07013		0,00000		
27	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	105,93540	77,90	8 252,37	0,01838	1,94709	0,00000	0,00000	ZL č.33	pol.č.7
		Včetně kotvení lešení.										
		výkres č.D.1.1.b.2.3.3 - řezy nový stav - řez B-B - rev 4 :										
		místnost č.128a : 6,87*15,42		105,93540								
28	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	3 283,99740	0,88	2 889,92	0,00156	5,12304	0,00000	0,00000	ZL č.33	pol.č.8
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 105,93540*31		3 283,99740								
29	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	105,93540	47,00	4 978,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.33	pol.č.9
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 105,93540		105,93540								
Díl: 96		Bourání konstrukcí				158 250,10		0,05024		74,68336		
30	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	3,46500	1 140,00	3 950,10	0,00000	0,00000	2,50000	8,66250	ZL č.27	pol.č. 1
		konstrukční část :										
		výkres č.D.1.2.B103 - řez pilíř, výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby základů - R5 : 1,05*0,75*1,1*4		3,46500								
31	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	1,80000	4 880,00	8 784,00	0,00000	0,00000	2,20000	3,96000	URS	2025/II
		konstrukční část :										
		výkres č.D.1.2.B103 - řez pilíř, výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby základů - R5 : 0,15*1,6*1,5*5		1,80000								
32	965049112	Příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí nad tl. 100 mm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	1,80000	1 880,00	3 384,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	2025/II
		konstrukční část :										
		výkres č.D.1.2.B103 - řez pilíř, výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby základů - R5 : 0,15*1,6*1,5*5		1,80000								

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33		Odstranění násypu do tl. 200 mm, plocha do 2 m2 násyp tl. 150 - 200 mm, plocha do 2 m2	m3	3,39200	699,00	2 371,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	2025/II
		konstrukční část : výkres č.D.1.2.B103 - řez pilíři, výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby základů - R5 : (1,8*1,6*5+0,2*2*1,6*4)*0,2		3,39200								
34	970031020R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm	m	12,16000	2 250,00	27 360,00	0,00040	0,00486	0,00056	0,00681	RTS 26/ I	RTS 25/ II
		konstrukční část : výkres č.D.1.2.B304 detail zesílení pilíře OK301 : vrt pro osazení táhla pr.16 mm dl. 760 mm - 4ks/sloup : 0,76*4*4		12,16000								
35	971028681	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 4 m2 tl do 900 mm	m3	12,65880	2 940,00	37 216,87	0,00133	0,01684	2,00000	25,31760	URS	2025/II
		výkres č.D.1.1.b.2.3.3 - řezy nový stav - řez B-B - rev 4 : výkres č.D.1.1.b.1.2.1 - bourání - půdorys 1.NP : pilíře cca 900/1100/2750 mm : 1,05*1,1*2,74*4		12,65880								
36	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	2,85314	2 700,00	7 703,48	0,00182	0,00519	1,80000	5,13565	URS	2025/II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). výkres č.D.1.1.b.2.3.3 - řezy nový stav - řez B-B - rev 4 : výkres č.D.1.2.B.301 - výkres tvaru a skladby 3.NP-R4 : pilíře 630/1100/3700 mm - přezdění pilířů průměrně 30% z celkového objemu zdiva : 0,63*1,02*3,7*4*0,3		2,85314								
37	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	17,55600	2 180,00	38 272,08	0,00133	0,02335	1,80000	31,60080	URS	2025/II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). výkres č.D.1.1.b.2.3.3 - řezy nový stav - řez B-B - rev 4 : výkres č.D.1.1.b.1.2.2 - bourání - půdorys 2.NP - rev.4 : pilíře cca 770/1100/3990 mm : 1*1,1*3,99*4		17,55600								
38	975121131	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 1000 do 1500 kg/m	m	61,68000	212,00	13 076,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.2b	pol.č. 1
		výkres č.D.1.1.b.2.3.3 - řezy nový stav - řez B-B - rev 4 : 1.NP : 15,42 2.NP : 15,42 3.NP : 15,42*2		15,42000 15,42000 30,84000								
39	975121132	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 1000 do 1500 kg/m za první a ZKD den použití	m	61,68000	143,55	8 854,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.2b	pol.č. 2

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 61,68000		61,68000								
40	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	m	61,68000	118,00	7 278,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.2b	pol.č. 3
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 61,68000		61,68000								
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						159 027,24	0,00000	0,00000				
41	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	108,92277	1 460,00	159 027,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.36d-02	pol.č. 10
Díl: 711 Izolace proti vodě						11 104,95	0,23083	0,00000				
42	711111001R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem	m2	16,96000	17,16	291,03	0,00170	0,02883	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 125
		cena SoD										
		konstrukční část :										
		výkres č.D.1.2.B103 - řez pilíř, výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby základů - R5 :		16,96000								
		1,8*1,6*5+0,2*2*1,6*4										
43	711141559R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením	m2	16,96000	160,15	2 716,14	0,00041	0,00695	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 128
		cena SoD										
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 16,96000		16,96000								
44	62852010R	Pás asfaltový modifikovaný SKLOELAST EXTRA, natavovací, lepicí, kotvicí	m2	19,50400	195,39	3 810,89	0,00500	0,09752	0,00000	0,00000	ZL č.17b	pol.č. 25
		cena ZL č.17b										
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 16,96000*1,15		19,50400								
45	62855010R	Pás asfaltový modifikovaný POLYELAST EXTRA, natavovací, lepicí	m2	19,50400	197,79	3 857,70	0,00500	0,09752	0,00000	0,00000	ZL č.17b	pol.č. 24
		cena ZL č.17b										
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 19,50400		19,50400								
46	998711103.	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m doplněná položka, chybělo ve smluvním výkazu výměr	t	0,23083	1 541,00	355,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.17b	pol.č.128
		cena ZL č.17										
47	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace doplněná položka, chybělo ve smluvním výkazu výměr	t	0,09233	795,80	73,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.17b	pol.č.129
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						362 257,07	2,38505	0,00000				
48	767995101R00	Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	646,96320	276,50	178 885,32	0,00006	0,03882	0,00000	0,00000	ZL č.62d	pol.č.1
		konstrukční část :										
		výkres č.D.1.2.B304 detail zesílení pilíře OK301 :		381,82400								
		plochý profil 100/8 mm : 0,95*8*2*4*6,28										

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		0,56*8*2*4*6,28		225,07520								
		tyč kruhová pr.10 mm : 0,8*4*1,56*4		19,96800								
		plech tl.8 mm 100/100 mm : 0,1*0,1*62,8*8*4		20,09600								
49	767995104R00	Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg	kg	833,53600	73,00	60 848,13	0,00005	0,04168	0,00000	0,00000	ZL č.62d	pol.č.4
		konstrukční část :										
		výkres č.D.1.2.B304 detail zesílení pilíře OK301 :										
		rohový profil L100/100/8 mm : 4,07*4*4*12,8		833,53600								
50	767995105R00	Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí do 100 kg	kg	586,08000	71,20	41 728,90	0,00005	0,02930	0,00000	0,00000	RTS	2025/II
		konstrukční část :										
		výkres č.D.1.2.B304 detail zesílení pilíře OK301 :										
		profil pro ukotvení kce dveří L 100/160/8 mm : 3,7*2*4*19,8		586,08000								
51	13010014	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 16mm	t	0,02196	34 000,00	746,64	1,00000	0,02196	0,00000	0,00000	URS	2025/II
		konstrukční část :										
		výkres č.D.1.2.B304 detail zesílení pilíře OK301 :										
		tyč kruhová pr.10 mm : 0,8*4*1,56*4*1,1/1000		0,02196								
52	13322809R	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 100 x 8 mm	t	0,66759	31 000,00	20 695,29	1,00000	0,66759	0,00000	0,00000	URS	2025/II
		konstrukční část :										
		výkres č.D.1.2.B304 detail zesílení pilíře OK301 :										
		plochý profil 100/8 mm : 0,95*8*2*4*6,28*1,1/1000		0,42001								
		0,56*8*2*4*6,28*1,1/1000		0,24758								
53	13010442	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm	t	0,91689	32 300,00	29 615,55	1,00000	0,91689	0,00000	0,00000	ZL č.160h	pol.č.10
		konstrukční část :										
		výkres č.D.1.2.B304 detail zesílení pilíře OK301 :										
		rohový profil L100/100/8 mm : 4,07*4*4*12,8*1,1/1000		0,91689								
54	133356-01	Tyč ocelová L nerovnoramenná S235JR, rozměr 100 x 160 x 10 mm	t	0,64469	34 190,00	22 041,95	1,00000	0,64469	0,00000	0,00000	Vlastní	web
		konstrukční část :										
		výkres č.D.1.2.B304 detail zesílení pilíře OK301 :										
		profil pro ukotvení kce dveří L 100/160/8 mm : 3,7*2*4*19,8*1,1/1000		0,64469								
55	13611224R	Plech ocelový hladký S235JRC tl. 8,00 mm	t	0,02412	34 260,00	826,35	1,00000	0,02412	0,00000	0,00000	ZL č.62d	pol.č.9
		konstrukční část :										
		výkres č.D.1.2.B304 detail zesílení pilíře OK301 :										

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		plech tl.8 mm 100/100 mm : 0,1*0,1*62,8*8*4*1,2/1000		0,02412								
56	998767113	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,38505	2 880,00	6 868,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.160a	pol.č.17
Díl: 783		Nátěry				9 073,24		0,00542		0,00000		
57	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	67,71072	134,00	9 073,24	0,00008	0,00542	0,00000	0,00000	ZL č.36c-02	pol.č. 18
		výkres č.D.1.1.b.2.3.3 - řez nový stav - řez B-B - rev 4 :										
		konstrukční část :										
		výkres č.D.1.2.B304 detail zesílení pilíře OK301 :										
		tyč kruhová pr.10 mm : 0,0314*0,8*4*4		0,40192								
		plochý profil 100/8 mm : 0,26*0,95*8*2*4		15,80800								
		0,26*0,56*8*2*4		9,31840								
		rohový profil L100/100/8 mm : 0,4*4,07*4*4		26,04800								
		profil pro ukotvení kce dveří L 100/160/8 mm :		15,39200								
		(0,16*2+0,1*2)*3,7*2*4										
		plech tl.8 mm 100/100 mm :		0,74240								
		(0,1*0,1+0,008*0,1*2)*2*2*4*4										
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				99 297,95		0,00000		0,00000		
58	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a halv výškv přes 18 do 21 m	t	41,57381	1 100,00	45 731,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.5b	pol.č. 17a
59	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	41,57381	343,17	14 266,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 18
60	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	74,68336	183,02	13 668,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 15
61	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 493,66723	17,16	25 631,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 4128
		20km										

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.106 Doplnění filigránového stropu BB - ocelová konstrukce

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Doplnění filigránového stropu BB - ocelová konstrukce	342 232,47
Celkem (bez DPH)	342 232,47

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: <i>L. B. Lall</i> [Redacted]
<u>Zhotovitel:</u> Změnový list řeší doplnění pomocné OC kce filigránového stropu blackoxu.	Dopad do času: není	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: <i>23.8.2026</i> [Redacted]
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: <i>02.05.2026</i> [Redacted]

Metrostav CZ s.r.o.
 Keželuzská 2450/4, 180 00 Praha 8
 25021915, DIČ CZ25021915
 (023)

Položkový rozpočet

S:	DOD č.16	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6
R:	ZL č.106	Doplnění filigránového stropu BB - ocelová konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						226 657,24	0,21935	0,00000				
	1	985331214										
		Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru výkres č.D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY 2.NP (datum změny není uvedeno) : Uzavření prostupu pro panely Spiroll filigránovou deskou : tabulka specifikace prvků pro osazení panelu : prvek ozn.1 - výztuž R14 - dl. 1000 mm, délka vrtu pro vlepení výztuže 880 mm : 0,88*146										
			m	128,48000	1 700,00	218 416,00	0,00018	0,02313	0,00000	0,00000	URS	2025/I
	2	13010027										
		tyč kruhová tažená za studena jakost S235JRC+C průměr 14mm výkres č.D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY 2.NP (datum změny není uvedeno) : Uzavření prostupu pro panely Spiroll filigránovou deskou : tabulka specifikace prvků pro osazení panelu : prvek ozn.1 - výztuž R14 - dl. 1000 mm : 1,12*146*1,2/1000										
			t	0,19622	42 000,00	8 241,24	1,00000	0,19622	0,00000	0,00000	URS	2025/I
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						16 048,00	0,00000	0,00000				
	3	953961213										
		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm výkres č.D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY 2.NP (datum změny není uvedeno) : Uzavření prostupu pro panely Spiroll filigránovou deskou : viz detaily prostupu pro Spiroll panely - kotvení úhelníku 100/8 mm po 200 mm - prvek ozn.4. 5 : 126 Mezisoučet analogicky i kotvení plechu (nebo ploché tyče) P 120/10 mm kotvami P 50/8 mm- prvek ozn-3.1. 3.2 : 10										
			kus	136,00000	118,00	16 048,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.50	pol.č. 17
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						320,25	0,00000	0,00000				
	4	998011010										
		Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m										
			t	0,21935	1 460,00	320,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.33	pol.č. 16
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						96 354,74	0,88140	0,00000				

Položkový rozpočet

S:	DOD č.16	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6
R:	ZL č.106	Doplnění filigránového stropu BB - ocelová konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
5	767995101	Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg výkres č.D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY 2.NP (datum změny není uvedeno) : Uzavření prostupu pro panely Spiroll filigránovou deskou : tabulka specifikace prvků pro osazení panelu : prvek ozn.3.2 - P 50/8 mm : 0,15*10*3,14 spojovací materiál : 25	kg	29,71000	276,50	8 214,82	0,00006	0,00178	0,00000	0,00000	ZL č.62d	pol.č. 1
6	767995103	Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg výkres č.D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY 2.NP (datum změny není uvedeno) : Uzavření prostupu pro panely Spiroll filigránovou deskou : tabulka specifikace prvků pro osazení panelu : prvek ozn.2 - L 120x120x8 mm - 2x1,05 m : 14,68*1,05*2 prvek ozn.3.1 - P 120/10 mm : 9,42*1,5*2 prvek ozn.5 - L 100x100x8 mm - 2x1,3 m : 1,3*2*12,18 prvek ozn.4 - L 100x100x8 mm - 2x1,05 m : 1,05*2*12,18	kg	116,33400	148,50	17 275,60	0,00006	0,00698	0,00000	0,00000	ZL č.62d	pol.č. 3
7	767995104	Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg výkres č.D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY 2.NP (datum změny není uvedeno) : Uzavření prostupu pro panely Spiroll filigránovou deskou : tabulka specifikace prvků pro osazení panelu : prvek ozn.2 - L 120x120x8 mm - kusy 10x2 m : 14,68*10*2 prvek ozn.4 - L 100x100x8 mm kusy 10x2 m : 10*2*12,18	kg	537,20000	73,00	39 215,60	0,00005	0,02686	0,00000	0,00000	ZL č.62d	pol.č. 4
8	13010222	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 50 x 8 mm výkres č.D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY 2.NP (datum změny není uvedeno) : Uzavření prostupu pro panely Spiroll filigránovou deskou : tabulka specifikace prvků pro osazení panelu :	t	0,00565	30 500,00	172,33	1,00000	0,00565	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/I

Položkový rozpočet

S:	DOD č.16	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6
R:	ZL č.106	Doplnění filigránového stropu BB - ocelová konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
		prvek ozn.3.2 - P 50/8 mm : 0,15*10*3,14*1,2/1000		0,00565								
9	13010304	Tyč ocelová plochá S355J2, rozměr 120 x 10 mm výkres č.D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY 2.NP (datum změny není uvedeno) : Uzavření prostupu pro panely Spiroll filigránovou deskou : tabulka specifikace prvků pro osazení panelu : prvek ozn.3.1 - P 120/10 mm : 9,42*1,5*2*1,2/1000	t	0,03391	32 900,00	1 115,64	1,00000	0,03391	0,00000	0,00000	ZL č.50	pol.č. 12
10	13010440	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 100 x 100 x 8 mm výkres č.D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY 2.NP (datum změny není uvedeno) : Uzavření prostupu pro panely Spiroll filigránovou deskou : tabulka specifikace prvků pro osazení panelu : prvek ozn.4 - L 100x100x8 mm : 11,05*2*12,18*1,2/1000 prvek ozn.5 - L 100x100x8 mm : 1,3*2*12,18*1,2/1000	t	0,36102	31 800,00	11 480,44	1,00000	0,36102	0,00000	0,00000	URS	2025/I
11	13011069	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 120 x 120 x 8 mm výkres č.D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY 2.NP (datum změny není uvedeno) : Uzavření prostupu pro panely Spiroll filigránovou deskou : tabulka specifikace prvků pro osazení panelu : prvek ozn.2 - L 120x120x8 mm - 2x1,05 m : 14,68*(1,05+11,050)*2*1,2/1000	t	0,42631	32 300,00	13 769,81	1,00000	0,42631	0,00000	0,00000	ZL č.50	pol.č. 11
12	31111006	malice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M12 výkres č.D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY 2.NP (datum změny není uvedeno) : Uzavření prostupu pro panely Spiroll filigránovou deskou : viz detaily prostupu pro Spiroll panely - kotvení úhelníku 100/8 mm po 200 mm - prvek ozn.4, 5 : 126	100kus	2,00000	261,00	522,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.103	pol.č. 38
13	31120006	podložka DIN 125-A ZB D 12mm výkres č.D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY 2.NP (datum změny není uvedeno) : Uzavření prostupu pro panely Spiroll filigránovou deskou :	1000 ks	2,00000	218,00	436,00	0,00586	0,00074	0,00000	0,00000	ZL č.103	pol.č. 37

Položkový rozpočet

S:	DOD č.16	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6
R:	ZL č.106	Doplnění filigránového stropu BB - ocelová konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz detaily prostupu pro Spiroll panely - kotvení úhelníku 100/8 mm po 200 mm - prvek ozn.4, 5 : 126/1000										
14	31197004	Tyč závitová M12, DIN 975 pozinkovaná	m	25,20000	65,10	1 640,52	0,00072	0,01814	0,00000	0,00000	ZL č.103	pol.č. 39
		výkres č.D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY 2.NP (datum změny není uvedeno) : Uzavření prostupu pro panely Spiroll filigránovou deskou : viz detaily prostupu pro Spiroll panely - kotvení úhelníku 100/8 mm po 200 mm - prvek ozn.4, 5 : 126*0,2		25,20000								
15	998767113	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,88140	2 850,00	2 511,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/I
Díl: 783		Nátěry				2 852,24		0,00170		0,00000		
16	783314101	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	21,28540	134,00	2 852,24	0,00008	0,00170	0,00000	0,00000	ZL č.36d-02	pol.č. 11
		výkres č.D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY 2.NP (datum změny není uvedeno) : Uzavření prostupu pro panely Spiroll filigránovou deskou : tabulka specifikace prvků pro osazení panelu :										
		prvek ozn.2 - L 120x120x8 mm - 2x1,05 m : 0,12*4*1,05*2		1,00800								
		prvek ozn.2 - L 120x120x8 mm - kusy 10x2 m : 0,12*4*10*2		9,60000								
		prvek ozn.3.1 - P 120/10 mm : (0,12*2+0,01*2)*1,5*2		0,78000								
		prvek ozn.3.2 - P 50/8 mm : (0,05*2+0,008*2)*0,15		0,01740								
		prvek ozn.4 - L 100x100x8 mm - 2x1,05 m : 0,1*4*1,05*2		0,84000								
		prvek ozn.4 - L 100x100x8 mm kusy 10x2 m : 0,1*4*10*2		8,00000								
		prvek ozn.5 - L 100x100x8 mm - 2x1,3 m : 0,1*4*1,3*2		1,04000								

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.122b - Změna GASTRO - stavební úpravy

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Svislé a kompletní konstrukce	65 078,31 Kč
Celkem (bez DPH)	65 078,31 Kč

Investor:			Investor, datum a podpis: 2.3.2024 [redacted]
Zhotovitel: Změnový list řeší stavební úpravy v interiéru vyvolané projekční změnou gastra.	Dopad do času: 4 dny	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: 23.2C [redacted]
TDS:			TDS, datum a podpis: 02/03/2024 [redacted]

Metrostav CZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(023)

Položkový rozpočet

S:	DOD č.16	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01B	Změny podle § 222, odst.4 - změna projektu Gastro
R:	ZL č.122b	Změna projektu gastro - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3						35 997,85		4,29076		0,00000		
1	311271190	Příplatek za členitost zdiva z tvárníc	m2	16,28275	82,70	1 346,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 9,84825		9,84825								
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,00650		5,00650								
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,42800		1,42800								
2	342244221.WNR	Příčka z cihel Porotherm 14 Profi P10 na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	7,38000	1 134,72	8 374,23	0,12405	0,91549	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II
		výkres č.D.1.1.b.1.3.3 - půdorys 3.NP - rev.6_D01 :										
		místnost č. 302 - Zázemí pro catering, sklad :										
		dělicí příčka : 2,4*3,075		7,38000								
3	346272246.XLA	Přizdívka z tvárníc Ytong Klasik tl 125 mm	m2	9,84825	1 078,84	10 624,69	0,14115	1,39008	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II
		sokly pod gastrotechnologie z tvárníc Ytong :										
		výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP - revite č.6 :										
		místnost č.108 - cukrárna :		1,69275								
		0,15*(2,85+2,29+0,35+0,4+0,54+1,15+0,4+0,38+1,55+0,545+0,83)										
		místnost č.127 - přípravná masa :		1,52250								
		0,15*(2,56*2+0,35*3+1,64*2+0,35*2)										
		místnost č.129 - kuchyně :		2,01600								
		0,15*(4,49+1,8*2+0,43*2+0,47+0,38+0,21+0,35+0,55+0,39+0,9+1,24)										
		0,15*(6,68+0,38*10+1,45+0,38*3+1,45+0,33*2+3,105+0,76+0,41*2+0,14)		3,00075								
		0,15*(0,14*2+0,41*3+4,055+0,33*5+3,56)		1,61625								
		Mezisoučet		9,84825								
4	346272256.XLA	Přizdívka z tvárníc Ytong Klasik tl 150 mm	m2	5,00650	1 223,29	6 124,40	0,15931	0,79759	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II
		sokly pod gastrotechnologie z tvárníc Ytong :										
		výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP - revite č.6 :										
		místnost č.129 - kuchyně : 0,15*(3,41+1,93)		0,80100								
		tvárnice š. 150 mm položená na ležato : 0,25*(6,68+1,49)		2,04250								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.16	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01B	Změny podle § 222, odst.4 - změna projektu Gastro
R:	ZL č.122b	Změna projektu gastro - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		místnost č.129 - kuchyně š.300 mm : 0,15*(2,475*2+2,26)*2		2,16300								
5	346272266.XLA	Přízdívka z tvárníc Ytong P4-500 tl 200 mm sokly pod gastrotechnologie z tvárníc Ytong : výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP - revize č.6 : místnost č.108 - cukrárna : 0,15*1,23 místnost č.129 - kuchyně : 0,15*(1,45*2+3,97+1,42)	m2	1,42800	1 670,35	2 385,26	0,19575	0,27953	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 25/ II
6	595310551	Příčkovka Ytong Klasik 200 hladká P2-500, 599 x 200 x 249 mm prořez materiálu : sokly pod gastrotechnologie z tvárníc Ytong : výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP - revize č.6 : místnost č.108 - cukrárna : 0,1*1,23 místnost č.129 - kuchyně : 0,1*(1,45*2+3,97+1,42)	m2	0,95200	949,00	903,45	0,13800	0,13138	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 25/ II
7	595310552	Příčkovka Ytong Klasik 150 hladká P2-500, 599 x 150 x 249 mm prořez materiálu : sokly pod gastrotechnologie z tvárníc Ytong : výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP - revize č.6 : místnost č.129 - kuchyně : 0,1*(3,41+1,93) místnost č.129 - kuchyně š.300 mm : 0,1*(2,475*2+2,26)*2	m2	1,97600	835,00	1 649,96	0,10400	0,20550	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 25/ II
8	595310553	Příčkovka Ytong Klasik 125 hladká P2-500, 599 x 125 x 249 mm sokly pod gastrotechnologie z tvárníc Ytong : výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP - revize č.6 : místnost č.108 - cukrárna : 0,1*(2,85+2,29+0,35+0,4+0,54+1,15+0,4+0,38+1,55+0,54+5+0,83) místnost č.127 - přípravná masa : 0,1*(2,56*2+0,35*3+1,64*2+0,35*2)	m2	6,56550	699,00	4 589,28	0,08700	0,57120	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	DOD č.16	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01B	Změny podle § 222, odst.4 - změna projektu Gastro
R:	ZL č.122b	Změna projektu gastro - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		místnost č.129 - kuchyně :		1,34400								
		0,1*(4,49+1,8*2+0,43*2+0,47+0,38+0,21+0,35+0,55+0,39+0,9+1,24)										
		0,1*(6,68+0,38*10+1,45+0,38*3+1,45+0,33*2+3,105+0,76+0,41*2+0,14)		2,00050								
		0,1*(0,14*2+0,41*3+4,055+0,33*5+3,56)		1,07750								

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					12 199,16		0,15843		0,00000		
9	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	13,86000	457,56	6 341,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 132

výkres č.D.1.1.b.1.3.3 - půdorys 3.NP - rev.6_D01 :
místnost č. 302 - Zázemí pro catering, sklad ;
dělicí příčka : 2,2*(3,075*2+0,15)

10	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	43,76405	133,84	5 857,38	0,00362	0,15843	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 142
----	-----------	--	----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	-----	------------

potažení soklů před provedením HI :
sokly pod gastrotechnologie z tvárníc Ytong :
výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP - revite č.6 :
místnost č.108 - cukrárna : (1,42-0,68)+0,15*(4,31+2,735)+(2,075-1,1)+0,15*(4+6,9)
místnost č.127 - přípravná masa : (1,55-0,38*2)+0,15*(2,9*2+2,6)+(1-0,48)+0,15*(3,46+2,25)
místnost č.129 - kuchyně : (5,1-0,08-0,35-0,38-0,1-0,31-0,04-0,28-0,2*2)+0,15*(8,2+1,2+2,6+2,8+1,3+1+2,3+2,1+2,55)
(1,1-0,29-0,1)+0,15*(0,76*2+1,45*2+0,38*4+0,765*2+0,36*2)
(0,95-0,38)+0,15*(2,75+3)
(6,7-0,35*2-1-0,42-0,18-0,24-0,9)+0,15*(9,3+3,4+2,7+3,8*2+8,8+1,7+2,1+5,2)
(2,3-0,76-0,07-0,05)+0,15*(4,7+1,25+1,2+2,475+3,5)
(6,1-0,09-0,4*2-0,07-0,4-0,1*2-0,4-0,24)+0,15*(1,3+2,9*2+1,35+3,2+1,3+3,3+1,5+2,2+9,4+2,475*2)
nadspotřeba - malé plochy 10% : 39,7855*0,1

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					10 252,00		0,00000		0,00000		
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	----------------	--	----------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	DOD č.16	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01B	Změny podle § 222, odst.4 - změna projektu Gastro
R:	ZL č.122b	Změna projektu gastro - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	h	22,00000	466,00	10 252,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	2025/II
		řezání tvárnic pro sokly : 10		10,00000								
		zvýšená pracnost - potažení perlínkou s výztužným tmelem : 12		12,00000								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 629,29		0,00000		0,00000		
12	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	4,44919	1 490,00	6 629,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č79	pol.č. 13

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.122c - Změna GASTRO - elektroinstalace - odpočet

Popis

Cena

„Rekonstrukce KD Slávie“

SILNO_02: 1. Elektroinstalace

-6 993,69 Kč

Celkem (bez DPH)

-6 993,69 Kč

Investor:			Investor, datum a podpis: 2.3.2026 [Redacted]
Zhotovitel: Změnový list řeší odpočet nedodávaných zásuvek dle DPS. Změna na základě požadavků projektu Gastro.	Dopad do času: 3 dny	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: 2.3.26 [Redacted]
TDS:			TDS, datum a podpis: 02/03/2026 [Redacted]

Metrostav CZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (023)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: KD SLAVIE
Stavba: Rekonstrukce KD Slavie

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.12.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -6 993,69

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -6 993,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KD SLAVIE

Stavba: Rekonstrukce KD Slavie

Místo: Datum: 11.12.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-6 993,69	-6 993,69
ZL č.122c	Změna GASTRO - elektroinstalace - odpočet	-6 993,69	-6 993,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce KD Slavie

Objekt:

ZL č.122c - Změna GASTRO - elektroinstalace - odpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-6 993,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-6 993,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce KD Slavie

Objekt:

ZL č.122c - Změna GASTRO - elektroinstalace - odpočet

Místo:

Datum:

11.12.2025

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-6 993,69

Silnoproud

-6 993,69

Silnoproud

-6 993,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce KD Slavie

Objekt:

ZL č.122c - Změna GASTRO - elektroinstalace - odpočet

Místo:

Datum: 11.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-6 993,69	
D		N00					-6 993,69	
D		N01	Silnoproud				-6 993,69	
1	K	SILNO_0075	zásuvka dvojitá 230V/16A bílá, IP20(ref.výrobek Jung nebo jiné rovnocenné řešení)	ks	-17,000	380,92	-6 475,64	SoD - pol.č. 2737
2	K	SILNO_0188	Podružný materiál, PPV	%	-8,000	64,76	-518,05	SOD - pol.č. 2850

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.122d - Změna GASTRO - elektroinstalace - připočet

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
SILNO_02: 1. Elektroinstalace	478 547,49 Kč
Celkem (bez DPH)	478 547,49 Kč

Investor:			Investor, datum a podpis: 1.3.2026 [Redacted]
Zhotovitel: Změnový list řeší úpravu elektroinstalace dle návrhu Gastro.	Dopad do času: nejsou	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: 2.3.26 [Redacted]
TDS:			TDS, datum a podpis: 09.03.2026 [Redacted]

Metrostav CZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (023)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: KD SLAVIE
Stavba: Rekonstrukce KD Slavie

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.12.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 374 991,80

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 374 991,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KD SLAVIE

Stavba: Rekonstrukce KD Slavie

Místo: Datum: 11.12.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		374 991,80	374 991,80
ZL č.122d	Změna GASTRO - elektroinstalace - přípočet	374 991,80	374 991,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce KD Slavie

Objekt:

ZL č.122d - Změna GASTRO - elektroinstalace - přípočet

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.12.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				478 547,49
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00		21,00%	0,00
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		478 547,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce KD Slavie

Objekt:

ZL č.122d - Změna GASTRO - elektroinstalace - přípočet

Místo:

Datum: 11.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	478 547,49
Elektroinstalace	478 547,49
Silnoproud	374 991,80
Slaboproud	22 022,00
Ostatní	100 199,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce KD Slavie

Objekt: ZL č.122d - Změna GASTRO - elektroinstalace - připočet

Místo: Datum: 11.12.2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 478 547,49

D N00 Elektroinstalace - Gastro 478 547,49

D N01 Silnoproud 374 991,80

1	K	SILNO_0002	Vodič CY6 žl.zel.	m	550,000	40,04	22 022,00	SoD - pol č. 2663
2	K	SILNO_0017	Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca s1 d0	m	1 460,000	68,63	100 199,80	SoD - pol č. 2679
3	K	SILNO_0018	Kabel CXKH-R-J 5x2,5 B2ca s1 d0	m	260,000	90,37	23 496,20	SoD - pol č. 2680
4	K	SILNO_0021	Kabel CXKH-R-J 5x6 B2ca s1 d0	m	80,000	142,99	11 439,20	SoD - pol č. 2683
5	K	SILNO_0039	Trubka tuhá PVC ø20 včetně přichytek, bezhalogenové	m	40,000	61,77	2 470,80	SoD - pol č. 2701
6	K	SILNO_0040	Trubka tuhá PVC ø25 včetně přichytek, bezhalogenové	m	80,000	75,50	6 040,00	SoD - pol č. 2702
7	K	SILNO_0041	Trubka tuhá PVC ø40 včetně přichytek, bezhalogenové	m	20,000	94,94	1 898,80	SoD - pol č. 2703
8	K	SILNO_0042	Trubka ohebná PVC ø20, vysoká pevnost, bezhalogenové	m	20,000	42,32	846,40	SoD - pol č. 2704
9	K	SILNO_0043	Trubka ohebná PVC ø25, vysoká pevnost, bezhalogenové	m	60,000	51,48	3 088,80	SoD - pol č. 2705
10	K	SILNO_0044	Trubka ohebná PVC ø40, vysoká pevnost, bezhalogenové	m	10,000	61,77	617,70	SoD - pol č. 2706
11	K	SILNO_0045	Trubka PVC ZEMNÍ ø40	m	20,000	46,90	938,00	SoD - pol č. 2707
12	K	SILNO_0055	Krabice přístrojová KP68	ks	5,000	30,89	154,45	SoD - pol č. 2717
13	K	SILNO_0056	Krabice rozvodná KR 68	ks	40,000	130,40	5 216,00	SoD - pol č. 2718
14	K	SILNO_0057	Krabice rozvodná KR 97	ks	20,000	142,99	2 859,80	SoD - pol č. 2719
15	K	SILNO_0058	Krabice do vlhka ACIDUR	ks	20,000	355,75	7 115,00	SoD - pol č. 2720
16	K	SILNO_0059	Krabice KO 68	ks	50,000	67,49	3 374,50	SoD - pol č. 2721
17	K	R4	Vypínač vačkový 1f 20A/400V, IP43	ks	6,000	1 223,29	7 339,74	CN GD
18	K	SILNO_0069	Zásuvka 400V/16A 5. póL., IP43	ks	5,000	343,17	1 715,85	SoD - pol č. 2731
19	K	SILNO_0070	Zásuvka 400V/32A 5. póL., IP43	ks	2,000	618,85	1 237,70	SoD - pol č. 2732
20	K	R5	zásuvka dvojitá 230V/16A bílá, IP55(ref.výrobek Jung nebo jiné rovnocenné řešení)	ks	22,000	792,33	17 431,26	CN GD
21	K	R6	Rozvaděč RP0 dle schéma - úprava	ks	1,000	10 340,80	10 340,80	CN GD
22	K	R7	Rozvaděč RP2 dle schéma - úprava	ks	1,000	60 363,50	60 363,50	CN GD
23	K	R8	Rozvaděč RK dle schéma - úprava	ks	1,000	55 361,00	55 361,00	CN GD
24	K	SILNO_0112	Ukončení vodičů v rozvaděči - do 3x2,5	ks	40,000	28,60	1 144,00	SoD - pol č. 2774
25	K	SILNO_0114	Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x4	ks	10,000	50,33	503,30	SoD - pol č. 2776
26	K	SILNO_0188	Podružný materiál, PPV	%	8,000	3 472,15	27 777,20	SoD - pol č. 2850




D N01 Slaboproud 48 147,59

27	K	SLP_0048	Kabel FTP drát CAT6a, LSZH	m	400,000	40,04	16 016,00	SoD - pol č. 2926
28	K	SLP_0050	Trubka ohebná PVC FX 25	m	400,000	51,48	20 592,00	SoD - pol č. 2928
29	K	SLP_0051	Krabice přístrojová KU 68	ks	10,000	54,91	549,10	SoD - pol č. 2929
30	K	SLP_0060	Zásuvka 1x RJ45	ks	10,000	307,71	3 077,10	SoD - pol č. 2938
31	K	SLP_0062	Ukončení kabelů	ks	20,000	28,60	572,00	SoD - pol č. 2940
32	K	SLP_0063	Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)	ks	10,000	118,97	1 189,70	SoD - pol č. 2941

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	SLP_0067	Samolepný keystone CAT5E UTP, černý	ks	20,000	129,26	2 585,20	SoD - pol.č. 2945
34	K	SLP_0112	Podružný materiál, PPV	%	8,000	445,81	3 566,49	SoD - pol.č. 2890
D N01 Ostatní							55 408,10	
35	K	SILNO_0193	Koordinace s projektem slaboproudu	hod	10,000	563,94	5 639,40	SOD - pol.č. 2855
36	K	SILNO_0194	Koordinace se stavbou	hod	10,000	563,94	5 639,40	SOD - pol.č. 2856
			"profese EL/GD"					
37	K	SILNO_0195	Koordinace s investorem	hod	5,000	563,94	2 819,70	SOD - pol.č. 2857
			"kontrolní dny"					
38	K	SILNO_0196	Koordinace s VZT, ÚT, MR, ZI, Chlazení	hod	10,000	563,94	5 639,40	SOD - pol.č. 2858
			"subdodavatelské kontrolní dny"					
39	K	SILNO_0206	Značení systémů – štítky, popisky	hod	5,000	563,94	2 819,70	SOD - pol.č. 2859
40	K	SILNO_0213	Doprava, přesun materiálu	sbr	1,000	2 300,00	2 300,00	SOD - pol.č. 2873
41	K	SILNO_0214	Ostatní stavební předměty	sbr	1,000	13 752,00	13 752,00	SOD - pol.č. 2874
			"snížení výšky podlahy o 15cm (úprava pozic koncových prvků); vysekání nových rozvodů a pozic: 24h*573kč"					
42	K	SILNO_0217	DSPS – vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	hod	10,000	563,94	5 639,40	SOD - pol.č. 2878
43	K	SILNO_0220	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	15,000	563,94	8 459,10	SOD - pol.č. 2881

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.122f - Změna GASTRO - projekční práce ÚT

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Projekční práce	32 000,00
Celkem (bez DPH)	32 000,00

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: <i>1.3.2016</i> 
<u>Zhotovitel:</u> Změnový list řeší úpravu DPS profese ÚT pro dodávku Gastro na základě požadavků INV.	Dopad do času: není.	Rizika: koordinace DPS.	Zhotovitel, datum a podpis: <i>2.3.2016</i> 
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: <i>02/03/2016</i> 

Metrostav CZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (023)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Slavie

Objekt:

ZL č.122f - Změna GASTRO - projekční práce ÚT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.12.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 000,00	21,00%	6 720,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

38 720,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpi

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpi

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Slavie

Objekt:

ZL č.122f - Změna GASTRO - projekční práce ÚT

Místo:

Datum: 18.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

32 000,00

Ostatní

32 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Slavie

Objekt:

ZL č.122f - Změna GASTRO - projekční práce ÚT

Místo:

Datum: 18.12.2025

Zadavatel:

Projektant:




Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							32 000,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				32 000,00
			Ostatní				32 000,00
1		UNIKA	Projekční práce - Náročné	hod.	32,000	1 000,00	32 000,00

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.122g - Změna GASTRO - odpočet digestoří

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
VZT_01: D.1.4.05_VZDUCHOTECHNIKA	-619 130,16
Celkem (bez DPH)	-619 130,16

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: <i>1.3.2026</i> 
<u>Zhotovitel:</u> Změnový list řeší odpočet neprováděných odsávacích zákrytů a příslušenství na základě změn projektu Gastro.	Dopad do času: není.	Rizika: koordinace DPS.	Zhotovitel, datum a podpis: <i>2.3.2026</i> 
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: <i>02/03/2026</i> 

Metrostav CZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (023)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Slavie

Objekt:
ZL č.122f - Změna GASTRO - projekční práce ÚT

Místo:

Datum: 18.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -619 130,16

o PSV VZT_01: D.1.4.05_VZDUCHOTECHNIKA -619 130,16

VZT_04: 2_Větrání restaurace a kuchyně -406 770,84

1		VZT_0066	Celo-nerezový odsávací zákryt s broušeným povrchem, vč. celo-nerezovými lapači tuku s výplní z tahokovu, s vestavěným systémem vstříkovaného (indukčního) vzduchu, vč. osvětlení. Velikost zákrytu 2500mm x 1100mm, výška 500mm, 2x odsávací hrdlo dle výkres. dokumentace, 3x lapač tuku, 1x osvětlení 4 x 36 W vč. ovladače, 1x indukční systém vč. ovladače. Zařízení vč. montážního a přípojovacího příslušenství. Elktro krabice připojena externě. Tlaková ztráta na zákryt max 40 Pa při průtoku 2150m3/h. Zákryt v atyp provedení s přisazením rovnou ke stropu. Ref. výrobek Inductair OZV11, nebo jiné rovnocenné řešení. Atyp k přisazení přímo ke stropu.	sbr	- 1,000	111 473,06	-111 473,06	SOD, pol.č. 1362
2		VZT_0067	Celo-nerezový odsávací zákryt s broušeným povrchem, vč. celo-nerezovými lapači tuku s výplní z tahokovu, s vestavěným systémem vstříkovaného (indukčního) vzduchu, vč. osvětlení. Velikost zákrytu 3100mm x 1300mm, výška 500mm, 2x odsávací hrdlo dle výkres. dokumentace, 3x lapač tuku, 2x osvětlení 4 x 36 W vč. ovladače, 1x indukční systém vč. ovladače. Zařízení vč. montážního a přípojovacího příslušenství. Elktro krabice připojena externě. Tlaková ztráta na zákryt max 30 Pa při průtoku 1800m3/h. Zákryt v atyp provedení s přisazením rovnou ke stropu. Ref. výrobek Inductair OZV13, nebo jiné rovnocenné řešení. Atyp k přisazení přímo ke stropu.	sbr	- 1,000	135 323,37	-135 323,37	SOD, pol.č. 1363
3		VZT_0068	Celo-nerezový odsávací zákryt s broušeným povrchem, vč. celo-nerezovými lapači tuku s výplní z tahokovu, s vestavěným systémem vstříkovaného (indukčního) vzduchu, vč. osvětlení. Velikost zákrytu 2600mm x 1300mm, výška 500mm, 2x odsávací hrdlo dle výkres. dokumentace, 3x lapač tuku, 1x osvětlení 4 x 36 W vč. ovladače, 1x indukční systém vč. ovladače. Zařízení vč. montážního a přípojovacího příslušenství. Elktro krabice připojena externě. Tlaková ztráta na zákryt max 25 Pa při průtoku 1500m3/h. Zákryt v atyp provedení s přisazením rovnou ke stropu. Ref. výrobek Inductair OZV13, nebo jiné rovnocenné řešení. Atyp k přisazení přímo ke stropu.	sbr	- 1,000	115 156,41	-115 156,41	SOD, pol.č. 1364
4		VZT_0069	Celo-nerezový odsávací zákryt s broušeným povrchem, vč. celo-nerezovými lapači tuku s výplní z tahokovu vč. osvětlení. Velikost zákrytu 1200mm x 1100mm, výška 500mm, 1x odsávací hrdlo dle výkres. dokumentace, 2x lapač tuku, bez osvětlení. Zařízení vč. montážního a přípojovacího příslušenství. Tlaková ztráta na zákryt max 15 Pa při průtoku 600m3/h. Zákryt v atyp provedení s přisazením rovnou ke stropu. Ref. výrobek Inductair OZO11, nebo jiné rovnocenné řešení. Atyp k přisazení přímo ke stropu.	sbr	- 1,000	44 818,00	-44 818,00	SOD, pol.č. 1365

VZT_04: 2_Větrání restaurace a kuchyně

-212 359,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5		VZT_0328	Celo-nerezový odsávací zákryt s broušeným povrchem, vč. celo-nerezovými lapači tuku s výplní z tahokovu, s vestavěným systémem vstříkovaného (indukčního) vzduchu, vč. osvětlení. Velikost zákrytu 1300mm x 1300mm, výška 500/600mm, 1x odsávací hrdlo dle výkres. dokumentace, 2x lapač tuku, 1x osvětlení 4 x 18 W vč. ovladače, 1x indukční systém vč. ovladače. Zařízení vč. montážního a přípojovacího příslušenství. Tlaková ztráta na zákryt max 15 Pa při průtoku 700m ³ /h. Ref. výrobek Inductair OZV13, nebo jiné rovnocenné řešení.	sbr	- 1,000	84 905,98	-84 905,98	SOD, pol.č. 1624
6		VZT_0329	Celo-nerezový odsávací zákryt s broušeným povrchem, vč. celo-nerezovými lapači tuku s výplní z tahokovu, s vestavěným systémem vstříkovaného (indukčního) vzduchu, vč. osvětlení. Velikost zákrytu 1400mm x 1000mm, výška 500/600mm, 1x odsávací hrdlo dle výkres. dokumentace, 2x lapač tuku, 1x osvětlení 2 x 36 W vč. ovladače, 1x indukční systém vč. ovladače. Zařízení vč. montážního a přípojovacího příslušenství. Tlaková ztráta na zákryt max 25 Pa při průtoku 1000m ³ /h. Ref. výrobek Inductair OZV10, nebo jiné rovnocenné řešení.	sbr	- 1,000	83 436,07	-83 436,07	SOD, pol.č. 1625
7		VZT_0330	Celo-nerezový odsávací zákryt s broušeným povrchem, vč. celo-nerezovými lapači tuku s výplní z tahokovu vč. osvětlení. Velikost zákrytu 1200mm x 1100mm, výška 500mm, 1x odsávací hrdlo dle výkres. dokumentace, 2x lapač tuku, bez osvětlení. Zařízení vč. montážního a přípojovacího příslušenství. Tlaková ztráta na zákryt max 15 Pa při průtoku 600m ³ /h. Zákryt v atyp provedení s přisazením rovnou ke stropu. Ref. výrobek Inductair OZO11, nebo jiné rovnocenné řešení.	sbr	- 1,000	44 017,27	-44 017,27	SOD, pol.č. 1626

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Slavie

Objekt:

ZL č.122g - Změna GASTRO - odpočet digestoří

Místo:

Datum: 18.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -619 130,16

D PSV VZT_01: D.1.4.05_VZDUCHOTECHNIKA -619 130,16

VZT_04: 2_Větrání restaurace a kuchyně -406 770,84

1		VZT_0066	Celo-nerezový odsávací zákryt s broušeným povrchem, vč. celo-nerezovými lapači tuku s výplní z tahokovu, s vestavěným systémem vstříkovaného (indukčního) vzduchu, vč. osvětlení. Velikost zákrytu 2500mm x 1100mm, výška 500mm, 2x odsávací hrdlo dle výkres. dokumentace, 3x lapač tuku, 1x osvětlení 4 x 36 W vč. ovladače, 1x indukční systém vč. ovladače. Zařízení vč. montážního a přípojovacího příslušenství. Elektro krabice připojena externě. Tlaková ztráta na zákryt max 40 Pa při průtoku 2150m ³ /h. Zákryt v atyp provedení s přisazením rovnou ke stropu. Ref. výrobek Inductair OZV11, nebo jiné rovnocenné řešení. Atyp k přisazení přímo ke stropu.	sbr	- 1,000	111 473,06	-111 473,06	SOD, pol.č. 1362
2		VZT_0067	Celo-nerezový odsávací zákryt s broušeným povrchem, vč. celo-nerezovými lapači tuku s výplní z tahokovu, s vestavěným systémem vstříkovaného (indukčního) vzduchu, vč. osvětlení. Velikost zákrytu 3100mm x 1300mm, výška 500mm, 2x odsávací hrdlo dle výkres. dokumentace, 3x lapač tuku, 2x osvětlení 4 x 36 W vč. ovladače, 1x indukční systém vč. ovladače. Zařízení vč. montážního a přípojovacího příslušenství. Elektro krabice připojena externě. Tlaková ztráta na zákryt max 30 Pa při průtoku 1800m ³ /h. Zákryt v atyp provedení s přisazením rovnou ke stropu. Ref. výrobek Inductair OZV13, nebo jiné rovnocenné řešení. Atyp k přisazení přímo ke stropu.	sbr	- 1,000	135 323,37	-135 323,37	SOD, pol.č. 1363
3		VZT_0068	Celo-nerezový odsávací zákryt s broušeným povrchem, vč. celo-nerezovými lapači tuku s výplní z tahokovu, s vestavěným systémem vstříkovaného (indukčního) vzduchu, vč. osvětlení. Velikost zákrytu 2600mm x 1300mm, výška 500mm, 2x odsávací hrdlo dle výkres. dokumentace, 3x lapač tuku, 1x osvětlení 4 x 36 W vč. ovladače, 1x indukční systém vč. ovladače. Zařízení vč. montážního a přípojovacího příslušenství. Elektro krabice připojena externě. Tlaková ztráta na zákryt max 25 Pa při průtoku 1500m ³ /h. Zákryt v atyp provedení s přisazením rovnou ke stropu. Ref. výrobek Inductair OZV13, nebo jiné rovnocenné řešení. Atyp k přisazení přímo ke stropu.	sbr	- 1,000	115 156,41	-115 156,41	SOD, pol.č. 1364
4		VZT_0069	Celo-nerezový odsávací zákryt s broušeným povrchem, vč. celo-nerezovými lapači tuku s výplní z tahokovu vč. osvětlení. Velikost zákrytu 1200mm x 1100mm, výška 500mm, 1x odsávací hrdlo dle výkres. dokumentace, 2x lapač tuku, bez osvětlení. Zařízení vč. montážního a přípojovacího příslušenství. Tlaková ztráta na zákryt max 15 Pa při průtoku 600m ³ /h. Zákryt v atyp provedení s přisazením rovnou ke stropu. Ref. výrobek Inductair OZO11, nebo jiné rovnocenné řešení. Atyp k přisazení přímo ke stropu.	sbr	- 1,000	44 818,00	-44 818,00	SOD, pol.č. 1365

VZT_04: 2_Větrání restaurace a kuchyně

-212 359,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5		VZT_0328	Celo-nerezový odsávací zákryt s broušeným povrchem, vč. celo-nerezovými lapači tuku s výplní z tahokovu, s vestavěným systémem vstříkovaného (indukčního) vzduchu, vč. osvětlení. Velikost zákrytu 1300mm x 1300mm, výška 500/600mm, 1x odsávací hrdlo dle výkres. dokumentace, 2x lapač tuku, 1x osvětlení 4 x 18 W vč. ovladače, 1x indukční systém vč. ovladače. Zařízení vč. montážního a připojovacího příslušenství. Tlaková ztráta na zákryt max 15 Pa při průtoku 700m ³ /h. Ref. výrobek Inductair OZV13, nebo jiné rovnocenné řešení.	sbr	- 1,000	84 905,98	-84 905,98	SOD, pol.č. 1624
6		VZT_0329	Celo-nerezový odsávací zákryt s broušeným povrchem, vč. celo-nerezovými lapači tuku s výplní z tahokovu, s vestavěným systémem vstříkovaného (indukčního) vzduchu, vč. osvětlení. Velikost zákrytu 1400mm x 1000mm, výška 500/600mm, 1x odsávací hrdlo dle výkres. dokumentace, 2x lapač tuku, 1x osvětlení 2 x 36 W vč. ovladače, 1x indukční systém vč. ovladače. Zařízení vč. montážního a připojovacího příslušenství. Tlaková ztráta na zákryt max 25 Pa při průtoku 1000m ³ /h. Ref. výrobek Inductair OZV10, nebo jiné rovnocenné řešení.	sbr	- 1,000	83 436,07	-83 436,07	SOD, pol.č. 1625
7		VZT_0330	Celo-nerezový odsávací zákryt s broušeným povrchem, vč. celo-nerezovými lapači tuku s výplní z tahokovu vč. osvětlení. Velikost zákrytu 1200mm x 1100mm, výška 500mm, 1x odsávací hrdlo dle výkres. dokumentace, 2x lapač tuku, bez osvětlení. Zařízení vč. montážního a připojovacího příslušenství. Tlaková ztráta na zákryt max 15 Pa při průtoku 600m ³ /h. Zákryt v atyp provedení s přísazením rovnou ke stropu. Ref. výrobek Inductair OZO11, nebo jiné rovnocenné řešení.	sbr	- 1,000	44 017,27	-44 017,27	SOD, pol.č. 1626

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.122h - Změna GASTRO - změna velikostí odsávacích zákrytů

Popis

Cena




„Rekonstrukce KD Slávie“

VZT_01: D.1.4.05_VZDUCHOTECHNIKA

204 588,32

Celkem (bez DPH)

204 588,32

Investor:			Investor, datum a podpis: 2.3.2026 
Zhotovitel: Změnový list řeší změnu velikostí odsávacích odsávacích zákrytů na základě změn projektu Gastro.	Dopad do času: není.	Rizika: koordinace DPS.	Zhotovitel, datum a podpis: 23.2.2026 
TDS:			TDS, datum a podpis: 02/03/2026 

Metrostav CZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (023)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Slavie

Objekt:

ZL č.122h - Změna GASTRO - změna velikostí odsávacích zákrytů

Místo:

Datum: 18.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							204 588,32	
D	PSV	VZT_01:	D.1.4.05_VZDUCHOTECHNIKA				204 588,32	
			VZT_04: 2_Větrání restaurace a kuchyně				34 293,00	
1		2.0.5	Celo-nerezový odsávací zákryt s broušeným povrchem. Velikost zákrytu 1200mm x 1100mm, výška 500mm, 1x odsávací hrdlo dle výkres. dokumentace , bez lapačů tuku, bez osvětlení . Nad myčkou	sbr	1,000	34 293,00	34 293,00	CN GD
"1.NP GASTRO - Západ (náhrada za: VZT_0069)"								
			VZT_04: 2_Větrání restaurace a kuchyně				170 295,32	
2		7.1.3	Celo-nerezový odsávací zákryt s broušeným povrchem, vč. celo-nerezovými lapači tuku s výplní z tahokovu, s vestavěným systémem vstříkovaného (indukčního) vzduchu, vč. osvětlení. Velikost zákrytu 2600mm x 1300mm, výška 500/600mm, 1x odsávací hrdlo dle výkres. dokumentace , 3x lapač tuku, 1x osvětlení 4 x 18 W vč. ovladače, 1x indukční systém vč. ovladače. Zařízení vč. montážního a přípojovacího příslušenství. Tlaková ztráta na zákryt max 15 Pa při průtoku 1700m3/h. Ref. výrobek Inductair OZV13, nebo jiné rovnocenné řešení. Nad konvektomatem	sbr	1,000	126 278,05	126 278,05	CN GD
"3.NP GASTRO - Jih (náhrada za: VZT_0328)"								
3		7.1.5	Celo-nerezový odsávací zákryt s broušeným povrchem. Velikost zákrytu 1200mm x 1100mm, výška 500mm, 1x odsávací hrdlo dle výkres. dokumentace , bez lapače tuků, bez osvětlení . Zařízení vč. montážního a přípojovacího příslušenství. Tlaková ztráta na zákryt max 15 Pa při průtoku 550m3/h. Zákryt v atyp provedení s přísazením rovnou ke stropu. Ref. výrobek Inductair OZO11, nebo jiné rovnocenné řešení. Nad myčkou.	sbr	1,000	44 017,27	44 017,27	Položka odvozená: SOD, pol.č. 1626
"3.NP GASTRO - Jih (náhrada za: VZT_0330)"								

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.123 - Přípočet dveří D62

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
SO_01_034: Výplně otvorů	124 113,15
Celkem (bez DPH)	124 113,15

Investor:			Investor, datum a podpis: L. B. Kolář / [redacted]
Popis: Změnový list řeší přípočet dveří na pozici s označením D62, +1ks. Ve výkazu výměr uvedený pouze 1ks dveří.	Dopad do času: není	Rizika: koordinace nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: [redacted] 23.20
TDS:			TDS, datum a podpis: 02/03/2026 / [redacted]

Metrostav CZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (023)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06009060
Stavba: ZL č.123 - Přípočet dveří D62

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	17.07.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			124 113,15
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	124 113,15	26 063,76
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			150 176,91
v CZK			

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06009060

Stavba: ZL č.123 - Přípočet dveří D62

Místo: Datum: 17.07.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		124 113,15	150 176,91
ZL č.123	Přípočet dveří D62	124 113,15	150 176,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.123 - přípočet dveří D62

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH **124 113,15**

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	snížená	124 113,15	21,00%	26 063,76
	zákl. přenesená	0,00	12,00%	0,00
	sníž. přenesená	0,00	21,00%	0,00
	nulová	0,00	12,00%	0,00
		0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH **150 176,91** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.123 - přípočet dveří D62

Místo:

Datum: 16.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

124 113,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.123 - přípočet dveří D62

Místo:

Datum: 16.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							124 113,15	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				124 113,15	
D	766		Konstrukce truhlářské				124 113,15	
1		D62_066	Dveře na balkon_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.17_dveřní otvor šířka [mm]_2650_dveřní otvor výška [mm]_2400_Ostatní popis viz. PD	ks	1,000	124 113,15	124 113,15	SOD, pol.č. 498

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.162a - Věžový jeřáb odpočet

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	-309 499,98 Kč
Celkem (bez DPH)	-309 499,98 Kč

INV:			Investor, datum a podpis: 2.3.2026 / [redacted]
Popis: Změnový list řeší odečet věžového jeřábu, který byl již v daném období zdemontovaný.	Dopad do času: není.	Rizika: nejsou.	Zhotovitel, datum a podpis: 2.3.26 / [redacted]
TDS:			TDS, datum a podpis: 12/03/2026 / [redacted]

Metrostav CZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (023)

Položkový rozpočet

S:	DOD č.12	Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady, spojené s prodloužením termínu dokončení stavby - §222
R:	ZL č.162a	Odpočet věžového jeřábu

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos	Hmotnos	Dem.	Dem.	Cen.	Cenová
Díl: 02		VRN.4: Přesuny hmot - jeřáb, výtahy				-309 499,98						
6	VRN_00202	Věžový jeřáb - mtž., dmtž., nájem.	ks	-1,00000	309 499,98	-309 499,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.46	pol.č.6

prodloužení termínu

termín dokončení dle SOD - 30.5.2025 :

termín dokončení dle DOD č.4 - 30.8.2025 :

výpočet: $2.735.000 - (2 * 129.500) / 24 = 103.166,66$

1

-1,00000

náklady na zřízení viz příloha č.5 (cena DMTZ je identická) :

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.162b - Autojeřáby

Popis

Cena

„Rekonstrukce KD Slávie“

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

541 707,50 Kč

Celkem (bez DPH)

541 707,50 Kč

INV:			Investor, datum a podpis: <i>f. B. Loh</i>
Popis: autojeřáby nezbytně nutné pro manipulaci s materiály a výrobky o větších hmotnostech ve výškách po zdemontování věžového jeřábu.	Dopad do času: není.	Rizika: nejsou.	Zhotovitel, datum a podpis: <i>2.3.2020</i>
TDS:			TDS, datum a podpis: <i>02/03/2020</i>

Metrostav CZ s.r.o.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(023)

Položkový rozpočet

S:	DOD č.16	Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady, spojené s prodloužením termínu dokončení stavby - §222
R:	ZL č.162b	Autojeřáby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen.	Cenová
Díl:	02	VRN.4: Přesuny hmot - jeřáb				541 707,50		
1	HANYŠ	Autojeřáby - HANYŠ	sada	1,00000	541 707,50	541 707,50	faktury	CN GD

"autojeřáby pro práce vy výškách po zdemontování věžového jeřábu, na základě řádně uhrazených

ř faktur"

2011254773 ze dne 23.7.2025	11 180,00
2021252759 ze dne 11.9.2025	5 020,00
2021252821 ze dne 9.9.2025	4 740,00
2011256497 ze dne 17.9.2025	2 560,00
2011256613 ze dne 18.9.2025	15 720,00
2021252956 ze dne 24.9.2025	8 680,00
2011258538 ze dne 20.11.2025	357 600,00
2011258556 ze dne 16.10.2025	3 720,00
2011258557 ze dne 24.11.2025	10 820,00
2011258805 ze dne 28.11.2025	7 920,00
2011259067 ze dne 5.12.2025	9 520,00
2011259365 ze dne 15.12.2025	11 030,00
2011253834 ze dne 20.6.2025	11 780,00
209125080 ze dne 7.11.2025	7 040,00
209125079 ze dne 7.11.2026	3 720,00
"režie správní, výrobní, zisk (5+5+5%)"	70 657,50

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.174 - Drenáž podél pobytových schodů

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Drenáž kolem objektu	133 925,88
Celkem (bez DPH)	133 925,88

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: <i>A.S. Loll</i> [Redacted]
<u>Zhotovitel:</u> Provedení drenáže nad pobytovými schody a pod drenážními žlaby Ž5 a Ž9, která byla uvedena v DPS, ale nebyla propsána do smluvního výkazu výměr.	Dopad do času: 10dní	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: <i>23.26</i> [Redacted]
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: <i>02/03/2026</i> [Redacted]

Metrostav CZ s.r.o.
 Kozelužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (023)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06009060
Stavba: ZL č.174 - Drenáž podél pobytových schodů

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16.07.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **133 925,88**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **133 925,88**
v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06009060

Stavba: ZL č.174 - Drenáž podél obytných schodů

Místo: Datum: 16.07.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		133 925,88	133 925,88
ZL č.174	Drenáž podél obytných schodů	133 925,88	133 925,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.174 - Drenáž podél pobytových schodů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.01.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

133 925,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

133 925,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.174 - Drenáž podél pobytových schodů

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 07.01.2026

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

133 925,88

HSV - Práce a dodávky HSV

133 925,88

1 - Zemní práce

53 242,98

2 - Zakládání

80 682,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD SLAVIE

Objekt: ZL č.174 - Drenáž podél pobytových schodů

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 07.01.2026

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							133 925,88	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				133 925,88	
D	1		Zemní práce				53 242,98	
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	20,634	1 530,00	31 570,02	ÚRS 2025/II
			"drenáž při Dukelské ul" 36,4*0,35*0,4		5,096			
			"horní pobytové schody sever" 56,5*0,5*0,55		15,538			
			Součet		20,634			
2	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	15,125	879,00	13 294,88	ZL č.163, pol.č.1
			"spodní pod Ž5" 55*0,5*0,55		15,125			
			Součet		15,125			
3	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,031	163,58	1 150,13	SOD, pol.č. 4065
			"horní pobytové schody sever" 56,5*0,5*0,45		12,713			
			"spodní pod Ž5" 55*0,5*0,45		12,375			
			"drenáž při Dukelské ul" 36,4*0,35*0,4		5,096			
			Mezisoučet		30,184			
			"horní pobytové schody sever" -1*56,5*0,5*0,35		-9,888			
			"spodní pod Ž5"-1*55*0,5*0,35		-9,625			
			"drenáž při Dukelské ul." -1*36,4*0,25*0,4		-3,640			
			Součet		7,031			
4	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	70,310	8,01	563,18	SOD, pol.č. 4066
			"20km"					
			7,031*10		70,310			
			Součet		70,310			
5	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	12,656	368,05	4 632,66	SOD, pol.č. 4067
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,003	169,30	2 032,11	SOD, pol.č. 4147
			"horní pobytové schody sever" 56,5*0,5*0,15		4,238			
			"spodní pod Ž5" 55*0,5*0,15		4,125			
			"drenáž při Dukelské ul" 36,4*0,25*0,4		3,640			
			Součet		12,003			
D	2		Zakládání				80 682,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	31,640	1 612,90	51 032,16	SOD, pol.č. 4072
	vv		"horní pobytové schody sever" 56,5*0,5*0,35		9,888			
	vv		"spodní pod Ž5" 55*0,5*0,35		9,625			
	vv		"drenáž při Dukelské ul" 36,4*0,35*0,4		5,096			
	vv		Mezisoučet		24,609			
	vv		"horní pobytové schody sever" 56,5*0,5*0,1		2,825			
	vv		"spodní pod Ž5" 55*0,5*0,1		2,750			
	vv		"drenáž při Dukelské ul" 36,4*0,1*0,4		1,456			
	vv		Mezisoučet		7,031			
	vv		Součet		31,640			
8	K	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	162,690	17,10	2 782,00	SOD, pol.č. 4068
	vv		"horní pobytové schody sever" 56,5*1,1		62,150			
	vv		"spodní pod Ž5" 55*1,1		60,500			
	vv		"drenáž při Dukelské ul" 36,4*1,1		40,040			
	vv		Součet		162,690			
9	K	28611234R	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 125 mm	m	178,959	93,60	16 750,56	SOD, pol.č. 4069
	vv		162,69*1,1		178,959			
	vv		Součet		178,959			
10	K	212971110R00	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebírek nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	70,310	28,60	2 010,87	SOD, pol.č. 4070
	vv		"horní pobytové schody sever" 56,5*0,5		28,250			
	vv		"spodní pod Ž5" 55*0,5		27,500			
	vv		"drenáž při Dukelské ul" 36,4*0,4		14,560			
	vv		Součet		70,310			
11	M	69366055R	geotextilie 300 g/m2 šíře do 8,8 m	m2	84,372	96,09	8 107,31	SOD, pol.č. 4071
	vv		70,31*1,2		84,372			
	vv		Součet		84,372			

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č. 176a - Úprava výšky šachet

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
ZTI_01: VODA, KANALIZACE, ZP	42 197,86
Celkem (bez DPH)	42 197,86

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: <i>1.3.2026/</i> [redacted]
<u>Zhotovitel:</u> Změnový list řeší úpravu výšky šachet ve skladbách komunikace, které nebylo v rámci DPS vyřešeno.	Dopad do času: bez dopadu	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: <i>2.3.26</i> [redacted]
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: <i>02/03/2026</i> [redacted]

Metrostav CZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (023)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: KD Slaive
Stavba: Úprava výšky šachet

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.10.2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			42 197,86
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	42 197,86

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KD Slaive

Stavba: Úprava výšky šachet

Místo: Datum: 24.10.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		42 197,86	42 197,86
ZL č.176a	Úprava výšky šachet	42 197,86	42 197,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava výšky šachet

Objekt:

ZL č.176a - Úprava výšky šachet

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.10.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			42 197,86
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	42 197,86
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava výšky šachet

Objekt:

ZL č.176a - Úprava výšky šachet

Místo:

Datum: 24.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

42 197,86

HSV - Práce a dodávky HSV

42 197,86

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

42 197,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava výšky šachet

Objekt:

ZL č.176a - Úprava výšky šachet

Místo:

Datum: 24.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							42 197,86		
o HSV Práce a dodávky HSV							42 197,86		
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná							42 197,86		
1	K	895270432	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 600 pro drenáže liniových staveb šachtové prodloužení světlé hloubky 2000 mm	kus	4,000	3 200,00	12 800,00	CS ÚRS 2025 01	
PP			"prodloužení výšky komínků kontrolních šachet na komunikaci z důvodu výškových úprav, které nebyly obsaženy ve smluvní položce"						
2	M	59224571	deska zákrytová vodoměrné šachty s otvorem DN600 120x90x20cm pojízdné D400	kus	3,000	6 210,00	18 630,00	CS ÚRS 2025 01	
PP			"výškové dorovnání ve skladbách komunikace: 1x lapol, 1x přečerpávací stanice, 1x retenční nádrž"						
3	M	59224413	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x9cm stupadla poplastovaná	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 01	
PP			"výškové dorovnání ve skladbách komunikace: 1x lapol, 1x přečerpávací stanice"						
4	K	895270436	Příplatek k rourám proplachovací a kontrolní šachty z PE-HD DN 600 pro drenáže liniových staveb za uříznutí šachtové roury	kus	4,000	153,00	612,00	CS ÚRS 2025 01	
PP			"viz položka č.1"						

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č. 176b - Dopojení kanalizace retenční nádrže

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
ZTI_01: VODA, KANALIZACE, ZP	36 903,76
Celkem (bez DPH)	36 903,76

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: <i>d.3.2026/</i> [redacted]
<u>Zhotovitel:</u> Změnový list řeší změny dopojení kanalizace z retenční nádrže do vyústění v nábrežní zdi.	Dopad do času: bez dopadu	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: <i>2.3.26</i> [redacted]
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: <i>02/03/2026</i> [redacted]

Metrostav CZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (023)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: KD Slaive
Stavba: ZL č.176b - Dopojení kanalizace retenční nádrže

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			36 903,76
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	36 903,76

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KD Slaive

Stavba: ZL č.176b - Dopojení kanalizace retenční nádrže

Misto: Datum: 24.10.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		36 903,76	36 903,76
ZL č.176b	Dopojení kanalizace retenční nádrže	36 903,76	36 903,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.176b - Dopojení kanalizace retenční nádrže

Objekt:

Dopojení kanalizace retenční nádrže

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.10.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				36 903,76
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		36 903,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.176b - Dopojení kanalizace retenční nádrže

Objekt:

Dopojení kanalizace retenční nádrže

Místo:

Datum: 24.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	36 903,76
N00 - Nepojmenované práce	36 903,76
N01 - Nepojmenovaný díl	36 903,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.176b - Dopojení kanalizace retenční nádrže

Objekt:

Dopojení kanalizace retenční nádrže

Místo:

Datum: 24.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							36 903,76	
D N00 Nepojmenované práce							36 903,76	
D N01 Nepojmenovaný díl							36 903,76	
1	K	871373124	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315	m	12,000	210,00	2 520,00	ZL č.57, pol.č. 1
			PP "vyústění dešťové vody z retenční nádrže"					
2	K	28612031	trubka kanalizační PVC plnostěnná tlivrstvá DN 315x1000mm SN12	m	12,960	1 780,00	23 068,80	ZL č.57, pol.č. 2
			PP "koef. 1,03"					
3	K	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315	kus	4,000	528,85	2 115,40	ZL č.57, pol.č. 3
			PP "vyústění dešťové vody z retenční nádrže"					
4	K	28617214	Odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 315/160 SN12/16	kus	4,000	2 230,00	8 920,00	ZL č.57, pol.č. 6
			PP "vyústění dešťové vody z retenční nádrže"					
5	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub	t	0,241	1 160,00	279,56	ZL č.57, pol.č. 7
			PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub					

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.181 - Přeložka sítí Starnet a Vodafone před východní fasádou

Popis

Cena

„Rekonstrukce KD Slávie“

003: Svislé konstrukce

271 099,06 Kč

Celkem (bez DPH)

271 099,06 Kč

Investor:			Investor, datum a podpis: 1.3.2026 [redacted]
Zhotovitel: Změnový list řeší provedení zemních prací na přeložkách Starnet a Vodafone.	Dopad do času: 7dní	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: 2.3.20 [redacted]
TDS:			TDS, datum a podpis: 02/03/2026 [redacted]

Metrostav CZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(023)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06009060
Stavba: KD SLAVIE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17.07.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 271 099,06

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 271 099,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06009060

Stavba: KD SLAVIE

Místo: Datum: 17.07.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		271 099,06	271 099,06
ZL č.181	Přeložka sítí Starnet a Vodafone před východní fasádou	271 099,06	271 099,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.181 - Přeložka sítí Starnet a Vodafone před východní fasádou

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.07.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

271 099,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

271 099,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.181 - Přeložka sítí Starnet a Vodafone před východní fasádou

Místo:

Datum: 17.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

271 099,06

HSV - Práce a dodávky HSV

271 099,06

1 - Zemní práce

247 825,10

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

11 636,75

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

11 637,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.181 - Přeložka sítě Starnet a Vodafone před východní fasádou

Místo:

Datum: 17.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:




Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							271 099,06
D	HSV		Práce a dodávky HSV				271 099,06
D	1		Zemní práce				247 825,10
1	K	460161442	Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	101,200	824,00	83 388,80
			"výkop stávajícího vedení"				
	W		53,6+47,6		101,200		
	W		Součet		101,200		
2	K	460171442	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	101,200	234,00	23 680,80
			"nová rýha pro přeložení kabelů"				
	W		53,6+47,6		101,200		
	W		Součet		101,200		
3	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	52,624	624,57	32 867,37
	W		(53,6+47,6)*0,65*0,8		52,624		
	W		Součet		52,624		
4	K	139911103	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdíva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou	m3	0,468	3 210,00	1 502,28
	W		"stará VŠ"				
	W		(1,8*2+2,45*2)*0,55*0,1		0,468		
	W		Součet		0,468		
5	K	139911123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého	m3	2,340	13 500,00	31 590,00
	W		"stará VŠ"				
	W		0,15*2,4*1,75		0,630		
	W		(1,7*2*1,1+2,33*2*1,1)*0,15		1,330		
	W		0,1*2,4*1,75-0,6*0,6*0,1-0,004		0,380		
	W		Součet		2,340		
6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	19,734	217,34	4 288,99
	W		52,624-32,89		19,734		
	W		Součet		19,734		
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	19,734	193,32	3 814,98
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	197,340	22,88	4 515,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"20km"				
	W		19,734*10		197,340		
	W		Součet		197,340		
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	39,468	183,02	7 223,43
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	19,734	22,88	451,51
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	32,890	169,30	5 568,28
	W		(53,6+47,6)*0,65*0,5		32,890		
	W		Součet		32,890		
12	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	101,200	215,00	21 758,00
13	K	460742121	obsyp z písku trubek průměru do 10 cm	m	101,200	113,00	11 435,60
14	M	58331200	šterkopiesek frakce 0/8	t	39,470	342,03	13 499,92
	W		(53,6+47,6)*0,65*0,3*2		39,470		
	W		Součet		39,470		
15	M	460841112	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 m2 hl přes 0,5 do 0,7 m pro běžné zatížení	kus	2,000	1 120,00	2 240,00
	W		(53,6+47,6)*0,65*0,3*2		39,470		
	W		Součet		39,470		
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				11 636,75
16	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150	m	24,500	79,30	1 942,85
	W		"Staré potrubí podél nového vedení SK"				
	W		24,5		24,500		
	W		Součet		24,500		
17	K	890111812	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze zdvia cihelného	m3	0,627	2 100,00	1 316,70
	W		0,95*0,95*0,13		0,117		
	W		0,7*4*0,15*1		0,420		
	W		0,95*0,95*0,1		0,090		
	W		Součet		0,627		
18	K	890231811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prostého betonu	m3	2,340	3 580,00	8 377,20
	W		"Starý lapák tuku spodní deska" 0,3*2*1,8		1,080		
	W		"tělo lapáku" 1,2*3,14*2,1*0,1		0,791		
	W		"stropní deska" 0,15*0,65*0,65*3,14		0,199		
	W		"normální stěna" 1,2*1,5*0,15		0,270		
	W		Součet		2,340		
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				11 637,21
19	K	997006512	Vodorovně doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	13,655	183,02	2 499,14
20	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	259,445	17,16	4 452,08
	W		"20km"				
	W		13,655*19		259,445		
	W		Součet		259,445		
21	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	13,655	343,17	4 685,99

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZLč. 188a - Zrušení schodiště náplavky

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
IO_06: Komunikace a dopr. Řešení	-89 747,88
Celkem (bez DPH)	-89 747,88

Investor:			Investor, datum a podpis: <i>D. B. Kralic</i> 
Zhotovitel: Změnový list řeší změnu technického provedení v místě schodiště nábreží, které bylo zrušeno náhradou za prodlouženou dlažbu. Železobetonové konstrukce jsou zahrnuty do samostatného Změnového listu, který řeší skutečné provedení opěrné nábrežní zdi.	Dopad do času: není	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: <i>2.3.2026</i> 
TDS:			TDS, datum a podpis: <i>02/03/2026</i> 

Metrostav CZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (023)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06009060
Stavba: KD SLAVIE

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.07.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -89 747,88

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-89 747,88
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06009060

Stavba: KD SLAVIE

Místo: Datum: 24.07.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-89 747,88	-89 747,88
ZL č.188a	Zrušení schodiště náplavky	-89 747,88	-89 747,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.188a - Zrušení schodiště náplavky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.07.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-89 747,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-89 747,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.188a - Zrušení schodiště náplavky

Místo:

Datum: 24.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**-89 747,88**

KOM_a_4: Vodorovně konstrukce

-89 747,88**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.188a - Zrušení schodiště náplavky

Místo:

Datum: 24.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**-89 747,88**

D	KOM_a_4: Vodorovně konstrukce						-89 747,88	
1	4X1	Osazení schodnic do maltového lože, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD	m2	-39,229	2 287,80	-89 747,88	SOD, pol.č. 4009	
W		*odpočet neprováděné položky:						
W		náplavka : 39 2299		-39,229				
W		Součet		-39,229				

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZLč. 188b - Prodloužení kamenné dlažby Nábřeží

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
IO_06: Komunikace a dopr. Řešení	450 903,73
Celkem (bez DPH)	450 903,73

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: 1.3.2026 [Redacted]
<u>Zhotovitel:</u> Změnový list řeší změnu technického provedení v místě schodiště nábřeží, které bylo nahrazeno prodloužením nábřežní zdi a kamenné dlažby s ohledem na budoucí navazující práce - úprava Zátkovo nábřeží.	Dopad do času: 7 dní	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: 23.2.26 [Redacted]
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: 02/03/2026 [Redacted]

Metrostav CZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (023)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06009060
Stavba: KD SLAVIE

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.07.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 450 903,73

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	139 155,44	29 222,64
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 480 126,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06009060
Stavba: KD SLAVIE

Místo:

Datum:

24.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		450 903,73	480 126,37
ZL č.188b	Prodloužení kamenné dlažby Nábřeží	450 903,73	480 126,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD SLAVIE

Objekt:
ZL č.188b - Prodloužení kamenné dlažby Nábřeží

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.07.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

450 903,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	139 155,44	21,00%	29 222,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

480 126,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.188b - Prodloužení kamenné dlažby Nábřeží

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 24.07.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

450 903,73

KOM_a_4: Vodorovné konstrukce	444 859,84
KOM_a_99: Staveništní přesun hmot	6 043,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
KD SLAVIE
Objekt:

ZL č.188b - Prodloužení kamenné dlažby Nábřeží

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 24.07.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

450 903,73

D	KOM_a_4: Vodorovné konstrukce	444 859,84
1	59411111RX6 D+M dlažba z kamene 800x400 mm tl. 100 mm, lože vč.pomocné práce, doplňky	m2 24,772 9 608,76 238 027,05 SOD, pol.č. 4024
	vv "dlažba, náhrada za schodiště"	
	vv 2,52*1,049+4,4*1,421+5,88*2,7	24,772
	vv Součet	24,772
2	59411111RX8 D+M dlažba z kamene 800x400 mm tl. 160 mm, lože vč.pomocné práce, doplňky	m2 3,248 18 759,96 60 932,35 SOD, pol.č. 4026
	vv "hlava nábřeží, náhrada za schodiště"	
	vv 8,12*0,4	3,248
	vv Součet	3,248
3	772X03 D+M svislý obklad tl. 30 mm, do maltového lože, vč. pomocných prací, doplňků	m2 8,110 17 158,50 139 155,44 SOD, pol.č. 4047
	vv "čela stupňů, náhrada za schodiště"	
	vv 8,12*0,5+5,4*0,5+2,7*0,5	8,110
	vv Součet	8,110
4	56485111RT2 Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2 22,716 188,74 4 287,40 SOD, pol.č. 4029
	vv "dlažba, náhrada za schodiště"	
	vv 2,52*1,049+4,4*1,421+5,88*2,7-4,4*0,2-5,88*0,2	22,716
	vv Součet	22,716
5	56485111RT2 Příplatek za pokládku kamenné dlažby do betonu	m2 5,120 480,00 2 457,60 ZL č.149, pol.č. 1
	vv "první řada dlažby na každém stupni"	
	vv (2,52+4,4+5,88)*0,4	5,120
	vv Součet	5,120
D	KOM_a_99: Staveništní přesun hmot	6 043,89
6	998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t 8,030 752,69 6 043,89 SOD, pol.č. 4063
	vv "dlažba:"	
	vv 24,722*0,1*2,3+3,248*0,16*2,3+8,11*0,03*2,3+(2,52+4,4+5,88)*0,4*0,05	8,030
	vv *2,3	
	vv Součet	8,030

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.197 - Pulty barů - m.č. 120a, 320, 321

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
TV_001.: Truhlářské výrobky	2 571 253,95
Celkem (bez DPH)	2 571 253,95

Investor:			Investor, datum a podpis: <i>1.3.2026</i> [Redacted]
Zhotovitel: Změnový list řeší provedení třech barů na základě projektu interiérů.	Dopad do času: 21dní	Rizika: navázání nových konstrukcí na stávající konstrukce	Zhotovitel, datum a podpis: <i>2.3.26</i> [Redacted]
TDS:			[Redacted] <i>02.10.2024</i>

Metrostav CZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (023)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6009060
Stavba: KD SLAVIE

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10.02.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 571 253,95

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 571 253,95
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: **KD SLAVIE**

Místo:

Datum: 10.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 571 253,95	2 571 253,95
ZL č.197	Pulty barů - m.č. 120a, 320, 321	2 571 253,95	2 571 253,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.197 - Pulty barů - m.č. 120a, 320, 321

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.02.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 571 253,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 571 253,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.197 - Pulty barů - m.č. 120a, 320, 321

Místo:

Datum: 10.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 571 253,95

PSV - Práce a dodávky PSV

2 571 253,95

TV_001.: Truhlářské výrobky

2 571 253,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.197 - Pulty barů - m.č. 120a, 320, 321

Místo:

Datum: 10.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 571 253,95	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 571 253,95	
D	TV_001.:		Truhlářské výrobky				2 571 253,95	
1	K	R1	D+M likérový bar, č.m. 321	kpl	1,000	1 059 206,35	1 059 206,35	CN GD
			"velkoformátová dlažba , LIEM DARK POLISHED 3200*1600*12mm, formátování desek na požadovaný rozměr - rovné řezy, formátování desek na požadovaný rozměr - kolné řezy, manipulace s deskou na vodním paprsku, montáž obkladu bar, Ultrabond EKO PU 2K, Kerapoxy Easy design, Ultracare kerapoxy cleaner, drobný spotřební materiál : maskovací pásky, věci pro čištění apod., koordinace + zaměření, zpracování výrobní dokumentace, balení naformátovaných desek pro přepravu + doprava materiálu na stavbu					
2	K	R2	D+M pivní bar, č.m. 320	kpl	1,000	973 963,75	973 963,75	CN GD
			"velkoformátová dlažba , NERO ASSOLUTO 3240*1620*12+mm, balení materiálu na kovové stojanu výrobce, formátování desek na požadovaný rozměr - rovné řezy vč.základního přeformátování desky, formátování desek na požadovaný rozměr - kolné řezy, zaleštění viditelných hran, manipulace s deskou na vodním paprsku, formátování detailů na místě, úprava spodní strany keramiky na pohledový stav, montáž obkladu baru, H40 extreme, Kerapoxy Easy design, drobný spotřební materiál : maskovací pásky, věci pro čištění apod., Sklo AGC Imagin Flutes tl.6 mm leštěné hrany ESG, Kotevní konstrukce skla, Lepení skel vč. chemie, Kotevní materiál, Opláštění baru MDF desky lakované, Kovový sokl lakovaný, Barová stěna MDF desky lakované, Kotevní konstrukce vč magnetických závěsů, LED pásky COB RGBW, Podkladní konstrukce pod keramické desky, Koncové prvky elektro, Ostatní materiál (spojovací materiál, kování atd.), koordinace + zaměření, zpracování výrobní dokumentace, doprava (materiálu ,výrobků, pracovníků) a vnitrostaveništní přesun					
3	K	R3	D+M bar kavárna, č.m. 120a	kpl	1,000	538 083,85	538 083,85	CN GD
			"- Technická a výrobní dokumentace; - Zaměření; - Revize; - Opláštění baru : Kerrock pult deska včetně broušení a chemických, lepidel apod. obrábění, PVC polykarbonát, Al nosná podkonstrukce, Zámečnické práce, Svařování, UV tisk samolepicí folie, Ofez, CNC obrábění, LED diody a elektropříslušenství, Kompletace, Montážní práce, - Zadní část baru : Al materiál, Jacklová podkonstrukce, Práškové lakování dle požadovaného odstínu RAL, - Voděodolná překližka na bar / pult"					

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.203 - Centrální bateriový systém - přesun do m.č. 430

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“ SILNO_U2: 1. Elektroinstalace	24 157,44 Kč
Celkem (bez DPH)	24 157,44 Kč

Investor:			Investor, datum a podpis: 1.3.2026 [redacted]
Zhotovitel: Změnový list řeší přesun CBS (1ks) z důvodu nedostatečného prostoru z místnosti č.434 do místnosti č.430.	Dopad do času: 3 dny	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: 23.2 [redacted]
TDS:			TDS, datum a podpis: 07/07/2026 [redacted]

Metrostav CZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (023)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: KD SLAVIE
Stavba: Rekonstrukce KD Slavie

KSO:	CC-CZ
Místo:	Datum: 12.11.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH **24 157,44**

DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 22 619,52	Výše daně 4 750,10
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00

Cena s DPH **28 907,54**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: KD SLAVIE
Stavba: Rekonstrukce KD Slavie

Místo: Datum: 12.11.2025
Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		24 157,44	28 907,54
ZL č.203	Centrální bateriový systém - přesun do m.č. 430	24 157,44	28 907,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce KD Slavia

Objekt:

ZL č.203 - Centrální bateriový systém - přesun do m.č. 430

KSO

CC-OZ

Místo:

Datum

12.11.2025

Zadavatel

IČ

DIČ

Zhotovitel

IČ

DIČ

Projektant

IČ

DIČ

Zpracovatel

IČ

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

24 157,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 819,52	21,00%	4 750,10
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

28 907,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce KD Slavia

Objekt:

ZL č.203 - Centrální bateriový systém - přesun do m.č. 430

Místo:

Datum:

12.11.2025

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	24 157,44
N00 - Přesun CBS	24 157,44
N01 - Změna CBS, úprava kabeláže	24 157,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce KD Slavia

Objekt:

ZL č.203 - Centrální bateriový systém - přesun do m.č. 430

Místo:

Datum: 12.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 157,44	
0	N00		Protipožární skříň pro CBS				24 157,44	
0	N01		Změna CBS, úprava kabeláže				24 157,44	
1	K	SILNO_0052	Drátěný kabelový žlab 300/100 s dvojitým příčnickem, žárově zinkovaný, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství	m	6,000	913,98	5 483,88	SoD - č.p. 2714
			PP "Z č.M. 434 DO č.M. 430"					
2	K	SILNO_0194	Koordinace se stavbou	hod	4,000	563,94	2 255,76	SoD - č.p. 2856
			PP Koordinace se stavbou					
3	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	sbr	24,000	573,00	13 752,00	URS 2025/II
			PP "ZMĚNA POZICE KABELÁŽE, PROMĚŘENÍ A ZNAČENÍ"					
3	K	AR_021	Podružný materiál, PPV	%	8,000	192,24	1 537,92	SoD
4	K	SILNO_0217	DSPS - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	hod	2,000	563,94	1 127,88	SoD - č.p. 2876
			PP DSPS - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby; tištěná paré a digitální verze v otevřené formě doc, xls a uzavřené pdf formě					

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.206a - Slavnostní osvětlení VÝCHOD - mínus

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Slavnostní osvětlení - VÝCHOD - přípočet	-82 303,13
Celkem (bez DPH)	-82 303,13

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: <i>A. B. Kolb</i> [redacted]
<u>Zhotovitel:</u> Změnový list řeší technickou záměnu svítidel - odpočet kruhových kónických svítidel, které nebylo možné zapustit do vápencové dlažby.	Dopad do času: není	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: <i>2.3.22</i> [redacted]
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: <i>02/03 2022</i> [redacted]

Metrostav CZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 21915; DIČ CZ25021915
 (023)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6009060
Stavba: ZL č.206a - Slavnostní osvětlení VÝCHOD - minus

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	23.01.2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				-82 303,13
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-82 303,13	-17 283,66
snížená	12,00%		

Cena s DPH	v	CZK	-99 586,78
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: ZL č.206a - Slavnostní osvětlení VÝCHOD - minus

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-82 303,13	-99 586,78
ZL č.206a	Slavnostní osvětlení VÝCHOD - minus	-82 303,13	-99 586,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.206a - Slavnostní osvětlení VÝCHOD - minus

Objekt:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-82 303,13
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		-82 303,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.206a - Slavnostní osvětlení VÝCHOD - mínus

Objekt:

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-82 303,13

D1 - Svítidla

-82 303,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.206a - Slavnostní osvětlení VÝCHOD - mínus

Objekt:

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-82 303,13

D D1

Svítlidla

-82 303,13

1	K	AR_018	SP - Svítidlo vestavné do země, základní tvar: široký s 6 LED x 1,2W teple bílá pro vnitřní i venkovní použití. Materiál tělesa: hliník s vestavným boxem v provedení ABS plast.Krycí sklo v provedení tvrzený s povrchovou úpravou čirý, rámeček nerezová ocel. Statická nosnost 500kg. Kompletní včetně kabelu o délce 5m.Rozměry: Ø241 x 199 mm. Příkon svítidla: 12 W, Hmotnost: 3 kg, IP67, IP10	ks	-5,000	15 241,32	-76 206,60
---	---	--------	---	----	--------	-----------	------------

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.206b - Slavnostní osvětlení VÝCHOD - plus

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Slavnostní osvětlení - VÝCHOD - přípočet	329 898,20
Celkem (bez DPH)	329 898,20

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: <i>A.3.2026</i> [redacted]
<u>Zhotovitel:</u> Změnový list řeší technickou záměnu svítidel - nově obdelníkový tvar shodný dle ZL č.128.	Dopad do času: není	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: <i>2.3.2026</i> [redacted]
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: <i>02/05/2026</i> [redacted]

Metrostav CZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 DIČ CZ25021915
 (023)

[redacted]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6009060
Stavba: ZL č.206b - Slavnostní osvětlení VÝCHOD - plus

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	23.01.2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			329 898,20
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	329 898,20	69 278,62
snížená	12,00%		

Cena s DPH	v	CZK	399 176,82
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: #

Stavba: ZL č.206b - Slavnostní osvětlení VÝCHOD - plus

Místo: Datum: 23.01.2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		329 898,20	399 176,82
ZL č.206b	Slavnostní osvětlení VÝCHOD - plus	329 898,20	399 176,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.206b - Slavnostní osvětlení VÝCHOD - plus

Objekt:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.01.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

329 898,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

329 898,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.206b - Slavnostní osvětlení VÝCHOD - plus

Objekt:

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

329 898,20

D1 - Svítidla

229 273,20

D6 - Ostatní

100 625,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.206b - Slavnostní osvětlení VÝCHOD - plus

Objekt:

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

329 898,20

D		D1	Svítlidla	229 273,20			
1	K	Pol1	Liniové LED 61W, 6800lm zap/vyp, 1500mm, optik atyp ZAP/VYP	ks	5,000	42 458,00	212 290,00
2	K	AR_021	Podružný materiál, PPV	%	8,000	2 122,90	16 983,20

D		D6	Ostatní	100 625,00			
2	K	Pol16	Úprava kamene pro montáž svítidla	ks	5,000	20 125,00	100 625,00

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.209 - Pamětní deska

Popis

Cena




„Rekonstrukce KD Slávie“

Ostatní

17 133,85 Kč

Celkem (bez DPH)

17 133,85 Kč

Investor:			Investor, datum a podpis: 1.3.2022 
Zhotovitel: Změnový list řeší výrobu, dodávku a montáž mosazné pamětní desky dle návrhu investora.	Dopad do času: není	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis:  2.3.22
TDS:			TDS, datum a podpis: 02.10.2022 

Metrostav CZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(023)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: KD SLAVIE
Stavba: Rekonstrukce KD Slavie

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.12.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 133,85

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	17 133,85	3 598,11
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 20 731,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KD SLAVIE

Stavba: Rekonstrukce KD Slavie

Místo: Datum: 10.12.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		17 133,85	20 731,96
ZL č.209	Pamětní deska	17 133,85	20 731,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce KD Slavie

Objekt:

ZL č.209 - Pamětní deska

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

17 133,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 133,85	21,00%	3 598,11
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 731,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce KD Slavie

Objekt:

ZL č.209 - Pamětní deska

Místo:

Datum:

10.12.2025

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 133,85

Ostatní

17 133,85

Ostatní

17 133,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce KD Slavie

Objekt:

ZL č.209 - Pamětní deska

Místo:

Datum: 10.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 133,85	
D		N00					17 133,85	
D		N01	Ostatní				17 133,85	
1	K	PD_01	D+M pamětní deska	ks	1,000	17 133,85	17 133,85	CN GD

"Mosaz 400x300 mm, tl. 2-3mm, gravírování + litá barva /
lak. Spojovací materiál – mosaz.šrouby 4ks v rozích"

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.210 - Interiéry - Dekorativní omítky a lišty m.č. 320 a 321

Popis

Cena

„Rekonstrukce KD Slávie“

003: Svislé konstrukce

537 744,08 Kč

Celkem (bez DPH)

537 744,08 Kč

Investor:			Investor, datum a podpis: 1.3.2026 / [redacted]
Zhotovitel: Změnový list řeší provedení dekorativních omítek a soklových lišt dle návrhu interiéru včetně všech pomocných stavebních přípomocí.	Dopad do času: 5dní	Rizika: poničení mřížkového pohledu	Zhotovitel, datum a podpis: [redacted] 2.3.26
TDS:			TDS, datum a podpis: 02/03/2026 [redacted]

Metrostav CZ s.r.o.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 25021915, DIČ CZ25021915

(023)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06009060
Stavba: ZL č.210 - Interiéry - Dekorativní omítky a lišty m.č. 320 a 321

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	11.12.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			537 744,08
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	537 744,08	112 926,26
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	650 670,34
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant		Zpracovatel	
-------------------	--	--------------------	--

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel		Zhotovitel	
---------------------	--	-------------------	--

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06009060

Stavba: ZL č.210 - Interiéry - Dekorativní omítky a lišty m.č. 320 a 321

Místo: Datum: 11.12.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		537 744,08	650 670,34
ZL č.210	Interiéry - Dekorativní omítky a lišty m.č. 320 a 321	537 744,08	650 670,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č.210 - Interiéry - Dekorativní omítky a lišty m.č. 320 a 321

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 11.12.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 537 744,08

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	537 744,08	21,00%	112 926,26
snížená	0,00	12,00%	0,00
zákl. přenes	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenes	0,00	12,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 650 670,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č.210 - Interiéry - Dekorativní omítky a lišty m.č. 320 a 321

Místo:

Datum: 11.12.2025

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL č.210 - Interiéry - Dekorativní omítky a lišty m.č. 320 a 321

Místo:

Datum: 11.12.2025

Zadavatel:

Projektant:




Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							537 744,08	
D	PSV		PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE				537 744,08	
D			Svislé konstrukce				537 744,08	
1		STO01	Kreativní omítka - STO	m2	144,100	2 491,17	358 977,60	CN GD
<i>Pivní bar (č.m 320) a Likérový bar (č.m. 321)</i>								
2		HD	Rozebrání a zpětná montáž mřížkového podhledu	Kazet	94,000	563,50	52 969,00	CN GD
<i>Pivní bar (č.m 320) a Likérový bar (č.m. 321) - připomoce pro provedení kreativní omítky</i>								
<i>jednotková cena obsahuje: lešení pro demontáž a zpětnou montáž, svezení a vynesení kazet uskladněných ve skladu subdodavatele</i>								
3		784185001	Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	68,790	18,90	1 300,13	ÚRS 2025/II
					48,000			
					20,790			
4		784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	68,790	86,00	5 915,94	ÚRS 2025/II
					48,000			
					20,790			
5		784321055	Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových maleb za barevnou malbu v odstínu sýtém	m2	68,790	48,40	3 329,44	ÚRS 2025/II
6		784321041	Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových maleb za provádění malého rozsahu pl do 5 m2	m2	20,790	16,60	345,11	ÚRS 2025/II
					20,790			
7		784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	38,510	6,88	264,95	ÚRS 2025/II
					7,650			
					30,860			
8		58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	42,361	3,39	143,60	ÚRS 2025/II
9		949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	73,170	86,80	6 351,16	ZL č.2b, pol.č.62
					14,540			
					58,630			
10		001	Podlahová lišta SX163 ORAC	ks	31,000	471,50	14 616,50	CN GD
					15,000			
					16,000			
11		002	Podlahová lišta SX183 CASCADE ORAC	ks	20,000	389,85	7 797,00	CN GD
12		003	Lepidla	kpl	1,000	3 506,35	3 506,35	CN GD
<i>FDP700 ORAC DecoFix Power 290 ml silné (10 ks); FX400 ORAC DecoFix Ultra 270 ml spojovač (1 ks); FDP500 DecoFix Pro 310 ml (7 ks); FL300 DecoFiller výplňový tmel (4 ks)</i>								
13		004	Instalace Oracu včetně nátěru a ochranným lakem	m	102,000	777,40	79 294,80	CN GD
14		005	Doprava	kpl	1,000	2 932,50	2 932,50	CN GD
<i>Doprava montérů</i>								
<i>Dopravné SK-ČR</i>								

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č. 216 - Přebalovací pulty

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
ZTI_05: 3. Zařizovací předměty	41 152,38
Celkem (bez DPH)	41 152,38

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: <i>d.3.2026</i> 
<u>Zhotovitel:</u> Změnový list řeší změny dodatečnou dodávkou a montáž přebalovacích pultů v č.m. 125, 223 a 304.	Dopad do času: bez dopadu	Rizika: provedení výměn v SDK: rozebrání SDK, oprava stěrek	Zhotovitel, datum a podpis: <i>2.5.26</i> 
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: <i>02/02/2024</i> 

Metrostav CZ s.r.o.
 Křižská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (023)

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: **KD SLAVIE**

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: **08.01.2026**

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				41 152,38
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	41 152,38		8 642,00
snižená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		49 794,38
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: KD SLAVIE

Misto:

Datum: 08.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		41 152,38	49 794,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

KD SLAVIE

Objekt

ZL č.216 - Přebalovací pulty

KSO:

Místo

CC-CZ

Datum:

08.01.2026

Zadavatel

IČ:

DIČ:

Zhotvitel

IČ:

DIČ:

Projektant

IČ:

DIČ:

Zpracovatel

IČ:

DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH

41 152,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

41 152,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotvitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.216 - Přebalovací pulty

Místo:

Datum:

08.01.2026

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

41 152,38

HSV - Práce a dodávky HSV

41 152,38

ZTI_05: 3. Zařizovací předměty

41 152,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba

KD SLAVIE

Objekt

ZL č.216 - Přebalovací pulty

Místo

Datum

08.01.2026

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							41 152,38	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				41 152,38	
D	5		ZTI_05: 3. Zařizovací předměty				41 152,38	
1	K	725291655	Montáž přebalovacího pultu závěsného	kus	3,000	449,00	1 347,00	ÚRS 2026/I
2	K	55441008	pult přebalovací horizontální závěsný plast nosnost 22,7 kg šedý	kus	3,000	13 000,00	39 000,00	ÚRS 2026/I
3	K	ZTI_0307	Přesun hmot	%	2,000	402,69	805,38	SOD, pol.č. 2156

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č. 217 - Podružné měření pro závlahu

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Vedení trubní dálková a přípojná	15 497,56
Celkem (bez DPH)	15 497,56

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: 1.3.2026 [Redacted]
<u>Zhotovitel:</u> Změnový list řeší doplnění podružného měření pro samostatnou větev ve VS pro závlahu.	Dopad do času: bez dopadu	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: [Redacted] 2.3.2026
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: 02/03/2026, [Redacted]

Metrostav CZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (023)

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: KD SLAVIE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.10.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				15 497,56
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	15 497,56	3 254,49
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	18 752,05
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: KD SLAVIE

Místo: Datum: 24.10.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		15 497,56	18 752,05
ZL č.217	Podružné měření pro závlahu	15 497,56	18 752,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.217 - Podružné měření pro závlahu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.10.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			15 497,56
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 497,56	21,00%	3 254,49
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	18 752,05
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.217 - Podružné měření pro závlahu

Místo:

Datum:

24.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**15 497,56**

HSV - Práce a dodávky HSV

15 497,56

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

15 497,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.217 - Podružné měření pro závlahu

Místo:

Datum: 24.10.2025

Zadavatel:

Projektant:




Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 497,56	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 497,56	
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				15 497,56	
1	K	891171321	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 5/4"	kus	1,000	690,92	690,92	SOD, pol.č. 4315
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 5/4"					
2	M	42221552	šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 5/4"x5/4"	kus	1,000	5 655,44	5 655,44	SOD, pol.č. 4316
	PP		šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 5/4"x5/4"					
3	K	891182211	Montáž závitového vodoměru G 5/4 v šachtě	kus	1,000	1 692,97	1 692,97	SOD, pol.č. 4317
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 5/4					
4	M	38821461	vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu L260 G5/4 Q 3,5-BE PB	kus	1,000	7 458,23	7 458,23	SOD, pol.č. 4318
	PP		vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu L260 G5/4 Q 3,5-BE PB					

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.219a - SLP - změna aktivních prvků datových rozvodů - odpočet

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
SLP	-105 546,20
Celkem (bez DPH)	-105 546,20

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: <i>A. B. Lelč</i> 
<u>Zhotovitel:</u> Změnový list řeší odpočet smluvních položek v oddílu SLP.	Dopad do času: není	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: <i>A</i>  <i>2.3.20</i>
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: <i>02/07 2020</i> 

Metrostav CZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (023)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Rekonstrukce KD Slavie
Stavba: ZL č.219a - SLP - změna aktivních prvků datových rozvodů - odpočet

KSO: _____ Datum: 19.02.2026
Místo: _____
Zadavatel: _____
Zhotovitel: _____
Projektant: _____
Zpracovatel: _____
Poznamka: _____

Cena bez DPH -105 546,20

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	-105 546,20	-22 164,70
DPH snížená	12.00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -127 710,90

Projektant _____ Zpracovatel _____
Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____
Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Rekonstrukce KD Slavie
Stavba: ZL č.219a - SLP - změna aktivních prvků datových rozvodů - odpočet

Místo: _____ Datum: 19.02.2026
Zadavatel: _____ Projektant: _____
Zhotovitel: _____ Zpracovatel: _____

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	Náklady z rozpočtů	-105 546,20	-127 710,90
ZL č.219a	Změna aktivních prvků datových rozvodů - odpočet	-105 546,20	-127 710,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.219a - SLP - změna aktivních prvků datových rozvodů - odpočet

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

19.02.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-105 546,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-105 546,20	21,00%	-22 164,70
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-127 710,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K0 SLAVIE

Objekt:

ZL č.219a - SLP - změna aktivních prvků datových rozvodů - odpočet

Místo:

Datum: 19.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-105 546,20

D1(SLP_07: 6. Datové rozvody

-105 546,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K0 SLAVIE

Objekt:

ZL č.219a - SLP - změna aktivních prvků datových rozvodů - odpočet

Místo:

Datum: 19.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-105 546,20

D D161 SLP_07: 6. Datové rozvody

-105 546,20

1	K	SLP_0065	24 PoE portů 100Mbps + 2x 1Gbps uplink, PoE napájení 12.5W na port (max. 30W na port), celkový výkon napájení 210W, splňuje normy IEEE802.3af/at, není managovatelný, ochrana proti přepětí, LED indikace, rozměry 440x229x43.6mm, hmotnost 4.25kg, 19" RM	ks	-14,000	6 364,66	-89 105,24	SoD č.p. 2943
---	---	----------	--	----	---------	----------	------------	---------------

PP 24 PoE portů 100Mbps + 2x 1Gbps uplink, PoE napájení 12.5W na port (max. 30W na port), celkový výkon napájení 210W, splňuje normy IEEE802.3af/at, není managovatelný, ochrana proti přepětí, LED indikace, rozměry 440x229x43.6mm, hmotnost 4.25kg, 19" RM

P Popis práce a poměry
SoD - pol.č. 2943

2	K	SLP_0066	24 PoE portů 100Mbps + 2 Combo porty 1Gbps + 2 SFP porty 1Gbps, CCTV mód = 10Mbps do 250m, PoE napájení 15.4W na port (max. 30W na port), celkový výkon napájení 370W, splňuje normy IEEE802.3af/at, není managovatelný, ochrana proti přepětí, LED indikace, 1	ks	-1,000	8 622,72	-8 622,72	SoD č.p. 2944
---	---	----------	---	----	--------	----------	-----------	---------------




PP 24 PoE portů 100Mbps + 2 Combo porty 1Gbps + 2 SFP porty 1Gbps, CCTV mód = 10Mbps do 250m, PoE napájení 15.4W na port (max. 30W na port), celkový výkon napájení 370W, splňuje normy IEEE802.3af/at, není managovatelný, ochrana proti přepětí, LED indikace, 19" RM

P Popis práce a poměry
SoD - pol.č. 2944

3	K	SLP_0086	Podružný materiál, PPV	%	8,000	-977,28	-7 818,24	SoD pol.č. 2964
---	---	----------	------------------------	---	-------	---------	-----------	-----------------

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.219b - SLP - změna aktivních prvků datových rozvodů - přípočet

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
SLP	1 049 645,93
Celkem (bez DPH)	1 049 645,93

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: <i>L.S. 2026</i> 
<u>Zhotovitel:</u> Změnový list řeší aktivní prvky datových rozvodů na základě dodatečných požadavků IT oddělení MMČB, které nebyly zahrnuty v rámci DPS.	Dopad do času: 3dny	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: <i>2.5.26</i> 
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: <i>02/07/2026</i> 

Metrostav CZ s.r.o.
 ul. 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (023)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Rekonstrukce KD Slavie
 Stavba: ZL č.219b - SLP - změna aktivních prvků datových rozvodů - připočet

Kód	CC-CZ	19.02.2026
Měsíc	Řešení	
Zadávatel	IC	
	DIČ	
Zhotovitel	IC	
	DIČ	
Projektant	IC	
	DIČ	
Zpracovatel	IC	
	DIČ	
Poznamka		

Cena bez DPH **1 049 645,93**

DPH základní sazba	21,00%	Základ daně	222 420,66	Výše daně	207 635,49
DPH snížená sazba	12,00%	Základ daně	83 740,41	Výše daně	0,00

Cena s DPH **1 257 281,42** **v CZK**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Datum a podpis
 Razítko Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Datum a podpis
 Razítko Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Rekonstrukce KD Slavie
 Stavba: ZL č.219b - SLP - změna aktivních prvků datových rozvodů - připočet

Měsíc	Datum	19.02.2026
Zadávatel	Projektant	
Zhotovitel	Zpracovatel	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 049 645,93	1 257 281,42
ZL č.219b	Návrh řešení aktivních prvků SLP - připočet	1 049 645,93	1 257 281,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.219b - SLP - změna aktivních prvků datových rozvodů - přípočet

Objekt:

ZL č.219b - SLP - změna aktivních prvků datových rozvodů - přípočet

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19.02.2026

Zadávatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 049 645,93

DPH	základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		988 740,41	21,00%	207 635,49
		0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 257 281,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.219b - SLP - změna aktivních prvků datových rozvodů - přípočet

Objekt:

ZL č.219b - SLP - změna aktivních prvků datových rozvodů - přípočet

Místo:

Datum:

19.02.2026

Zadávatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 049 645,93

D161 SLP_07: 6. Datové rozvody

988 740,41

D164 SLP_10: 9. HZS

60 905,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL.č.219b - SLP - změna aktivních prvků datových rozvodů - přípočet

Objekt:

ZL.č.219b - SLP - změna aktivních prvků datových rozvodů - přípočet

Místo:

Datum: 19.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 049 645,93

D161

SLP_07: 6. Datové rozvody

988 740,41

1	K	FG-120G	18 x GE RJ45 ports (including 1 x MGMT port, 1 X HA port, 16 x switch ports), 8 x GE SFP slots, 4 x 10GE SFP+ slots, SP5 hardware accelerated, dual AC power supplies	ks	1,000	71 593,62	71 593,62	CN GD
			18 x GE RJ45 ports (including 1 x MGMT port, 1 X HA port, 16 x switch ports), 8 x GE SFP slots, 4 x 10GE SFP+ slots, SP5 hardware accelerated, dual AC power supplies					
			Technická specifikace					
2	K	FC-10-F120G-950-02-D	Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL, DNS & Video Filtering, Antispam Service, and FortiCare Premium)	ks	1,000	150 346,43	150 346,43	CN GD
			Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL, DNS & Video Filtering, Antispam Service, and FortiCare Premium)					
			Technická specifikace					
3	K	FS-124G-FPOE	Layer 2 FortiGate switch controller compatible PoE switch with 24x 2.5G/1G/100M RJ45 ports - 8x 802.3bt (90W) PoE and 16x 802.3af/at (30W) PoE - and 6x 10G/1G SFP+/SFP ports, and 1x RJ45 console port. Max 780W PoE output limit with smart fan/temperature	ks	5,000	49 854,02	249 270,09	CN GD
			Layer 2 FortiGate switch controller compatible PoE switch with 24x 2.5G/1G/100M RJ45 ports - 8x 802.3bt (90W) PoE and 16x 802.3af/at (30W) PoE - and 6x 10G/1G SFP+/SFP ports, and 1x RJ45 console port. Max 780W PoE output limit with smart fan/temperature					
			Technická specifikace					
4	K	FC-10-S24GF-247-02-D	FortiCare Premium Support	ks	5,000	14 956,21	74 781,05	CN GD
			FortiCare Premium Support					
			Technická specifikace					
5	K	FS-148F-POE	Layer 2 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 48x 1G RJ45 and 4x 10G/1G SFP+/SFP ports and 1x RJ45 console port. Ports 1 to 24 support PoE+ with maximum 370W PoE output limit.	ks	4,000	49 615,43	198 461,71	CN GD
			Layer 2 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 48x 1G RJ45 and 4x 10G/1G SFP+/SFP ports and 1x RJ45 console port. Ports 1 to 24 support PoE+ with maximum 370W PoE output limit.					
			Technická specifikace					
6	K	FC-10-S24GF-247-02-D	FortiCare Premium Support	ks	4,000	14 884,47	59 537,89	CN GD
			FortiCare Premium Support					
			Technická specifikace					
7	K	FS-124F-FPOE	Layer 2 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 24x 1G RJ45 with PoE+ and 4x 10G/1G SFP+/SFP ports and 1x RJ45 console port. Max 370W PoE output limit with smart fan/temperature control.	ks	2,000	38 064,95	76 129,91	CN GD
			Layer 2 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 24x 1G RJ45 with PoE+ and 4x 10G/1G SFP+/SFP ports and 1x RJ45 console port. Max 370W PoE output limit with smart fan/temperature control.					
			Technická specifikace					
8	K	FC-10-S24GF-247-02.1	FortiCare Premium Support	ks	2,000	11 419,49	22 838,98	CN GD

FortiCare Premium Support

9	K	SFP-PLUS-LR10-FOR	SFP SM (FN-TRAN-SFP+LR)	ks	8,000	732,92	5 863,34	CN GD	
			SFP SM (FN-TRAN-SFP+LR)						
10	K	SFP-PLUS-CABLE-PASS-	DAC (FN-CABLE-SFP+1)	ks	10,000	469,38	4 693,84	CN GD	
			DAC (FN-CABLE-SFP+1)						
11	K	OPA-9-LC/LC-2D-ZX	LC/LC kabel SM 2m	ks	8,000	247,94	1 983,52	CN GD	
			LC/LC kabel SM 2m						
12	K	SLP_0086	Podružný materiál, PPV	%	8,000	9 155,00	73 240,03	SoD pol.č. 2964	
D	D164	SLP_10: 9. HZS					60 905,52		
13	K	SLP_0122	Koordinace s investorem	hod	2,000	563,94	1 127,88	SoD pol.č. 3000	
14	K	SLP_0117	Oživení a nastavení systému SK	hod	106,000	563,94	59 777,64	SoD pol.č. 2995	
			Základní konfigurace, propojení, celkem 126 hod, odpčet hodin z SoD -20 - počet hodin ZL219 = 106hod						

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.220 - Kuchyňka 4.NP (změna m.č.415) - doplnění elektroinstalací

Popis

Cena

„Rekonstrukce KD Slávie“

SILNO_02: 1. Elektroinstalace

34 455,29 Kč

Celkem (bez DPH)

34 455,29 Kč

Investor:			Investor, datum a podpis: 1.3.2026 [redacted]
Zhotovitel: Změnový list řeší doplnění elektroinstalace v místnosti č.415 - kuchyně.	Dopad do času: nejsou	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: [redacted] 2.3.26
TDS:			TDS, datum a podpis: 07.10.26 / 2026 [redacted]

Metrostav CZ s.r.o.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(023)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: KD SLAVIE
Stavba: ZL č.220 - Kuchyňka 4.NP (změna m.č.415) - doplnění elektroinstalací

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.12.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				34 455,29
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	34 455,29		7 235,61
snižovaná	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		41 690,90
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant		Zpracovatel	
-------------------	--	--------------------	--

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel		Zhotovitel	
---------------------	--	-------------------	--

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KD SLAVIE

Stavba: ZL č.220 - Kuchyňka 4.NP (změna m.č.415) - doplnění elektroinstalací

Místo: Datum: 11.12.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		34 455,29	41 690,90
ZL č.220	Kuchyňka 4.NP (změna m.č.415) - doplnění elektroinstalací	34 455,29	41 690,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce KD Slavie

Objekt:

ZL č.220 - Kuchyňka 4.NP (změna m.č.415) - doplnění elektroinstalací

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.01.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

34 455,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	7 235,61
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

41 690,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce KD Slavie

Objekt:

ZL č.220 - Kuchyňka 4.NP (změna m.č.415) - doplnění elektroinstalací

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

34 455,29

D1 - Popis - Kuchyňka 4.NP

34 455,29

D2 - Upřesnění - změna využití místnosti č.415

34 455,29

Stavba:

Rekonstrukce KD Slavie

Objekt:

ZL č.220 - Kuchyňka 4.NP (změna m.č.415) - doplnění elektroinstalací

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							34 455,29	
D	D1		Popis - Kuchyňka 4.NP				34 455,29	
D	D2		Upřesnění - změna využité místnosti č.415				34 455,29	
1	M	SILNO_0017	Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca s1 d0	m	250,000	68,63	17 157,50	SoD - pol.č. 2679
	PP		Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca s1 d0					
	P		Poznámka k položce: SoD - pol.č. 2679					
2	M	SILNO_0014	Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca s1 d0	m	20,000	59,48	1 189,60	SoD - pol.č. 2676
	PP		Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca s1 d0					
	P		Poznámka k položce: SoD - pol.č. 2676					
3	M	SILNO_0074	zásuvka 230V/16A bílá, IP20 Legrand Vall bílá	ks	6,000	236,79	1 420,74	SoD - pol.č. 2737
	PP		zásuvka 230V/16A bílá, IP20 Legrand Vall bílá					
	P		Poznámka k položce: SoD - pol.č. 2737					
4	M	SILNO_0060	spínač č.1, bílý, IP20, Legrand Valena bílá	ks	1,000	167,01	167,01	SoD - pol.č. 2722
	PP		spínač č.1, bílý, IP20, Legrand Valena bílá					
	P		Poznámka k položce: SoD - pol.č. 2722					
5	M	SILNO_0056	Krabice rozvodná KR 68	ks	7,000	130,40	912,80	SoD - pol.č. 2718
	PP		Krabice rozvodná KR 68					
	P		Poznámka k položce: SoD - pol.č. 2718					
6	K	SILNO_0112	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5	ks	9,000	28,60	257,40	SoD - pol.č. 2774
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5					
	P		Poznámka k položce: SoD - pol.č. 2774					
7	K	R19	Doplnění do rozvaděče	kpl.	1,000	3 787,27	3 787,27	CN GD+15%
	PP		Doplnění do rozvaděče					
	P		Poznámka k položce: CN					
8	K	SILNO_0091	Podružný materiál, PPV	%	6,000	208,48	1 667,81	SOD - pol.č. 2753
	PP							
9	K	SILNO_0194	Koordinace se stavbou	hod.	4,000	563,94	2 255,76	SoD - pol.č. 2856
	PP		Koordinace se stavbou					
10	K	SILNO_0206	Značení systémů – štítky, popisky	hod.	2,000	563,94	1 127,88	SoD - pol.č. 2868
	PP		Značení systémů – štítky, popisky					
11	K	SILNO_0214	Ostatní stavební přípomoc	hod.	2,000	563,94	1 127,88	SoD - pol.č. 2875
	PP		Ostatní stavební přípomoc					
12	K	SILNO_0217	DSPS – vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	hod.	3,000	563,94	1 691,82	SoD - pol.č. 2878
	PP		DSPS – vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě					
13	K	SILNO_0220	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod.	3,000	563,94	1 691,82	SoD - pol.č. 2881
	PP		Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6					