

REKAPITULACE

investor: Statutární město Zlín
místo: Zlín - Vysoká mez
stavba: Kamerový systém Vysoká mez - montáž kamer
zpracovatel: TC servis, s.r.o.
zakázka: cenová nabídka

Prováděcí projekt

Základní náklady	Materiál	Montáž
Kamerový systém Vysoká mez - montáž kam	206 535,00 Kč	35 300,00 Kč
Doprava	2 000,00 Kč	
Mezisoučet 1	208 535,00 Kč	35 300,00 Kč
PPV 6% z montáže:		2 118,00 Kč
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 6% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2	208 535,00 Kč	37 418,00 Kč
Dodav. dokumentace 2% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 2% z mezisoučtu 2		0,00 Kč
Opravy v záruce 1,5% z mezisoučtu 1		0,00 Kč
Základní náklady celkem		245 953,00 Kč
Vedlejší náklady		0,00 Kč
Provozní vlivy 1,5% z mezisoučtu 2		0,00 Kč
Vedlejší náklady celkem		0,00 Kč
Kompletační činnost		0,00 Kč
Náklady celkem bez DPH		245 953,00 Kč

vypracoval:
kontroloval:
datum:



07.04.2026

Stavba :	Kamerový systém Vysoká mez - montáž kamer					stupeň dok.: cenová nabídka	
Objekt :	Zlín - Vysoká mez					č.z.:	
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	montáž / MJ	mont. celkem
	UV odolná chránička ke kamerovému rozvaděči	m	10	58,00	580,00 Kč	24,00 Kč	240,00 Kč
	kabel CYKY 3x2,5	m	20	31,00	620,00 Kč	28,00 Kč	560,00 Kč
	Kamera statická AXIS P1487-LE - IP bullet kamera, 5MP, 3-8.5mm, WDR, IR 50m, DLPU, IP66/67	ks	2	20 344,00	40 688,00 Kč	1 200,00 Kč	2 400,00 Kč
	kamerový držák	ks	2	2 185,00	4 370,00 Kč	890,00 Kč	1 780,00 Kč
	Kamera PTZ na sloup VO AXIS P5654-E Mk II - IP kamera PTZ, 2MP, 21x zoom, WDR, DLPU, IP66	ks	2	38 444,00	76 888,00 Kč	1 200,00 Kč	2 400,00 Kč
	kamerový držák na sloup AXIS TQ5001-E Wall/Pole Mount - konzole pro montáž vybraných kamer AXIS na zeď	ks	2	3 780,00	7 560,00 Kč	890,00 Kč	1 780,00 Kč
	Kamera PTZ do podhledu AXIS M5526-E - IP kamera PTZ, 4MP, 10x ziom, WDR, DLPU, IP66	ks	1	24 563,00	24 563,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
	Kamerový sržák do podhledu	ks	1	2 156,00	2 156,00 Kč	450,00 Kč	450,00 Kč
	kamerový rozvaděč typ A na stěnu IP 68 (3xzásuvka230,jištění, svorky- můstky, optický rozvaděč, průchodky.. Dle zadání)	ks	4	6 800,00	27 200,00 Kč	1 500,00 Kč	6 000,00 Kč
	kamerový rozvaděč typ B na stěnu IP 68 (3xzásuvka230,jištění, svorky- můstky, optický rozvaděč, průchodky.. Dle zadání)	ks	1	6 800,00	6 800,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
	metalický patch kabel 0,5m	ks	6	55,00	330,00 Kč	50,00 Kč	300,00 Kč
	Napájecí zdroj ke kameře	ks	5	2 756,00	13 780,00 Kč	350,00 Kč	1 750,00 Kč
	Vysokozdvížná plošina	hod	12			890,00 Kč	10 680,00 Kč
	Inženýrská činnost	hod	2			890,00 Kč	1 780,00 Kč
	Koordinace s ostatními profesemi	hod	2			590,00 Kč	1 180,00 Kč
	Podružný instalační materiál bližše nespecifikovaný	kpl	1	1 000,00	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Celkem					206 535,00		35 300,00
	Cenová nabídka neobsahuje cenu zemních prací						
	Zemní práce jsou dodávkou jiné profese						