

Stavební rozpočet

Název stavby:	Vítkov - chodník okolo dětského hřiště ul. Selská	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	09.03.2026 Projektant:
Lokalita:	Vítkov, ulice Selská	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	09.03.2026 Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
		12	Odkopávky a prokopávky					0,00	4 340,00	4 340,00	5 251,40		0,00	
1		122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	6,20	700,00	21	0,00	4 340,00	4 340,00	5 251,40	0,00	0,00	RTS I / 2025
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					4 396,40	1 041,10	5 437,50	6 579,38		10,01	
2		564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	29,00	187,50	21	4 396,40	1 041,10	5 437,50	6 579,38	0,35	10,01	RTS I / 2025
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)					1 644,01	9 172,99	10 817,00	13 088,57		2,14	
3		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	29,00	373,00	21	1 644,01	9 172,99	10 817,00	13 088,57	0,07	2,14	RTS I / 2025
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					3 530,56	2 909,28	6 439,84	7 792,21		3,01	
4		917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	16,00	402,49	21	3 530,56	2 909,28	6 439,84	7 792,21	0,19	3,01	RTS I / 2025
		S	Přesuny sutí					0,00	17 617,18	17 617,18	21 316,79		0,00	
5		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	11,16	171,50	21	0,00	1 913,94	1 913,94	2 315,87	0,00	0,00	RTS I / 2025
6		979081111RT3	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,16	306,50	21	0,00	3 420,54	3 420,54	4 138,85	0,00	0,00	RTS I / 2025
7		979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	379,44	19,90	21	0,00	7 550,86	7 550,86	9 136,54	0,00	0,00	RTS I / 2025
8		979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	11,16	424,00	21	0,00	4 731,84	4 731,84	5 725,53	0,00	0,00	RTS I / 2025
		M	Ostatní materiál					14 736,50	0,00	14 736,50	17 831,17		4,47	
9		59245110	Dlažba betonová PRESBETON HOLLAND I skladebná 200 x 100 x 60 mm, přírodní	m2	29,00	418,50	21	12 136,50	0,00	12 136,50	14 685,17	0,13	3,74	RTS I / 2025
10		59217465	Obrubník parkový GRANITOID ABO 100/8/25 II nat	kus	16,00	162,50	21	2 600,00	0,00	2 600,00	3 146,00	0,05	0,73	RTS I / 2025
								Celkem:		59 388,02	71 859,50			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Vítkov - chodník okolo dětského hřiště ul. Selská	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Vítkov, ulice Selská	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	09.03.2026	Konec výstavby:	Položek: 10
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 09.03.2026

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	9 570,97	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	17 463,37	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		14 736,50						
Přesun hmot a sutí		17 617,18						
ZRN celkem		59 388,02	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					VORN celkem	0,00		
					VORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	59 388,02
Základ 21%	59 388,02	DPH 21%	12 471,48	Celkem včetně DPH	71 859,50

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: