

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026\_SO111-40-10k

**Stavba: Most v km 85,322**

KSO:  
Místo: Poštorná

CC-CZ:  
Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>4 107 559,80</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>4 107 559,80</b>	<b>862 587,56</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>4 970 147,36</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026\_SO111-40-10k

**Stavba: Most v km 85,322**

Místo: Poštorná

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>4 107 559,80</b>	<b>4 970 147,36</b>	
<b>225013</b>	<b>Opravu mostu v km 85,322 na trati Břeclav(mimo) - Hrušovany nad Jeviškou(včetně)</b>	4 107 559,80	4 970 147,36	<b>STA</b>
SO 111-40-10	Železniční svršek - most ev. km 85,322	766 237,79	927 147,73	Soupis
SO 111-40-10	Železniční svršek - most ev. km 85,322	723 237,79	875 117,73	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	43 000,00	52 030,00	Soupis
SO 141-40-10	Břeclav - Hrušovany nad Jeviškou, železniční most ev. km 85,322	3 341 322,01	4 042 999,63	Soupis
SO 141-40-10	Břeclav - Hrušovany nad Jeviškou, železniční most ev. km 85,322	2 957 202,01	3 578 214,43	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	384 120,00	464 785,20	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most v km 85,322

Objekt:

225013 - Opravu mostu v km 85,322 na trati Břeclav(mimo) - Hrušovany nad Jeviškou(včetně)

Soupis:

**SO 111-40-10 - Železniční svršek - most ev. km 85,322**

KSO:

Místo: Břeclav

CC-CZ:

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Sborníku ÚOŽI. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI'. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek ze Sborníku, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/>

---

**Cena bez DPH**

**723 237,79**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	723 237,79	21,00%	151 879,94
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**875 117,73**

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most v km 85,322

Objekt:

225013 - Opravu mostu v km 85,322 na trati Břeclav(mimo) - Hrušovany nad Jeviškou(včetně)

Soupis:

**SO 111-40-10 - Železniční svršek - most ev. km 85,322**

Místo:

Břeclav

Datum:

18. 2. 2026

Zadavatel:

0

Projektant:

0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**723 237,79**

5 - Komunikace pozemní

449 553,15

---

OST - Ostatní

---

273 684,64

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most v km 85,322

Objekt:

225013 - Opravu mostu v km 85,322 na trati Břeclav(mimo) - Hrušovany nad Jeviškou(včetně)

Soupis:

**SO 111-40-10 - Železniční svršek - most ev. km 85,322**

Místo: Břeclav

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**723 237,79**

D 5 Komunikace pozemní 449 553,15

1	K	5901005010	Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na měření provozních odchylek dle ČSN, zpracování a předání tištěných výstupů objednateli.	km	0,210	5 340,00	1 121,40	ÚOŽI 2026 01
---	---	------------	---	----	-------	----------	----------	--------------

P Poznámka k položce:  
Kilometr koleje=km

2	K	5906130135	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené, tvar S49, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,093	838 700,00	77 999,10	ÚOŽI 2026 01
---	---	------------	--	----	-------	------------	-----------	--------------

3	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vrtřídění.	km	0,093	727 700,00	67 676,10	ÚOŽI 2026 01
---	---	------------	---	----	-------	------------	-----------	--------------

4	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	282,000	147,00	41 454,00	ÚOŽI 2026 01
---	---	------------	---	-----	---------	--------	-----------	--------------

VV pouze mostnice a pozednice:  
VV (139+2)\*2

282,000

22	M	5958158008	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49-M 220/126/6	kus	282,000	103,50	29 187,00	ÚOŽI 2026 01
----	---	------------	---	-----	---------	--------	-----------	--------------

VV pouze mostnice a pozednice:  
VV (139+2)\*2

282,000

6	K	5908052060	Výměna podložky penefolové pod podkladnici Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů.	kus	282,000	279,00	78 678,00	ÚOŽI 2026 01
---	---	------------	---	-----	---------	--------	-----------	--------------

VV pouze mostnice a pozednice:  
VV (139+2)\*2

282,000

7	M	5958158080	Podložka z penefolu pod podkladnici 390/210/5 (žebrová podkl. R4Md, S4Md; průměr otvorů 44)	kus	282,000	24,00	6 768,00	ÚOŽI 2026 01
---	---	------------	---	-----	---------	-------	----------	--------------

VV pouze mostnice a pozednice:  
VV (139+2)\*2

282,000

8	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, dvojitý pružný kroužek Fe6, svěrka ŽS4)	kus	564,000	0,00	0,00	ÚOŽI 2026 01
---	---	------------	---	-----	---------	------	------	--------------

P Poznámka k položce:  
Dodávka ST  
VV (139+2)\*4

564,000

23	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	1 128,000	0,00	0,00	ÚOŽI 2026 01
----	---	------------	------------------------------------	-----	-----------	------	------	--------------

P Poznámka k položce:  
Dodá ST  
VV na mostnice a pozednice:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		(139+2)*2*4		1 128,000			
24	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	1 128,000	0,00	0,00	ÚOŽI 2026 01
	P		Poznámka k položce: Dodá ST					
	VV		na mostnice a pozednice:					
	VV		(139+2)*2*4		1 128,000			
9	M	5961179110R	Kolejové dilatační zařízení malé S49-d-1:20-dl.6300 (bez pražců, tuhé upevnění) ATYPICKÉ KMDZ NA ZAKÁZKU PRO SŽ	kus	4,000	0,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Bude dodáno ST brno					
10	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vyřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu.	t	0,745	1 390,00	1 035,55	ÚOŽI 2026 01
	VV		0,051+0,694		0,745			
11	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	4,000	482,00	1 928,00	ÚOŽI 2026 01
	P		Poznámka k položce: Rez=kus					
12	K	5910021120	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	4,000	9 050,00	36 200,00	ÚOŽI 2026 01
13	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.	svar	4,000	5 740,00	22 960,00	ÚOŽI 2026 01
14	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového avýškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	0,420	134 200,00	56 364,00	ÚOŽI 2026 01
	P		Poznámka k položce: Kilometr koleje=km					
	VV		"1x technologické + 1x konečné podbití"					
	VV		2*0,21		0,420			
15	K	5909030010	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	0,210	134 200,00	28 182,00	ÚOŽI 2026 01
	VV		"provedení po 6 až 12 měsících od zahájení provozu (termín určí Správce tratí)"					
	VV		0,21		0,210			
	D	OST	Ostatní				273 684,64	
16	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatel.	t	7,105	239,00	1 698,10	ÚOŽI 2026 01
	VV		"drobné kolejiwo, KMDZ"					
	VV		0,051+0,694+6,36		7,105			
17	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	1,000	32 700,00	32 700,00	ÚOŽI 2026 01
	VV		"dvoucestný bagr" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	9903200300	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 300 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	2,000	112 900,00	225 800,00	ÚOŽI 2026 01
	VV		"podbíječka" 2		2,000			
18	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	t	0,051	2 950,00	150,45	ÚOŽI 2026 01
	VV		"pryžové podložky" 0,051		0,051			
19	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosností přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.	t	7,105	227,00	1 612,84	ÚOŽI 2026 01
	VV		"drobné kolejivo, KMDZ"		7,105			
	VV		0,051+0,694+6,36					
20	K	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosností přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.	t	78,155	150,00	11 723,25	ÚOŽI 2026 01
	VV		"drobné kolejivo, KMDZ, celkem 120km, 11x"		78,155			
	VV		(0,051+0,694+6,36)*11					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most v km 85,322

Objekt:

225013 - Opravu mostu v km 85,322 na trati Břeclav(mimo) - Hrušovany nad Jeviškou(včetně)

Soupis:

SO 111-40-10 - Železniční svršek - most ev. km 85,322

Úroveň 3:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo: Břeclav

CC-CZ:

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>43 000,00</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 000,00	21,00%	9 030,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>52 030,00</b>
-------------------	--------------	------------------

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most v km 85,322

Objekt:

225013 - Opravu mostu v km 85,322 na trati Břeclav(mimo) - Hrušovany nad Jeviškou(včetně)

Soupis:

SO 111-40-10 - Železniční svršek - most ev. km 85,322

Úroveň 3:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Břeclav

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**43 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

43 000,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most v km 85,322

Objekt:

225013 - Opravu mostu v km 85,322 na trati Břeclav(mimo) - Hrušovany nad Jeviškou(včetně)

Soupis:

SO 111-40-10 - Železniční svršek - most ev. km 85,322

Úroveň 3:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Břeclav

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**43 000,00**

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

**43 000,00**

1	K	022111001	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať jednokolejná - V cenách jsou započteny náklady na geodetické kontinuální měření prostorové polohy koleje a vyhotovení dokumentace dle metodického pokynu M20/MP004. Cena je za jedno provedené měření před, během, nebo po směrové a výškové úpravě (pokud není součástí prováděných prací). Jedná se o cenu za zaměření ve výluce koleje.	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00	Sborník UOŽI 01 2026
2	K	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí - V sazbě jsou započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, zaměření a zobrazení trasy a předání výstupu zaměření. V sazbě nejsou obsaženy náklady na vytýčení sítí ve správě provozovatele.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	Sborník UOŽI 01 2026
3	K	023131001	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení železničního svršku a spodku - V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení žel. svršku a spodku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., a vyhlášky č. 31/1995 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání objednateli	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	Sborník UOŽI 01 2026

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most v km 85,322

Objekt:

225013 - Opravu mostu v km 85,322 na trati Břeclav(mimo) - Hrušovany nad Jeviškou(včetně)

Soupis:

**SO 141-40-10 - Břeclav - Hrušovany nad Jeviškou, železniční most ev. km 85,322**

KSO:

Místo: Břeclav

CC-CZ:

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). sekce Cenové a technické podmínky

---

**Cena bez DPH**

**2 957 202,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 957 202,01	21,00%	621 012,42
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 578 214,43**

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most v km 85,322

Objekt:

225013 - Opravu mostu v km 85,322 na trati Břeclav(mimo) - Hrušovany nad Jeviškou(včetně)

Soupis:

**SO 141-40-10 - Břeclav - Hrušovany nad Jeviškou, železniční most ev. km 85,322**

Místo:

Břeclav

Datum:

18. 2. 2026

Zadavatel:

0

Projektant:

0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**2 957 202,01**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 957 202,01

4 - Vodorovné konstrukce

322 453,73

5 - Komunikace pozemní

1 588 175,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

789 909,58

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

240 662,89

998 - Přesun hmot

16 000,71

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most v km 85,322

Objekt:

225013 - Opravu mostu v km 85,322 na trati Břeclav(mimo) - Hrušovany nad Jeviškou(včetně)

Soupis:

**SO 141-40-10 - Břeclav - Hrušovany nad Jeviškou, železniční most ev. km 85,322**

Místo: Břeclav

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**2 957 202,01**

D HSV Práce a dodávky HSV

2 957 202,01

D 4 Vodorovné konstrukce

322 453,73

2	M	30925278	šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M12x150mm	100 kus	15,000	4 410,00	66 150,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"podlahové plechy cca 1500 ks"					
	VV		1500/100		15,000			
3	M	31111006	matice přesná šestihřanná Pz DIN 934-8 M12	100 kus	15,000	251,00	3 765,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"podlahové plechy cca 1500 ks"					
	VV		1500/100		15,000			
4	M	13010418	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 45x45x5mm	t	0,200	32 700,00	6 540,00	CS ÚRS 2026 01
5	M	15431520R	profil ocelový OMEGA ohýbaný symetrický S235JR 40x40x25x3mm	t	0,240	62 100,00	14 904,00	
6	M	31140010	vrut ocelový se šestihřannou hlavou ZB 12x120mm	100 kus	2,820	1 790,00	5 047,80	CS ÚRS 2026 01
	VV		2*141/100		2,820			
7	M	31140128	vrut ocelový se šestihřannou hlavou ZB 12x160mm	100 kus	2,820	2 100,00	5 922,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		2*141/100		2,820			
9	M	31198205	vtule R1(145)	kus	700,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce:					
			Dodá ST					
	VV		na pojistné úhelníky:					
	VV		(139+2+17+17)*2*2		700,000			
10	M	60512140	hranol stavební řeziva průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,353	9 740,00	3 438,22	CS ÚRS 2026 01
	VV		"výplň dřevem pod podpory podlahových plechů"					
	VV		141*1*0,05*0,05		0,353			
45	K	421941321	Oprava podlah z plechů montáž bez výztuh	m2	141,100	1 060,00	149 566,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/421941321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/421941321</a>					
	VV		83*(2,6-0,45-0,45)		141,100			
11	K	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výztuh	m2	141,100	457,86	64 604,05	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/421941521">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/421941521</a>					
12	K	451476121	Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní, tloušťky do 10 mm první vrstva	m2	1,152	2 184,60	2 516,66	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451476121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451476121</a>					
	VV		"podliti pozednic"					
	VV		2*2,4*0,24		1,152			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava	
D 5			Komunikace pozemní						1 588 175,10
13	K	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu se zřízením pomocné montážní lávky	kus	139,000	440,00	61 160,00	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/521272215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/521272215</a>						
14	K	521273R	Ošetření spojení mostnice a podélníku most. šroubem - máčení v epox.pryskyřici, asfaltová zálivka a vrchní překrytí PVC fólií	kus	278,000	48,00	13 344,00		
15	K	521273121	Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením výroba s převýšením bez klínu	kus	139,000	2 460,00	341 940,00	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/521273121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/521273121</a>						
16	K	521273221	Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením montáž s převýšením bez klínu	kus	139,000	2 520,00	350 280,00	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/521273221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/521273221</a>						
17	M	60815370	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,5m	m3	21,891	32 100,00	702 701,10	CS ÚRS 2026 01	
	VV		mostnice:						
	VV		139*0,24*0,26*2,5		21,684				
	VV		pozednice:						
	VV		2*0,18*0,24*2,4		0,207				
	VV		Součet		21,891				
18	M	31198001	šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x240mm	100 kus	0,220	28 400,00	6 248,00	CS ÚRS 2026 01	
	VV		"OK1+OK2+OK3"						
	VV		(0+22+0)/100		0,220				
19	M	31198002	šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x260mm	100 kus	0,800	30 300,00	24 240,00	CS ÚRS 2026 01	
	VV		"OK1+OK2+OK3"						
	VV		(9+69+2)/100		0,800				
20	M	31198003	šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x280mm	100 kus	1,560	32 200,00	50 232,00	CS ÚRS 2026 01	
	VV		"OK1+OK2+OK3"						
	VV		(65+49+42)/100		1,560				
21	M	31198004	šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x300mm	100 kus	0,200	35 800,00	7 160,00	CS ÚRS 2026 01	
	VV		"OK1+OK2+OK3"						
	VV		(0+0+20)/100		0,200				
22	M	31120009	podložka DIN 125-A ZB D 20mm	100 kus	2,780	554,00	1 540,12	CS ÚRS 2026 01	
23	M	31111009	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20	100 kus	2,780	896,00	2 490,88	CS ÚRS 2026 01	
24	M	31198213R	matice M20 samojistná	kus	278,000	60,50	16 819,00		
25	K	521281111	Pozednice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením výroba	kus	2,000	2 040,00	4 080,00	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/521281111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/521281111</a>						
26	K	521281211	Pozednice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením montáž	kus	2,000	2 320,00	4 640,00	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/521281211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/521281211</a>						
28	K	521283221	Demontáž pozednic s odstraněním šterku	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/521283221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/521283221</a>						
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání						789 909,58
29	K	9361711R	Demontáž úhelníků na železničních mostech bez přesypávky v přímé trati nebo v oblouku pojistných L 160 x 100 x 14	m	210,000	422,00	88 620,00		
	VV		83*2+11*2*2		210,000				
30	K	936171311	Oprava úhelníků na železničních mostech v přímé trati nebo oblouku montáž úhelníků pojistných v koleji tvaru S 49 - L 160x100x14	m	210,000	672,86	141 300,60	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/936171311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/936171311</a>						
	VV		83*2+11*2*2		210,000				
49	K	939902111	Práce pojízdnými prostředky dvoucestný bagr	hod	100,000	2 830,00	283 000,00	CS ÚRS 2026 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/939902111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/939902111</a> 10 dnů po 10 hod 10*10		100,000			
31	K	944611111	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	431,600	34,45	14 868,62	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944611111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944611111</a>					
32	K	944611211	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	9 063,600	1,10	9 969,96	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944611211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944611211</a> 431,6*21		9 063,600			
33	K	944611811	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	431,600	23,15	9 991,54	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944611811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944611811</a>					
34	K	946211111	Lešení zavěšené na potrubních mostech nebo na mostní konstrukci trubkové s podlahami s provozním zatížením tř. 1 do 75 kg/m2, umístěné ve výšce do 10 m montáž	m2	431,600	288,33	124 443,23	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946211111</a> 83*5,2		431,600			
35	K	946211211	Lešení zavěšené na potrubních mostech nebo na mostní konstrukci trubkové s podlahami s provozním zatížením tř. 1 do 75 kg/m2, umístěné ve výšce do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	7 768,800	2,85	22 141,08	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946211211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946211211</a> 431,6*18		7 768,800			
36	K	946211811	Lešení zavěšené na potrubních mostech nebo na mostní konstrukci trubkové s podlahami s provozním zatížením tř. 1 do 75 kg/m2, umístěné ve výšce do 10 m demontáž	m2	431,600	174,11	75 145,88	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946211811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946211811</a>					
48	K	946311312	Odborná prohlídka lešení zavěšeného řadového trubkového šíře do 1,5 m s podlahami umístěného ve výšce do 25 m s provozním zatížením tř. 1 až 3 do 200 kg/m2, celkové délky do 30 m zakrytého sítí	kus	1,000	8 810,00	8 810,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946311312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946311312</a>					
46	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	431,600	16,90	7 294,04	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/993111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/993111111</a>					
47	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	863,200	5,01	4 324,63	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/993111119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/993111119</a> 431,6*2		863,200			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				240 662,89	
37	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	23,406	2 790,00	65 302,74	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013811</a> "drcené mostnice a pozednice" 23,406		23,406			
38	K	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	31,872	294,83	9 396,82	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997211511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997211511</a>					
39	K	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	159,360	14,93	2 379,24	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997211519">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997211519</a> 31,872*5 "Přepočtené koeficientem množství"		159,360			
40	K	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	31,872	490,00	15 617,28	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997211611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997211611</a>					
41	K	997211621	Ekologická likvidace mostnic s drcením s odvozem drtě do 20 km	kus	141,000	1 049,41	147 966,81	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997211621">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997211621</a> "mostnice+pozednice" 139+2		141,000			
	D	998	Přesun hmot				16 000,71	
42	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	20,707	453,87	9 398,29	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998212111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998212111</a>					
43	K	998212195	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m	t	20,707	306,68	6 350,42	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998212195">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998212195</a>					
44	K	998212199	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 5000 m	t	20,707	12,17	252,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998212199">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998212199</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most v km 85,322

Objekt:

225013 - Opravu mostu v km 85,322 na trati Břeclav(mimo) - Hrušovany nad Jeviškou(včetně)

Soupis:

SO 141-40-10 - Břeclav - Hrušovany nad Jeviškou, železniční most ev. km 85,322

Úroveň 3:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**384 120,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	384 120,00	21,00%	80 665,20
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**464 785,20**

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most v km 85,322

Objekt:

225013 - Opravu mostu v km 85,322 na trati Břeclav(mimo) - Hrušovany nad Jeviškou(včetně)

Soupis:

SO 141-40-10 - Břeclav - Hrušovany nad Jeviškou, železniční most ev. km 85,322

Úroveň 3:

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: 0

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**384 120,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

384 120,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

65 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

189 120,00

VRN6 - Územní vlivy

130 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most v km 85,322

Objekt:

225013 - Opravu mostu v km 85,322 na trati Břeclav(mimo) - Hrušovany nad Jeviškou(včetně)

Soupis:

SO 141-40-10 - Břeclav - Hrušovany nad Jeviškou, železniční most ev. km 85,322

Úroveň 3:

## VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: 0

Datum: 18. 2. 2026

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel: 0

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**384 120,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 384 120,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 65 000,00

2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/012203000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012203000)

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/013254000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013254000)

D VRN3 Zařízení staveniště 189 120,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	------------	------------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/030001000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000)

5	K	034603000	Alarm, strážní služba staveniště	...	432,000	160,00	69 120,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	----------------------------------	-----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/034603000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/034603000)

VV 18\*24 432,000

6	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	...	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/039203000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/039203000)

D VRN6 Územní vlivy 130 000,00

7	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/060001000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/060001000)

8	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/065002000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/065002000)

D VRN7 Provozní vlivy 0,00