



Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Mrštíkova 8503, Liberec III - Jeřáb, 460 07, Česká republika

číslo 2 006 26 10

Stavební práce TT ASKO - PRSS
Mladých Běchovic 612

190 11 Praha 9

IČO: 481 11 023

Váš dopis zn. / ze dne

Naše zn.

907/2026

Vyřizuje/linka

V Liberci dne:
16. března 2026

věc: dílčí objednávka č.2

V souladu s Rámcovou smlouvou: „**Stavební práce na tramvajových tratích a v areálech společnosti**“ číslo 2 006 26 10 dne 13.2.2026 u Vás objednááme:

Akce: „**IB 133 – Odstranění ostrůvku křižovatka Vítězná x Husova**“

Oceněný soupis prací tvoří přílohu A této dílčí objednávky.

Termín provádění prací: 03/2026:

Akce: „**IB 402 – Terminál MHD Fügnerova – zřízení zpevněné plochy pro dočasné zázemí řidičů**“

Oceněný soupis prací tvoří přílohu B této dílčí objednávky.

Termín provádění prací: 03/2026:

Zadáva v souladu s čl.3 – odst. 3.2 části B Rámcové smlouvy:

Přejímá v souladu s čl.3 – odst. 3.2. části B Rámcové smlouvy:

Telefon:
485344111

Internet:
www.dpmlj.cz
email: dpmlj@dpmlj.cz

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, s.
Č.ú. 8090012/0800

IČO:
47311975

DIČ:
CZ47311975

SOUPIS OBJEDNANÝCH PRACÍ

PŘÍLOHA A DÍLČÍ OBJEDNÁVKY Č. 2 k RS 2 006 26 10

Objekt: **IB 133 - Odstranění ostrůvku křižovatka Vítězná x Husova**

Smluvní rozpočet					
Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
1 Zemní práce					
113175	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK K10, ODVOZ DO 8KM	M3	4,410		
11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	0,620		
113355	ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 8KM	M3	9,700		
11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	35,600		
5 Komunikace pozemní					
56134	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU TL DO 100MM	M2	27,700		
572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	27,700		
572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3KG/M2	M2	27,700		
574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	38,780		
574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	27,700		
58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM ASF. MIDIFK ZÁLIVKA ZA HORKA	M	35,600		
8 Vedení trubní dálková a přípojná					
89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1,000		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
916812	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	12,000		
916813	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ	M	12,000		
916819	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ	MDEN	84,000		
919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	35,600		
967154.R	ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU NEBO MEZISKLÁDKU DO 5 KM SE SLOŽENÍM	T	4,700		
OST Ostatní					
014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	38,500		

CELKEM ZA OBJEKT

208 680,67

SOUPIS OBJEDNANÝCH PRACÍ

PŘÍLOHA B DÍLČÍ OBJEDNÁVKY Č. 2 k RS 2 006 26 10

Objekt: IB 402 - Terminál MHD Fügnerova - zřízení zpevněné plochy pro dočasné zázemí řidičů

Smluvní rozpočet					
Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
1	Zemní práce				
11090	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	88,000		
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	88,000		
2	Zakládání				
21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 300G/M2	M2	92,400		
4	Vodorovné konstrukce				
45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	22,000		

CELKEM ZA OBJEKT

74 232,40