

Rámcová smlouva "Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2026-2028 -ST Brno"

**Soupis prací**

termín plnění: 30.9.2026

CES objednatel: E639-S-7720/2025

**5**

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	722,222	350,00	252 777,70
	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	500,000	2 271,00	1 135 500,00
	5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené	kus	1 971,000	1 900,00	3 744 900,00
	5907025391	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	15 394,000	278,00	4 279 532,00
	5907025466	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	2 410,000	262,00	631 420,00
	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	20,000	367,00	7 340,00
	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	294,000	180,00	52 920,00
	5908045026	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné nebo betonové	kus	7 580,000	445,00	3 373 100,00
	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,800	112 000,00	201 600,00
	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	9,338	112 000,00	1 045 856,00
	5910015020	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49	svar	150,000	7 535,00	1 130 250,00
	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	16,000	5 880,00	94 080,00
	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	18 426,000	29,00	534 354,00
	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	18 426,000	40,00	737 040,00
	5910045015	Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami	m	10 464,000	32,00	334 848,00

5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	1 521,000	1 168,00	1 776 528,00
5913040030	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	6,000	6 356,00	38 136,00
5913060010	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu	kus	6,000	698,00	4 188,00
5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus	4,000	762,00	3 048,00
5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 10 cm	m2	18,000	1 816,00	32 688,00
5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m	m2	20,000	139,00	2 780,00
5915010040	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	10,000	972,00	9 720,00
5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII	t	1 300,000	446,00	579 800,00
5955101016	Kamenivo drcené štěrkořepka frakce 0/32 kv kv – konstrukční vrstva	t	6,000	415,00	2 490,00
5958125005	Komplety s antikorozií úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub RS0, matice M22, podložka Uls6)	kus	130,000	162,00	21 060,00
5958128005	Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)	kus	46 670,000	134,00	6 253 780,00
5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	30 320,000	18,00	545 760,00
5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	30 320,000	41,00	1 243 120,00
5958140005	Podkladnice žebrová tv. S4pl	kus	7 580,000	519,00	3 934 020,00
5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	23 400,000	43,00	1 006 200,00
5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	7 580,000	23,00	174 340,00
5960101005	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8, SB 8P	kus	1 521,000	1 192,00	1 813 032,00
5963101007	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL pro nezatížené komunikace se závěrnou zídkou tv. T	m	6,000	37 910,00	227 460,00
5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	2,200	2 600,00	5 720,00
5963146010	Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	2,200	2 524,00	5 552,80

5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	1,700	3 385,00	5 754,50
9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	1 457,378	202,00	294 390,38
9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	2 914,756	139,00	405 151,12
9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	3 386,695	432,00	1 463 052,41
9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	1 175,616	115,00	135 195,84
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2 287,534	536,00	1 226 118,22
9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	734,184	313,00	229 799,59
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km P	kus	7,000	31 500,00	220 500,00
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	3,000	94 500,00	283 500,00
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	6,000	5 198,00	31 188,00
9909000500	Poplatek za uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	664,330	586,00	389 297,38
022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	kpl	7,000	30 000,00	210 000,00
022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	kpl	7,000	30 000,00	210 000,00
022111001	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať jednokolejná - V cenách jsou započteny náklady na geodetické kontinuální měření prostorové polohy koleje a vyhotovení dokumentace dle metodického pokynu M20/MP004. Cena je za jedno provedené měření před, během, nebo po směrové a výškové úpravě (pokud není součástí prováděných prací). Jedná se o cenu za zaměření ve výluce koleje.	km	9,338	8 190,00	76 478,22
023121011	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou započteny náklady na vyhotovení projektové dokumentace podle požadavku objednatele v rozsahu pro ohlášení stavby podle požadavku objednatele.	kpl	2,000	36 000,00	72 000,00

SŽ: Interní.

033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek - Organizační zajištění prací při zřizování a udržování bezстыkové koleje podle pf. S3/2, zejména technologická příprava pořízení schématu a projednání postupu, kontrola připravenosti a řízení postupu prací, předání prací a dokladů objednateli.	m	9 213,000	10,00	92 130,00
034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	4 800,000	156,00	748 800,00
				celkem Kč / akce	<b>41 328 296,17</b>
				<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>41 328 296,17</b>
<b>upřesňující podmínky akce</b>					
Výměna kolejnic MB - Sřelice					