

DODATEK č. 3

Smlouvy o dílo

ID: 165 605 na akci:

„Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen“

1. Smluvní strany

Objednatel:

Kraj Vysočina

se sídlem:

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01

zastoupený:

Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen:

Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana

zástupce pro věci smluvní:

Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka

zástupce pro věci technické:

Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina

Tel:

+420 564 602 419

IČO:

708 90 749

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

123-6403810267/0100

Zhotovitel:

STARKON a.s.

se sídlem:

Bohuslavice 10, 588 56 Telč

zastoupený:

Jiřím Kovářem, předsedou správní rady

zástupce pro věci smluvní:

Jiří Kovář, předseda správní rady

zástupce pro věci technické:

Zdeněk Kret

osoba pověřená vedením stavby:

Ing. Václav Ondráček

tel./email:

724 280 929/ ondracek@starkon.cz

IČO:

262 27 525

DIČ:

CZ26227525

bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu:

193111929/0300

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3440

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 Smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 11. 2023 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 03. 11. 2024 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 04. 09. 2025 (dále jen „Smlouva“) je úprava předmětu díla a ceny díla v důsledku provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v průběhu realizace díla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro dokončení díla. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V důsledku těchto změn dochází i k úpravě termínu plnění. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření dodatku č. 3, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) **Čl. 2 Předmět díla** se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve **Změnových listech č. 24. až 41.**, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 (Zl. č. 24, 33, 34, 36, 37, 38 a 41) a změny podle § 222 odst. 6 (Zl. č. 25 -32, 35, 39 a 40).

2) **Čl. 3 – Místo a termín plnění, staveniště, odst. 3.3.** se mění a nově zní takto:

Dokončení předmětu díla se stanovuje **nejpozději do 30. 06. 2026.**

3) **Čl. 4 Cena za dílo, odst. 4.2** se mění a nově zní takto:

4.2 Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem:	22 168 871,43 Kč
DPH 21%:	4 655 463,00 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	26 824 334,43 Kč

slovy: dvacet šest milionů osm set dvacet čtyři tisíc tři sta třicet čtyři korun českých čtyřicet tři haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 3 bez DPH:	21 359 269,72 Kč
DPH 21 %:	4 485 446,64 Kč
Cena díla celkem před uzavřením dodatku č. 3 s DPH činí:	25 844 716,36 Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH § 222 odst. 4	188 686,57 Kč
Cena méněprací bez DPH § 222 odst. 4	- 172 378,16 Kč
Cena více-méněprací bez DPH § 222 odst. 4	16 308,41 Kč

Cena víceprací bez DPH § 222 odst. 6	1 282 746,75 Kč
Cena méněprací bez DPH § 222 odst. 6	- 489 453,44 Kč
Cena více-méněprací bez DPH § 222 odst. 6	793 293,31 Kč

Cena více-méněprací bez DPH celkem **809 601,72 Kč**

Cena díla po uzavření dodatku č. 3

Cena díla bez DPH 22 168 871,43 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 3 a souhlasí s ním.
- 3.2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 3 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
- 3.3. Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky s elektronickými podpisy.

Přílohy: Změnové listy č. 24 až 41

za zhotovitele:

za objednatele:

.....

.....

Jiří Kovář
předseda správní rady

Ing. Otto Vopěnka,
1. náměstek hejtmana kraje

Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Návštěvnické centrum Hradu Kámen - dodatek 3

Pořadí	Název	Cena méněpráce	Cena vícepráce
24	ZL24: Změna - slaboproud 09-2025	-169 212,12 Kč	
25	ZL25: Změna - slaboproud - čidla	-16 343,58 Kč	32 757,64 Kč
26	ZL26: Stavební úprava koruny zdiva pro uložení vazníku		22 619,78 Kč
27	ZL27: Bourání skály před vstupem do 1PP a na SZ nároží		18 635,61 Kč
28	ZL28: Dodatečná úprava uložení vazníků		11 273,68 Kč
29	ZL29: Automatické splachovače pisoárů		24 414,51 Kč
30	ZL30: Románský cement - změna rozsahu	-8 446,41 Kč	55 714,10 Kč
31	ZL31: Tepelně-izolační podložky stěnového vytápění		27 313,42 Kč
32	ZL32: Úprava a doplnění zámečnických konstrukcí Z01 a Z05	-149 424,53 Kč	65 589,64 Kč
33	ZL33: Revizní dvířka - ZTI		13 083,20 Kč
34	ZL34: Zajištění sev. stěny - rozšíření podesty SZ nároží a prohloubení založení, nerez. výztuž	-3 166,04 Kč	59 455,34 Kč
35	ZL35: Pěnové sklo - skutečný rozsah		61 482,94 Kč
36	ZL36: Doplnění vnitřního líce zdiva pilíře V stěny		3 834,94 Kč
37	ZL37: Střecha - doplnění bednění, folie		89 783,13 Kč
38	ZL38: Odvětrávací systém jižní fasády		8 710,19 Kč
39	ZL39: Úprava parteru - dodatek PD č.4	-119 134,24 Kč	838 080,80 Kč
40	ZL40: Svitidla - změny	-196 104,68 Kč	124 864,63 Kč
41	ZL41: Změna ukončení příček a stěn 1NP		13 819,77 Kč
		-661 831,60 Kč	1 471 433,32 Kč
		809 601,72 Kč	

Kč/bez DPH

24.3.2026 DD/Řáček



Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvníké centrum Hradu Kámen“	24
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL24: Změna - slaboproud 09-2025	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč


Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input checked="" type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	0

Popis a zdůvodnění změny

Bylo zjištěno, že některé položky slaboproudé instalace jsou započteny jak ve smluvním rozpočtu projektu NC, tak i v části rekonstrukce vlastního hradu Kámen. Projektant zpracoval upravené technické řešení slaboproudu s vypuštěním určitých dodávek slaboproudu NC.




Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-169 212,12 Kč	0,00 Kč	-169 212,12 Kč	cený jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum <i>24.3.2026</i>	Podpis 
-----	--------------------------	------------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny.

Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis 
Projektant	Ing. arch. Petr Všeetečka	datum	podpis 
Zhotovitel	Ing. Václav Ondráček	datum	podpis 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen

Poř. číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
Stavba Objekt Oddíl							D3: Dodatek č.3 ZL24: Změna - slaboproud 06-2025 D1: IO-11 - technologie	-169 212 -169 212 -75 185
1	B	2201101009	Instalace chráničky, komplet, uložení chrániček do předem připraveného lože ve výkopu zemní kabelové trasy.	m	-100,000	152,90	-15 290	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Ztratné: -200,0 %							-200,000	
2	B	2201101010	Instalace obetonování chráničky, komplet.	m	-10,000	167,20	-1 672	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Ztratné: -200,0 %							-20,000	
3	B	2201101012	Instalace Utěsnění prostupu chráničky do budovy, komplet.	kpl	-2,000	550,00	-1 100	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Ztratné: -200,0 %							-4,000	
4	B	2201101016	Instalace příslušenství chrániček	kpl	-1,000	2 017,95	-2 018	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Ztratné: -200,0 %							-2,000	
5	B	2201101026	Instalace - drobný instalační materiál	hod	-8,000	462,00	-3 696	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Ztratné: -200,0 %							-16,000	
6	B	3541101001	Výkop kabelové trasy nezapažený šířka cca.400mm a hloubka cca.720mm, kompletní, vybudování kabelového lože dle ČSN332000-5-52, instalace ochranné fólie, zasypání výkopu, zhutnění a uvedení do	m	-50,000	575,85	-28 793	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Ztratné: -200,0 %							-100,000	
7	B	3541101009	Bezhalogenové ohebné dvouplášťové korugovaná chránička dle ČSN EN 61 386-24, rozměr 75/61mm, zavedení, zatahovací drát nebo provázek je určena pro ochranu vedení kabelových rozvodů v zemi ohebná	m	-100,000	53,35	-5 335	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Ztratné: -200,0 %							-200,000	
8	B	3541101010	Obetonování chráničky v zemi, komplet doplňující ochrana chráničky pod vozovkou	m	-10,000	206,80	-2 068	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Ztratné: -200,0 %							-20,000	
9	B	3541101012	Utěsnění zemního prostupu chráničky do budovy, kompletní sestava, ucpávka dle požadavku norem ČSN a. vzhled kv.137/98.Sb. a norem ČSN pro utěsnění vstupu kabelové trasy do vnitř budovy.	kpl	-2,000	1 086,25	-2 173	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Ztratné: -200,0 %							-4,000	
10	B	3541101013	Pískové lože, pro uložení volně ložených kabelů a kabelových chrániček v zemní kabelové trase.	m	-50,000	135,52	-6 776	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Ztratné: -200,0 %							-100,000	
11	B	3541101014	Ochranná fólie, barevná ochranná značící fólie do zemní kabelové trasy.	m	-50,000	6,60	-330	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Ztratné: -200,0 %							-100,000	
12	B	3541101016	Příslušenství kabelových chrániček (spojky, distanční rozpěry atd.)	kpl	-1,000	982,52	-983	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Ztratné: -200,0 %							-2,000	
13	B	3541101018	Geodetické zaměření a vytyčení kabelové trasy.	m	-50,000	54,12	-2 706	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Ztratné: -200,0 %							-100,000	
14	B	3541101025	Identifikační marker, komplet.	ks	-3,000	294,80	-884	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Ztratné: -200,0 %							-6,000	
15	B	3541101026	Drobný instalační materiál	kpl	-1,000	1 361,80	-1 362	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Ztratné: -200,0 %							-2,000	
Oddíl							D12: Elektrická požární signalizace	-94 027
45	B	3540101204	Zařízení datkového přenosu ZDP na HZS	ks	-1,000	16 885,00	-16 885	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Ztratné: -200,0 %							-2,000	
61	B	3540101222	Požární trezor, klíčový trezor KTPO, nerez, napájení 24V, kompletní sestava včetně příslušenství	ks	-1,000	26 992,90	-26 993	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Ztratné: -200,0 %							-2,000	
62	B	3540101223	Zámek pro klíčový trezor	ks	-1,000	244,86	-245	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Ztratné: -200,0 %							-2,000	
64	B	3540101225	Zábleskový maják venkovní včetně příslušenství	ks	-1,000	1 812,03	-1 812	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Ztratné: -200,0 %							-2,000	
69	B	3540101230	Kabel ohnivodný funkční při požáru, stíněný kabel 5x2x0,8 PH120-R B2ca s1d1a1, pro vnitřní a venkovní instalaci a uložení v zemi	m	-50,000	95,82	-8 624	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Ztratné: -200,0 %							-100,000	
70	B	3540101231	Silový napájecí kabel 3x2,5, funkční při požáru PH120-R B2ca s1d1a1, pro vnitřní a venkovní instalaci a uložení v zemi	m	-150,000	43,48	-6 522	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Ztratné: -200,0 %							-300,000	
71	B	3540101232	Silový napájecí kabel 2x2,5, funkční při požáru PH120-R B2ca s1d1a1, pro vnitřní a venkovní instalaci a uložení v zemi	m	-110,000	43,47	-4 782	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Ztratné: -200,0 %							-220,000	
88	B	7420101204	Instalace komplet sestavy ZDP, včetně měření a prjektu pro zajištění přenosu	hod	-60,000	462,00	-27 720	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Ztratné: -200,0 %							-120,000	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
106	B	7420101222	Instalace KFPO, komplet	ks	-1,000	184,80	-185	Cena dle SOD
			Piný popis: ---					
			Ztratné: -200,0 %		-2,000			
107	B	7420101223	Instalace zámků	ks	-1,000	74,80	-75	Cena dle SOD
			Piný popis: ---					
			Ztratné: -200,0 %		-2,000			
109	B	7420101225	Instalace zábleskového majáku včetně příslušenství	ks	-1,000	184,80	-185	Cena dle SOD
			Piný popis: ---					
			Ztratné: -200,0 %		-2,000			

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnické centrum Hradu Kámen“	25
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL25: Změna - slaboproud - čidla	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč


Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input checked="" type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	0

Popis a zdůvodnění změny




Požadavek projektanta na úpravu v části EPS se mění všechny paprskové detektory kouře na 2ks bodových stropních senzorů teploty a kouře. Kvůli teplotě hromadící se v horní části prostoru je pro správné fungování nutné senzory podvěsit na atypické konzoly - držáky čidel. Hlavním důvodem změny je kolize paprsků se závěsy svítidel a nemožnost integrovat detektory do skladby vazníků tak jak bylo předpokládáno. Aktualizace systému EZS, snížení počtu detektorů tříštění skla. V části SLP se pak mění počet a umístění senzorů tříštění skla tak, aby nemusely být integrovány v každém truhlářském výrobku

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-16 343,58 Kč	32 757,64 Kč	16 414,06 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum <i>24.3.2026</i>	Podpis 
-----	--------------------------	------------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis 
Projektant	Ing. arch. Petr Všeťečka	datum	podpis 
Zhotovitel	Ing. Václav Ondráček	datum	podpis 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnícké centrum Hradu Kámen

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
Stavba			D3: Dodatek č.3				16 414	
Objekt			ZL25: Změna - slaboproud - čidla				16 414	
Oddíl			D1_00: PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém				- 3 356	
1	B	7420101013	Montáž - detektor tříštění skla Plný popis: ---	ks	-3,000	184,80	-554	Cena dle SOD
1530	B	3540101013	Detektor tříštění skla, Akustický detektor rozbití skla s anti maskíngem a digitální kompenzací místnosti, dosah 165"/9 m., možnost 24h ostrahy, 3 stupně dosahu, 24/7 samodiagnostika, Certifikovaný EN50131-Standard 3. Střední až vysoké riziko Plný popis: ---	ks	-3,000	934,01	-2 802	Cena dle SOD
Oddíl			D12: Elektrická požární signalizace				19 770	
1531	B	3540101215	Požární hlásič multisenzorový, s oddělovačem, kompletní sestava včetně instalační patice a ostatního příslušenství - sestava požárního hlásiče v barvě černé Plný popis: ---	ks	2,500	3 144,02	6 288	Cena dle SOD
1532	B	7420101215	Instalace požárního detektoru s patičí, kompletní sestava Plný popis: ---	ks	2,000	184,80	370	Cena dle SOD
1533	B		Konzola pro instalaci požárního hlásiče včetně ukotvení, lakováno v barvě RAL Plný popis: --- Výkaz výměr: Atypická ocelová konzola dle změny PD - 2ks; 2 Kalkulace nákladů na výrobu lešeni ová včl. pro zaměření před výrobou ve hřeben střechy - 4100 Kč výroba atypického držáku dle výkresu 2023_10_08 Konzola.ppt - 2100 Kč povrchová úprava - RAL9005; s obsahem kovových částic - 900 Kč lešeni ová včl. pro zaměření pro montáž ve hřeben střechy - 4100 Kč spojující prostředky, doprava; 600 Kč CELKEM 11.800 Kč	ks	2,000	11 800,00	23 600	Ind. kalkulace
1534	B		Instalace konzoly, kompletní sestava Plný popis: --- Výkaz výměr: Atypická ocelová konzola dle změny PD - 2ks; 2 Montáž konzoly do hřebene - 1hod - 450 Kč Protáhání vodičů konstrukcí konzoly, dopojení čidla vč. ukončení vodičů; 1hod - 450 Kč Kompletace čidla a konzoly, vycentrování, seřízení kolmosti; 0,7hod - 350 Kč CELKEM 1250 Kč	ks	2,000	1 250,00	2 500	Ind. kalkulace
1535	B	3540101217	Požární hlásič lineární, kompletní sestava včetně řídicí jednotky, vyslače, přijímače a odrazného zrcadla, a ostatního příslušenství Plný popis: ---	ks	-3,000	1 164,90	-3 495	Cena dle SOD
1536	B	7420101217	Instalace požárního detektoru lineárního včetně příslušenství, kompletní sestava Plný popis: ---	ks	-3,000	184,80	-554	Cena dle SOD
1537	B	3540101219	Linkový modul EPS, rozšiřuje počet vstupů a výstupů ústředny EPS, pro připojení do kruhové sběrnice EPS, kompletní sestava včetně instalačního boxu Plný popis: ---	ks	-3,000	2 012,45	-6 037	Cena dle SOD
1538	B	7420101219	Instalace modulu EPS Plný popis: ---	ks	-3,000	184,80	-554	Cena dle SOD
1539	B	3540101220	Přídavný kryt pro linkový modul. Box určený pro instalaci linkového modulu EPS. Provedení interiérové, instalace na zeď. Plný popis: ---	ks	-3,000	707,30	-2 122	Cena dle SOD
1540	B	7420101220	Instalace krytu Plný popis: ---	ks	-3,000	74,80	-224	Cena dle SOD

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnické centrum Hradu Kámen“	26
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL26: Stavební úprava koruny zdiva pro uložení vazníku	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input checked="" type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	0

Popis a zdůvodnění změny




Před osazením dřevěného nosného prahu pro strop nad 2NP (skladba S3.1) byla zjištěna výšková kolize dřevěného profilu se stávajícím zdivem jižní stěny. Bylo rozhodnuto o plošném snížení (odbourání) horního líce zdiva jižní stěny a provedení (vyzdění) ozubu pro uložení spodního dřevěného prahu podlahy 3NP. Současně bylo navrženo vyplnění dutin ve zdivu jižní stěny v úrovni 2NP dozdiváním a následnou maltovou záhlvkou. Dle PD nemělo ke kolizi dřevěných a zděných konstrukcí dojít.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	22 619,78 Kč	22 619,78 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum	24.3.2026	Podpis	
-----	--------------------------	-------	-----------	--------	---

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum		podpis	
Projektant	Ing. arch. Petr Všeťečka	datum		podpis	
Zhotovitel	Ing. Václav Ondráček	datum		podpis	

Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
Stavba			D3: Dodatek č.3				22 620	
Objekt			ZL26: Stavební úprava koruny zdiva pro uložení vazníku				22 620	
Oddíl			63: Podlahy a podlahové konstrukce				4 156	
60	B	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25.	m3	0,840	4 420,00	4 156	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: Ubourání (snížení) úrovně zdiva pod vazníkem- betonář; (2,738+2,961)*0,35*0,1					0,199			
(2,738+2,961)*1,3*0,1					0,741			
Oddíl			96: Bourání konstrukcí				11 907	
49	B	979971121R00	Čištění a vytrhání vybour.kamenného zdiva	m3	2,137	800,00	1 710	Cena URS 2025/II
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: Ubourání (snížení) úrovně zdiva pod vazníkem; (2,738+2,961)*0,45*0,4					1,026			
(2,738+2,961)*1,3*0,15					1,111			
1613	SP	962022390	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC do 1 m3	m3	2,137	1 898,30	4 057	Cena URS 2025/II
Plný popis: Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3								
Výkaz výměr: Ubourání (snížení) úrovně zdiva pod vazníkem; (2,738+2,961)*0,45*0,4					1,026			
(2,738+2,961)*1,3*0,15					1,111			
1614	SP	985141111	Vyčištění trhlín a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	1,200	110,51	133	Cena URS 2025/II
Plný popis: Vyčištění trhlín nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm								
Výkaz výměr: Vyplnění dutin v historickém zdivu jižního štítu;					-			
0,5					0,500			
0,7					0,700			
1615	SP	985411111	Beztlakové zatření trhlín a dutin ve zdivu aktivovanou maltou	m3	0,154	39 013,94	6 008	Cena URS 2025/II
Plný popis: Beztlakové zatření trhlín a dutin aktivovanou maltou								
Výkaz výměr: Vyplnění dutin v historickém zdivu jižního štítu;					-			
0,5*0,7*0,35					0,123			
0,7*0,15*0,3					0,032			
Oddíl			99: Stavební přesun hmot				1 106	
85	B	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	2,603	425,00	1 106	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Oddíl			D96: Přesuny suti a vybouraných hmot				5 450	
260	B	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,343	250,00	1 336	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
261	B	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5,343	20,00	107	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
262	B	979082111R00	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,343	270,00	1 443	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
263	B	979082121R00	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,343	30,00	160	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
264	B	979990107R00	Příplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	5,343	450,00	2 404	Cena dle SOD
Plný popis: ---								

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnické centrum Hradu Kámen“	27
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL27: Bourání skalý před vstupem do 1PP a na SZ nároží	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	0

Popis a zdůvodnění změny

Při provádění sond pro budoucí terénní úpravy byly zjištěny skalní výchozy pod úrovní stávajícího terénu, které jsou v kolizi s budoucími novými konstrukcemi. Skalní výchozy byly zjištěny na SZ nároží a na jižní straně před vstupem do 1NP. Bylo rozhodnuto o ručním bourání těchto skalních výchozů a úpravě základové spáry. Do té doby nebylo projektovou dokumentací řešeno.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	18 635,61 Kč	18 635,61 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum <i>24.3.2026</i>	Podpis
-----	--------------------------	------------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis
Projektant	Ing. arch. Petr Všeťka	datum	podpis
Zhotovitel	Ing. Václav Ondráček	datum	podpis

Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnícké centrum Hradu Kámen

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
Stavba			D3: Dodatek č.3				18 636	
Objekt			ZL27: Bourání skály před vstupem do 1PP a na SZ nároží				18 636	
Oddíl			1: Zemní práce				18 636	
4	B	16270115SR00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,910	345,00	1 004	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: Před vstupem do 1PP; 2,5*1,2*0,7 na SZ rohu; 1,5*0,6*0,9					2,100 0,810			
6	B	16270115SR00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 5 až 7	m3	29,100	28,00	815	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: Před vstupem do 1PP; 2,5*1,2*0,7*10 na SZ rohu; 1,5*0,6*0,9*10					21,000 8,100			
8	B	167101151R00	Nakládání, skládání, překládání nelehkého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 5 až 7	m3	2,910	415,00	1 208	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: Před vstupem do 1PP; 2,5*1,2*0,7 na SZ rohu; 1,5*0,6*0,9					2,100 0,810			
1616	SP	128611101	Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7	m3	2,910	4 745,95	13 811	Cena URS 2025/II
Plný popis: Dolamování na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1 000 mm, bez naložení v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7								
Výkaz výměr: Před vstupem do 1PP; 2,5*1,2*0,7 na SZ rohu; 1,5*0,6*0,9					2,100 0,810			
1617	SP	167111103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ručně	m3	2,910	618,04	1 798	Cena URS 2025/II
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypaliny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7								
Výkaz výměr: Před vstupem do 1PP; 2,5*1,2*0,7 na SZ rohu; 1,5*0,6*0,9					2,100 0,810			

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvníké centrum Hradu Kámen“	28
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL28: Dodatečná úprava uložení vazníků	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč


Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input checked="" type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	0

Popis a zdůvodnění změny




Po instalaci a obezdění střešních vazníků vznikl ze strany projektanta a investora dodatečný požadavek na základě posouzení specialistou (krovy- sanace) na úpravu a doplnění parotěsné vrstvy v místech uložení vazníků a zvětšení vzduchové mezery po obvodě uložení vazníků na 50mm.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	11 273,68 Kč	11 273,68 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum <i>24.3.2026</i>	Podpis 
-----	--------------------------	------------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis 
Projektant	Ing. arch. Petr Všečetka	datum	podpis 
Zhotovitel	Ing. Václav Ondráček	datum	podpis 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen

Poř. číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
Stavba Objekt Oddíl			D3: Dodatek č.3 ZL28: Dodatečná úprava uložení vazníků 61: Úpravy povrchů vnitřní				11 274 11 274 11 274	
1604	SP	HZS1292R1	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - dodatečná instalace parotěsné fólie - okolo uložení vazníků ve zdivu	hod	10,500	412,56	4 332	Cena URS 2025/II
Plný popis: Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník Výkaz výměr: Opatrné vybourání hotových přízdivek vazníků na západní fasádě - celkem 3 kapsy 3*0,5 - - Otepování kapsy pro uložení vazníků a hřbívků stropních trámů - 1,500 - Západní fasáda 3x vazník, východní fasáda 3x vazník - - 6*1 - 6,000 - Opětovné zazdivání vazníků na západní fasádě - celkem 3 kapsy - - 3*1 - 3,000 -								
1604	SP	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník - dodatečná úprava (rozšíření) mezer okolo dřevěných prvků uložných v obvodovém zdivu	hod	15,000	462,79	6 942	Cena URS 2025/II
Plný popis: Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník Výkaz výměr: Zvětšení mezer okolo uložení dřevěných prvků ve zdivu - šířka 50mm, vč. vyspravení a doplnění pořizovacího ostění - - Západní fasáda - celkem 3x kapsa pro vazníky = 2x kapsa pro stropní trámy - celkem 5ks po 1,5hod = 7,5hod - - Východní fasáda - celkem 3x kapsa pro vazníky = 2x kapsa pro stropní trámy - celkem 5ks po 1,5hod = 7,5hod - - Celkem západní a východní fasáda 7,5+7,5 = 15 - 15,000 -								

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnické centrum Hradu Kámen“	29
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL29: Automatické splachovače pisoárů	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč


Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input checked="" type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	0

Popis a zdůvodnění změny




Keramické designové pisoáry (celkem 2ks) jsou popsány v zadávací dokumentaci (příloha Kámen zařizovací předměty_2023). PD neřešila technologii splachování. Uživatel si z předložených variant splachování vybral variantu automatického radarového splachovacího zařízení na 24V včetně napájecího transformátoru a ovladače pro seřízení splachování. Toto nebylo řešeno v projektové dokumentaci.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	24 414,51 Kč	24 414,51 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum	24.3.2026	Podpis	
-----	--------------------------	-------	-----------	--------	---

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis	
Projektant	Ing. arch. Petr Všečetka	datum	podpis	
Zhotovitel	Ing. Václav Ondráček	datum	podpis	

Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnícké centrum Hradu Kámen

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
Stavba Objekt Oddíl			D3: Dodatek č.3 ZL29: Automatické splachovače pisoárů 725: Zařizovací předměty				24 415 24 415 24 415	
1604	B	SLD 04	Dálkové ovládání pro nastavení parametrů radarových splachovačů, piezo čidel	kus	1,000	1 076,70	1 077	Cena dle SOD
Plný popis: --- Výkaz výměr: Ovladač pro nastavení pisoárů dle PD - 1ks; 1 odkaz: https://eshop.perfecto.cz/dalkove-ovladani-pro-nastaveni-radarovych-splachovacu-a-piezo-ovladani Cena bez DPH - 970 Kč Koordinační přírůžka zhotovitele; 11% - 0,11*970 = 106,7Kč Cena celkem 970+106,7 = 1076,7 Kč					1,000	-		
1618	B	SLP99 RR	SLP 99RR - obj. č. 01992 - radarový splachovač včetně modulu Bluetooth lepený, montážní box s výtokovou armaturou, těsněním a elektromagnetickým ventilem, sifon	kus	2,000	11 488,50	22 977	Ind. kalkulace
Plný popis: --- Výkaz výměr: Vyrojení pisoárů dle PD - 2ks; 2 odkaz: https://www.silko.cz/splachovac-sanela-01992/p/SLP99RR?legid=6b228550-21a5-49aa-8d48-d070547c271f Cena bez DPH - 10350 Kč Koordinační přírůžka zhotovitele; 11% - 0,11*10350 = 1138,50Kč Cena celkem 10350+1138,5 = 11488,5 Kč					2,000	-		
1619	SP	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,500	240,54	361	Cena URS 2025/II
Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m zdědní v objektech výšky přes 6 do 12 m								

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnické centrum Hradu Kámen“	30
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL30: Románský cement - změna rozsahu	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input checked="" type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	ANO - 76 dní

Popis a zdůvodnění změny

V rámci změny a doplnění PD - DODATEK Č.4 Úprava parteru a schodiště k severní bráně (finální verze z 11/2025) došlo k úpravě a navýšení rozsahu ploch z románského cementu na fasádě objektu. Tento navýšený rozsah venkovních povrchových úprav je možné vzhledem k aktuálnímu klimatickému období realizovat až při příznivých teplotách podkladu a vzduchu, které se očekávají až v na konci měsíce dubna. Očekávaná doba realizace vzhledem k technologickým přestávkám a přípravě podkladu je cca 2 měsíce. Z tohoto důvodu je nutné prodloužení termínu dokončení díla do konce měsíce června 2026.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-8 446,41 Kč	55 714,10 Kč	47 267,69 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum 24.7.2026	Podpis
-----	--------------------------	---	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis
Projektant	Ing. arch. Petr Všečetka	datum	podpis
Zhotovitel	Ing. Václav Ondráček	datum	podpis

Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnícké centrum Hradu Kámen

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
Stavba			D3: Dodatek č.3				47 268	
Objekt			ZL30: Románský cement - změna rozsahu				47 268	
Oddíl			62: Úpravy povrchů vnější				47 268	
54	B	622_A	D + M Vápenná omítka škrábaná, barvu směsí vybere AD, jednovrstvá plus vápenný podhoz, tl. 40mm, nátěr bezbarvým minerálním zpevňovačem	m2	-15,498	545,00	-8 446	Cena dle SOD
Příný popis: ---								
Výkaz výměr:								
Odpočít dle VV: -159,498							-159,498	
Fasáda severní - elektronicky odečet z PDF; 28,9							28,900	
Fasáda západní - elektronicky odečet z PDF; 16,6							16,600	
Fasáda jižní - elektronicky odečet z PDF; 57,4							57,400	
Fasáda východní - elektronicky odečet z PDF; 41,1							41,100	
55	B	622_B	D + M Hladká probarvená omítka z "románského cementu" na bázi hydrsulického vápna	m2	65,546	850,00	55 714	Cena dle SOD
Příný popis: ---								
Výkaz výměr:								
Odpočít dle VV: -61,076							-61,076	
Pořteč severní - bez ozdobného prvku na štítu - odečet elektronicky z PDF; 10,9							10,900	
Pořteč západní - odečet elektronicky z PDF							-	
dvřeček u věže; 5,8							5,800	
fasáda; 26,2							26,200	
odpočet okna; -3,9*2							-7,800	
Pořteč jižní - bez ozdobného prvku na štítu - odečet elektronicky z PDF							-	
fasáda; 10,9							10,900	
okna; 6,1*1,2-1,3*2							4,720	
Pořteč východní - odečet elektronicky z PDF							-	
fasáda; 31,0							31,900	
okno na fasádě; 3,42*1,2-1,2							2,904	
odpočet okna a vrat v 1NP; -2,8-4,2							-7,000	
ostění okna vnější; 5,4*1,1							5,940	
ostění vrat vnější; 7,1*1,2							8,520	
omítka štítu se strany střešní krytiny; 6,1*0,2*4							4,880	
komin; 1,65*(0,5+0,2)*2							3,960	
Ostění vnitřní oever							-	
vrata do 1NP; 6,2*(0,6+0,05)							4,030	
okno do 1NP; 4,7*(0,55+0,05)							2,820	
výhledek okna jižní fasády; 5,2*3,05-1,44*0,9*2							17,948	

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Muzeum Vysočina Pelhřimov Návštěvnické centrum Hradu Kámen“	31
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL31: Tepelně-izolační podložky stěnového vytápění	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč


Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	0

Popis a zdůvodnění změny




Požadavek architekta na osazení podkladní tepelně izolační desky pod systém stěnového vytápění ve 2NP ze systémových desek tl.10mm Fénix Board. Celková plocha stěnového vytápění 27m² a dodávka a montáž izolačních podložek nebyla součástí výkazu výměr dle původní SoD

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	27 313,42 Kč	27 313,42 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum	24.3.2026	Podpis	
-----	--------------------------	-------	-----------	--------	---

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis	
Projektant	Ing. arch. Petr Všeetečka	datum	podpis	
Zhotovitel	Ing. Václav Ondráček	datum	podpis	

Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
			D3: Dodatek č.3				27 313	
			ZL31: Tepelně-izolační podložky stěnového vytápění				27 313	
			713: Izolace tepelné				27 313	
1635	SP	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	14,000	239,59	3 354	Cena dle SOD (D2)
1668	H	Fenix F-Board 10	Izolace pod dlažbu Fenix F-Board 10 mm Plný popis: ---	m2	31,050	554,40	17 214	Ind. kalkulace
			Výkaz výměr: Plocha vytápěných stěn dle PD 27m2				-	
			Prořez 15%; 27*1,15				31,650	
			Fenix F-Board 10 mm, odkaz				-	
			https://www.podlahove-izolace.eu/fboard-10-mm-p147arslid=Atm8Oood.dAlsq4Lco2WNtqSyDl3kCE2ZpNhamK0zk9Xh1vLcU_n1B				-	
			Cena bez DPH; 2157,85/4,32 = 499,50 Kč/m2				-	
			Koordináční přírůstek 11%; 499,50*0,11 = 54,90 Kč				-	
			Cena celkem bez DPH - 499,50+54,90=554,40 Kč/m2				-	
1668	SP	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošné rohože, pásů, dílců, desek Plný popis: Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	27,000	249,82	6 745	Cena URS 2025/II

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvníké centrum Hradu Kámen“	32
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL32: Úprava a doplnění zámečnických konstrukcí Z01 a Z05	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč


Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	0

Popis a zdůvodnění změny




Na základě rozhodnutí objednatele a projektanta byl při zachování užité hodnoty změněn materiál pochozích roštů z nerezů na pozinkovanou ocel bez další povrchové úpravy nátěrem. Systém roštů u výrobku Z05 byl doplněn o odvodňovací žlab dešťových vod v prostoru pod roštem. Tento žlab odvede přívalovou vodu přitékající pode dveřmi, kde je značná část terénu spádována do objektu.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-149 424,53 Kč	65 589,64 Kč	-83 834,89 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum <i>24.3.2026</i>	Podpis 
-----	--------------------------	------------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis 
Projektant	Ing. arch. Petr Všeťečka	datum	podpis 
Zhotovitel	Ing. Václav Ondráček	datum	podpis 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnícké centrum Hradu Kámen

Poř. číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
Stavba			D3: Dodatek č.3				- 83 835	
Objekt			ZL32: Úprava a doplnění zámečnických konstrukcí Z01 a Z05				- 83 835	
Oddíl			3: Světla a kompletní konstrukce				7 761	
12	B	311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	1,253	4 655,00	5 832	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: Zámečnický výrobek 01 - níže u studny: výškové nadzátěží obvodového zdiva studny o 70cm; 2*3,14*0,95*0,3*0,7					1,253			
1669	SP	310201111	Příplatek za zaoblení zdiva o vnitřním průměru do 5 m	m3	1,253	1 540,00	1 929	Cena URS 2025/II
Plný popis: Příplatek za zaoblení zdiva o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m								
Výkaz výměr: Zámečnický výrobek 01 - níže u studny: výškové nadzátěží obvodového zdiva studny o 70cm; 2*3,14*0,95*0,3*0,7					1,253			
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				- 46 896	
1604	B	55347016R	Stěva za záměnu materiálu roštu nerez za zinkovanou ocel	soubor	28,455	- 3 656,00	- 104 031	Ind. kalkulace
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: https://shop.perfolinea.cz/Rost-narez-mrceny-oko-33x33mm-nosna-pastka-30x2mmi-format-1000x1000mm					-			
Porost nerez - cena za 1m2 bez DPH číni 5390Kč					-			
https://porost.cz/porosty-pr-33-33-30-3-ocel-zinkovana-1900x1000-3/					-			
Porostí pozinkovaný - cena za 1m2 bez DPH číni 1734Kč					-			
Rozdíl ceny na 1m2 číni 5390-1734= 3656 Kč					-			
Výměra roštu z DD Z.05; 27,1*1,05					28,455			
1621	SP	76795112R00	Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 10 do 50 kg	kg	55,557	44,80	2 489	Cena RTS 2025/II
Plný popis: Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotností dílů do 100 kg								
Výkaz výměr: Žlab atyp pozink z plechu tl.3mm, délka 8,6m					-			
Hmotnost; (0,1+0,05+0,05)*0,003*7850*8,6*1,1					44,557			
Kotvení prostředky, vpusť; 10*1,1					11,000			
1621	SP	76795112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 5 do 10 kg	kg	50,506	136,38	6 888	Cena URS 2025/II
Plný popis: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 5 do 10 kg								
Výkaz výměr: Žlab atyp pozink z plechu tl.3mm, délka 8,6m					-			
Hmotnost; (0,1+0,05+0,05)*0,003*7850*8,6					40,506			
Kotvení prostředky, vpusť; 10					10,000			
1621	SP	76795114R00	Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 100 do 300 kg	kg	546,480	36,40	19 892	Cena RTS 2025/II
Plný popis: Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotností dílů do 100 kg								
Výkaz výměr: Dodatečné podřípné ocelové nosníky 2xHEB140, délka 3,3 + 3,9m					-			
Hmotnost; (3,3+3,9)*2*34,5/1000*1,05					496,800			
Podpěry, kotvení, boční stojky - připočet 10%; 496,8*0,1					49,680			
1622	H	55399994R	Kotvy, úhelníky a atypické výrobky	kg	55,557	137,00	7 611	Cena RTS 2025/II
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: Žlab atyp pozink z plechu tl.3mm, délka 8,6m					-			
Hmotnost; (0,1+0,05+0,05)*0,003*7850*8,6*1,1					44,557			
Kotvení prostředky, vpusť; 10*1,1					11,000			
1663	SP	764252452	Oplechování oblé okapové hrany z nerezového plechu rS 200 mm	m	1,600	480,56	865	Cena URS 2025/II
Plný popis: Oplechování střešních prvků z nerezového plechu okapu okapovým plechem střechy oblé ze segmentů rS 200 mm								
1664	H	13610974	Ocel profílová jakoat S235JR (11 375) průřez HEB 140	t	0,574	35 000,00	20 083	Cena URS 2025/II
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: Podřípné ocelové nosníky 2xHEB140, délka 3,3 + 3,9m					-			
Hmotnost; (3,3+3,9)*2*34,5/1000*1,05					0,522			
Podpěry, kotvení, boční stojky - připočet 10%; 496,8*0,1/1000*1,05					0,052			
1665	SP	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,500	- 462,03	- 693	Cena URS 2025/II
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné deprační vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m								
Oddíl			783: Nátěry				- 44 700	
1623	B	783314001R	Odpočet nátěru zámečnických konstrukcí - prvek Z/01	%	- 0,075	221 000,00	- 16 575	Ind. kalkulace
Plný popis: Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický								
Výkaz výměr: Podíl nátěru (lakýrnických prací) se podílí na konečné ceně zámečnického výrobku obvykle okolo 7-8% z ceny.					-			
Cena výrobku Z/01 - 221000,- Kč					-			
Uvažujeme střední podíl - 7,5%; -0,075					- 0,075			
1623	B	783314000R	Odpočet nátěru zámečnických konstrukcí - prvek Z/05	%	- 0,075	375 000,00	- 28 125	Ind. kalkulace
Plný popis: Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický								
Výkaz výměr: Podíl nátěru (lakýrnických prací) se podílí na konečné ceně zámečnického výrobku obvykle okolo 7-8% z ceny.					-			
Cena výrobku Z/05 - 375000,- Kč					-			
Uvažujeme střední podíl - 7,5%; -0,075					- 0,075			

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Muzeum Vysočina Pelhřimov Návštěvnické centrum Hradu Kámen“	33
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL33: Revizní dvířka - ZTI	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč


Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	0

Popis a zdůvodnění změny




Z důvodu zakrytí revizních míst a čistících kusů kanalizace bylo rozhodnuto o osazení fasádních revizních dvířek do prostoru WC v 1NP. Tyto typy dvířek umožňují následnou individuální povrchovou úpravu dle návaznosti na okolní konstrukce. Výkaz výměr ani PD tuto finální povrchovou úpravu revizních a kontrolních míst neřešil.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	13 083,20 Kč	13 083,20 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum	24.3.2026	Podpis	
-----	--------------------------	-------	-----------	--------	---

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis	
Projektant	Ing. arch. Petr Všečetka	datum	podpis	
Zhotovitel	Ing. Václav Ondráček	datum	podpis	

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnické centrum Hradu Kámen“	34
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL34: Zajištění sev. stěny - rozšíření podesty SZ nároží a prohloubení založení, nerez. výztuž	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč


Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input checked="" type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	NE

Popis a zdůvodnění změny




V průběhu provádění zemních prací bylo zjištěno, že únosné podloží pro uložení zesilující železobetonové stěny není v předpokládané hloubce a kvalitě. Bylo rozhodnuto o prohloubení založení této stěny a rozšíření plochy železobetonové desky na SZ nároží na terén v místě navazujícího schodiště. Dodatečným požadavkem bylo nahrazení části kotev původně uvažovaných z betonářské oceli nerezovými kotvami. Rozsah zemních prací byl limitován archeologickým nálezem původní severní stěny a historické dlažby

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-3 166,04 Kč	59 455,34 Kč	56 289,30 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum 24.3.2026	Podpis 
-----	--------------------------	-----------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis 
Projektant	Ing. arch. Petr Všečetka	datum	podpis 
Zhotovitel	Ing. Václav Ondráček	datum	podpis 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnícké centrum Hradu Kámen

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
Stavba			D3: Dodatek č.3				56 289	
			ZL34: Zajištění sev. stěny - rozšíření podesty SZ nároží a prohloubení založení, nerezová				56 289	
Objekt			výztuž				10 910	
Oddíl			1: Zemní práce					
4	SUB	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny S až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,968	345,00	1 024	Cena dle SOD
			Plný popis: --- Výkaz výměr: Prohlubování výkopů na základě požadavků statika; 10,6*0,35*0,8		2,968			
8	SUB	167161151R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny S až 7	m3	2,968	415,00	1 232	Cena dle SOD
			Plný popis: --- Výkaz výměr: Prohlubování výkopů na základě požadavků statika; 10,6*0,35*0,8		2,968			
14	SUB	139601107R00	Ruční výkop jam, rýh a šechat v hornině tř. 5	m3	2,968	2 600,00	7 717	Cena dle SOD
			Plný popis: --- Výkaz výměr: Prohlubování výkopů na základě požadavků statika; 10,6*0,35*0,8		2,968			
1106	SUB	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,968	164,00	487	Cena dle SOD
			Plný popis: --- Výkaz výměr: Prohlubování výkopů na základě požadavků statika; 10,6*0,35*0,8		2,968			
1107	SUB	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých datších 10 m	m3	2,968	152,00	451	Cena dle SOD
			Plný popis: --- Výkaz výměr: Prohlubování výkopů na základě požadavků statika; 10,6*0,35*0,8		2,968			
Oddíl			3: Světlé a kompletní konstrukce				17 185	
13	SUB	311321412R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37	m3	2,968	4 360,00	12 940	Cena dle SOD
			Plný popis: --- Výkaz výměr: Prohlubování výkopů na základě požadavků statika; 10,6*0,35*0,8		2,968			
16	SUB	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,068	62 570,00	4 245	Cena dle SOD
			Plný popis: --- Výkaz výměr: Prohlubování výkopů na základě požadavků statika; 10,6*0,8*0,009		0,068			
Oddíl			4: Vodorovné konstrukce				10 938	
1468	SUB	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze žb tř. C 30/37	m3	0,899	5 750,00	5 169	Cena dle SOD
			Plný popis: --- Výkaz výměr: Podesta 57 rohů; (1,5+1,4)/2*3,1*0,2		0,899			
1469	SUB	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,048	65 400,00	3 129	Cena dle SOD
			Plný popis: --- Výkaz výměr: Podélná výztuž; (1,5/0,175*3,1*1,05)/0,89/1000 Příčná výztuž; (3,1/0,15*1,5*1,05)/0,6/1000 Pomocná výztuž; 0,01		0,025 0,013 0,010			
1470	SUB	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	2,250	1 000,00	2 250	Cena dle SOD
			Plný popis: --- Výkaz výměr: Bednění (1,3+1,5+3,1+3,1)*0,25		2,250			
1471	SUB	431351122	Odstránění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	2,250	173,00	389	Cena dle SOD
			Plný popis: --- Výkaz výměr: Bednění (1,3+1,5+3,1+3,1)*0,25		2,250			
Oddíl			63: Podlahy a podlahové konstrukce				4 580	
1478	SUB	585113131	Zčrtnění povrchu betonu rubu kleneb a podlah pemřováním	m2	5,890	805,00	4 580	Cena dle SOD
			Plný popis: --- Výkaz výměr: Bednění (1,3+1,5+3,1+3,1)*0,15 (1,3+1,5)/2*3,1		- 1,350 4,340			
Oddíl			95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 675	
16	SUB	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	-0,051	62 570,00	-3 166	Cena dle SOD
			Plný popis: --- Výkaz výměr: KT.2 - (190*0,4+130*0,3)*0,4*1,1/1000		-0,051			
16	B	30985011R	Výztuž - betonářská ocel - 1.4301/07: 8	t	0,051	313 070,00	15 841	Cena dle SOD
			Plný popis: --- Výkaz výměr: KT.2; (190*0,4+130*0,3)*0,4*1,1/1000 Výztuž z oceli 10505 - cena materiálu (sazbi) v polože číní 38500 Kč/t Cena bez materiálu číní: 62570-38500=24070 Kč/t Nerezová výztuž z oceli 1.4301/07 - cena materiálu (nerez) číní 289000 Kč/t Cena celkem za pološku z nerez oceli číní 289000-24070 = 313070 Kč/t		0,051 - - - -			

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnické centrum Hradu Kámen“	35
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL35: Pěnové sklo - skutečný rozsah	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč


Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input checked="" type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	NE

Popis a zdůvodnění změny




Součástí ZL je vyčíslení skutečného projektem požadovaného rozsahu použití pěnového skla na základě průběžných dodatečných změn, informací a požadavků na dílčí změny v části ASŘ a SKŘ. Tento rozsah pěnového skla nebyl součástí smluvní dokumentace, ale byl předmětem dodatečného upřesnění stavebního a konstrukčního řešení a souvisejících detailů.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	61 482,94 Kč	61 482,94 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum	24. 3. 2026	Podpis	
-----	--------------------------	-------	-------------	--------	---

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis	
Projektant	Ing. arch. Petr Všeťka	datum	podpis	
Zhotovitel	Ing. Václav Ondráček	datum	podpis	

Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
			D3: Dodatek č.3				61 483	
			ZL35: Pěnové sklo - skutečný rozsah				61 483	
			713: Izolace tepelné				61 483	
1628	SP	713131151	Montáž izolace tepelné stěn volně vložnými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstvou Plný popis: Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení/m jednotivně	m2	29,056	51,00	1 482	Cena URS 2025/II
			Výkaz výměr: Tepelná izolace věnců štitových - pěnové sklo tl 50 mm		-			
			ZV12; (5,26-4,88)*9,9*1,05		3,950			
			ZV21, ZV22, ZV31 a ZV32; 42*0,2*1,05		8,820			
			ZV01; 0,46*9,9*1,05		4,782			
			Tepelná izolace věnců okapních - v římsce pěnové sklo tl 80 mm		-			
			Východní strana; 0,34*12,6*1,05		4,488			
			Západní strana; 0,34*11,9*1,05		4,248			
			Tepelná izolace oken štitu - pěnové sklo 120mm		-			
			Okena jižní fasády; ((0,229+0,09+0,215+1,135+0,075+0,15)*(0,175+0,02+0,225+0,02+0,11+0,02+0,225+0,02+0,175)-2*0,363)*1,2		1,379			
			Tepelná izolace oken štitu - pěnové sklo 120mm		-			
			Okena severní fasády; ((0,229+0,09+0,215+1,135+0,075+0,15)*(0,175+0,02+0,225+0,02+0,11+0,02+0,225+0,02+0,175)-2*0,363)*1,2		1,379			
1629	H	63482256	deska tepelně izolační z pěnového skla pevnost v tlaku 1600kPa λ=0,049-0,050 tl 50mm	m2	16,716	1 480,00	24 740	Cena URS 2025/II
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: Tepelná izolace věnců štitových - pěnové sklo tl 50 mm		-			
			ZV12; (5,26-4,88)*9,9		3,762			
			ZV21, ZV22, ZV31 a ZV32; 42*0,2		8,400			
			ZV01; 0,46*9,9		4,554			
1631	H	63482258	deska tepelně izolační z pěnového skla pevnost v tlaku 1600kPa λ=0,049-0,050 tl 80mm	m2	8,330	2 350,00	19 576	Cena URS 2025/II
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: Tepelná izolace věnců okapních - v římsce pěnové sklo tl 80 mm		-			
			Východní strana; 0,34*12,6		4,284			
			Západní strana; 0,34*11,9		4,046			
1633	H	63482260	deska tepelně izolační z pěnového skla pevnost v tlaku 1600kPa λ=0,049-0,050 tl 120mm	m2	2,298	3 540,00	8 135	Cena URS 2025/II
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: Tepelná izolace oken štitu - pěnové sklo 120mm		-			
			Okena jižní fasády; ((0,229+0,09+0,215+1,135+0,075+0,15)*(0,175+0,02+0,225+0,02+0,11+0,02+0,225+0,02+0,175)-2*0,363)		1,149			
			Tepelná izolace oken štitu - pěnové sklo 120mm		-			
			Okena severní fasády; ((0,229+0,09+0,215+1,135+0,075+0,15)*(0,175+0,02+0,225+0,02+0,11+0,02+0,225+0,02+0,175)-2*0,363)		1,149			
1635	SP	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sčítbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	14,000	539,32	7 551	Cena cte SOD (D2)

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnické centrum Hradu Kámen“	36
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL36: Doplnění vnitřního líce zdiva pilíře V stěny	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input checked="" type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	NE

Popis a zdůvodnění změny

Po odstranění nesoudržných omítkových vrstev vnitřního líce původního zdiva východní stěny ve 2NP vyvstala potřeba sjednocení líce a svislosti tohoto zdiva s vnitřním lícem již realizovaných nových ŽLB věnců a překladů ve 2NP. Projektant návrh dodatečně podpůrnou ocelovou konstrukcí v místě stropu nad 1NP pod doplňované přízdívky v místech budoucího stěnového elektrického vytápění na východní stěně 2NP. Smluvní PD toto neřešila.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	3 834,94 Kč	3 834,94 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum 24.3.2026	Podpis
-----	--------------------------	---	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis
Projektant	Ing. arch. Petr Všeťečka	datum	podpis
Zhotovitel	Ing. Václav Ondráček	datum	podpis

Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnícké centrum Hradu Kámen

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Komentář
			Stavba				3 835		
			Objekt				3 835		
			Oddíl				1 439		
			D3: Dodatek č.3						
			ZL36: Doplnění vnitřního líce zdíva pilíře V stěny						
			767: Konstrukce zámečnické						
1621	SP	767951112R00	Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 10 do 50 kg	kg	18,390	44,90	823	0,000	Cena RTS 2025/II
			Plný popis: Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg						
			Výkaz výměr: L120/120/10 - šelka 1m; 18,38				18,390		
1660	H	13010444	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x120x10mm	t	0,019	31 900,00	616	1,000	Cena URS 2025/II
			Plný popis: ---						
			95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 396		
1	B	953981103R00	Chemické kctvy do betonu, do cihelného zdíva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kalvu	kus	4,000	188,00	752		Cena dle SOD
			Plný popis: ---						
1659	SP	953943124	Osazování výrobků přes 15 do 30 kg/kus do betonu	kus	1,000	588,72	589	0,000	Cena URS 2025/II
			Plný popis: Osazování dírobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zvýšením polohy k betónu či k výztuži: před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus						
1661	SP	318202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdíva tl. přes 30 do 80 mm přízděním	m2	2,640	398,68	1 055	0,048	Cena URS 2025/II
			Plný popis: Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdíva přízděním, tl. přes 30 do 80 mm						
			Výkaz výměr: Vnitřní líce stěny východní obvodová stěna; 1,2*2,2				2,640		

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnické centrum Hradu Kámen“	37
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL37: Střecha - doplnění bednění, folie	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč


Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input checked="" type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	NE

Popis a zdůvodnění změny




V rámci realizace střechy bylo rozhodnuto z důvodu zvýšení trvanlivosti a spolehlivosti o provedení celoplošného dřevěného bednění a s tím související záměna střešní folie za robustní pojistná hydroizolace (DHV) s mimořádně dlouhou životností DELTA FOX. V místech lemování štítových nadezdívek byly na základě požadavku projektanta doplněny atypické klempířské prvky. Navrženou úpravou bylo vytvořeno těsné samostatně funkční podstřeší.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	89 783,13 Kč	89 783,13 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum <i>24. 3. 2026</i>	Podpis 
-----	--------------------------	--------------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis 
Projektant	Ing. arch. Petr Všecka	datum	podpis 
Zhotovitel	Ing. Václav Ondráček	datum	podpis 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnícké centrum Hradu Kámen

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
Stavba Objekt Oddíl							89 783 89 783 12 532	
			D3: Dodatek č.3					
			ZL37: Střecha - doplnění bednění, folie					
			764: Konstrukce klempířské					
165	SP	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky v přes 6 do 12 m	%	1,560	123,39	192	Cena dle SOD
1662	SP	764341403	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm Plný popis: Lemování zdí z titanizinkového předzvětralého plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 250 mm Výkaz výměr: Lemování tvaru L na styku bednění střešních a šikmých stěn dle požadavku architekta; 6,2*4	m	24,800	497,54	12 339	Cena URS 2025/II
Oddíl 765: Krytiny tvrdé							77 252	
167	B	765_03R	D + M pojistná hydroizolace systému vodorovného podstřeší - příplatek za folii DELTA FOXF Plný popis: --- Výkaz výměr: Výměra ze smluvního rozpočtu; 161,7 Původní folie dle VV; cena celkem 128,8 Kč/m ² , z toho činí dle pol.765191013 montáž 49,4Kč/m ² , takže cena folie 79,4Kč/m ² Dodatečný požadavek na folii DELTA FOXF plus v ceně 11644/75 = 157,83Kč/m ² https://e.sclaman.cz/gil/uzni-sarvni-folie-delta-foxx-plus-pl-003075-neutr-cz?ngtid=6b228550-21a5-48aa-8d48-cb79547e271f Rozdíl v ceně folie; 157,83-79,4=78,53 Kč/m ²	ks	161,700	78,53	12 698	Ind. kalkulace
167	SP	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl. do 32 mm Plný popis: Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm Výkaz výměr: Výměra ze smluvního rozpočtu; 161,7	m ²	161,700	145,00	23 447	Cena URS 2025/II
167	H	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm Plný popis: --- Výkaz výměr: Bednění střecha 161,7*0,02*1,1	m ³	3,557	8 160,00	29 100	Cena URS 2025/II
1601	SP	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, lafování, nadstřešních konstrukcí Plný popis: Spojovací prostředky krovů, bednění a lafování, nadstřešních konstrukcí: šperníky, prkna, hřebíky, páscové oceli, vruty Výkaz výměr: Bednění střecha 161,7*0,02*1,1	m ³	3,557	1 655,54	5 889	Cena URS 2025/II
1605	SP	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	8,600	711,34	6 118	Cena dle SOD (D2)

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnické centrum Hradu Kámen“	38
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL38: Odvětrávací systém jižní fasády	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč


Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input checked="" type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	NE

Popis a zdůvodnění změny




Po odstranění nesoudržných omítkových vrstev nad soklem jižní fasády byl zjištěn stávající vzduchový horizontální odvětrávací průduch v lici zdiva. Investor požadoval jeho zachování a obnovení funkce. Projektant navrhl technické řešení včetně rozmístění nových ventilačních fasádních prvků. Projektová dokumentace neřešila, nezjištěn důvod instalace, objednatel požaduje zaschování. Počet větracích otvorů je zachován a byly doplněny fasádní větrací mřížky.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	8 710,19 Kč	8 710,19 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum <i>24.3.2026</i>	Podpis 
-----	--------------------------	------------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalína	datum	podpis 
Projektant	Ing. arch. Petr Všecký	datum	podpis 
Zhotovitel	Ing. Václav Ondráček	datum	podpis 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvníké centrum Hradu Kámen

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
Stavba			D3: Dodatek č.3				8 710	
Objekt			ZL38: Odvětrávací systém jižní fasády				8 710	
Oddíl			95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 843	
1636	SP	751398011	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	5,000	338,50	1 693	Cena URS 2025/II
			Plný popis: Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm					
1637	H	RGL.16650R	Kruhová nerezová mřížka se sítkou proti hmyzu a s krytem pr. 100 mm - KMKD 100 designová fasádní	kus	5,000	434,70	2 174	Individuální kalkulace
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: Mřížka fasádní nerez + šerná, DN100;5		5,000			
			https://www.ventishop.cz/kmkd-100-designova-fasadni-nerezova-vecraci-mrizka-cena/		-			
			Cena bez DPH - 378 Kč		-			
			Koordinační přírůžka 15% - 378*0,15 = 56,7 Kč		-			
			Cena celkem - 378 - 56,7 = 434,7 Kč		-			
1638	SP	953732213	Prodloužení ventilací trubami plastovými DN přes 80 do 110 mm	m	2,000	621,95	1 244	Cena URS 2025/II
			Plný popis: Prodloužení ventilací po vnějším údl. zdivu nad střechu z plastových trub včetně dodání a osazení trub a objímek bez prorážení otvorů a prosekání říms, vnitřního průměru přes 80 do 110 mm					
			Výkaz výměr: Pro osazení ventilací mřížek; 5*0,4		2,000			
1640	SP	938906142	Pročištěný drenážního potrubí DN 80 a 100	m	10,000	98,34	983	Cena URS 2025/II
			Plný popis: Čištění usazenin pročištěný drenážního potrubí DN 80 a 100					
			Výkaz výměr: Jižní fasády - ventilací potrubí; 10		10,000			
1641	SP	751398811	Demontáž větrací mřížky z potrubí kruhového D do 100 mm	kus	5,000	101,50	508	Cena URS 2025/II
			Plný popis: Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky z kruhového potrubí, průměru do 100 mm					
1642	SP	974029384	Výsekaný ryh ve zdivu kamenném pro komínové nebo ventilací průduchy hl. do 300 mm š. do 150 mm	m	0,900	914,00	823	Cena URS 2025/II
			Plný popis: Výsekaný ryh ve zdivu kamenném pro komínové nebo ventilací průduchy do hl. 300 mm a šířky do 150 mm					
			Výkaz výměr: Úprava umístění krajních mřížek u věže ; 0,9		0,900			
1643	SP	346234311	Zazdívká ryh pro ventilací průduchy 150x300 mm z cihel s vytvořením průduchu 150x150 mm	m	0,900	466,44	420	Cena URS 2025/II
			Plný popis: Zazdívká ryh pro ventilací průduchy cihlami P 20, na maltu vápenocementovou MVC 25, průřezu 150x300 mm s vytvořením průduchu 150x150 mm a vnitřní omítkou					
			Výkaz výměr: Posunutí otvoru na východním rohu; 0,9		0,900			
Oddíl			99: Staveništní přesun hmot				867	
85	B	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštěů výšky do 12 m.	t	2,040	425,00	867	Cena dle SOD

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnícké centrum Hradu Kámen“	39
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL39: Úprava parteru - dodatek PD č.4	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input checked="" type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	NE

Popis a zdůvodnění změny

Byl předložen dodatek č.4 k PD, který řeší změny dispozičního řešení a povrchů parteru a bezprostředního okolí stavby. Na základě uživatelských připomínek a skutečného množství původních nepravidelných kamenů pro zdláždění byl dodán v 01/2026 upravený výkres situace s dodatečnými změnami v blízkosti věže. Na základě provozních požadavků uživatele je zřizován příjezd k východní fasádě objektu pro zásobování kavárny.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-119 134,24 Kč	838 080,80	718 946,56 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum 24.3.2026	Podpis
-----	--------------------------	---	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis
Projektant	Ing. arch. Petr Všecka	datum	podpis
Zhotovitel	Ing. Václav Ondráček	datum	podpis

Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
Stavba			D3: Dodatek č.3					718 947
Objekt			ZL39: Úprava parteru - dodatek PD č.4					718 947
Oddíl			1: Zemní práce					70 265
1	B	113106122R00	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	-10,200	70,00	-714	Cena dle SOD
Plný popis:			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamene nebo živice a s jakoukoliv výplní spár					
Výkaz výměr:			PŘEDLAŽDĚNÁ PLOCHA: -					
			UJAZDĚNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ: -					
			-(13,8+15,7+26,5+7,0)*1,1 -69,300					
			D.1.1 1S_A1: -					
			Původní (19,7+17,7+35,8+29,4) -					
			Změna 01-2026; (17,7+12+29,4) 59,100					
1	B	113106122R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek	m2	-156,200	70,00	-10 934	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
1	SP	113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vysypávané MC	m2	156,200	462,45	72 234	Cena URS 2025/II
Plný popis:			Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených do cementové matly se spárami zalitými					
2	B	113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kamenniva těženého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	-10,200	172,50	-1 760	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Výkaz výměr:			PŘEDLAŽDĚNÁ PLOCHA: -					
			-(13,8+15,7+26,5+7,0)*1,1 -69,300					
			D.1.1 1S_A1: -					
			Původní (19,7+17,7+35,8+29,4) -					
			Změna 01-2026; (17,7+12+29,4) 59,100					
3	B	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-2,530	89,90	-227	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
4	B	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	3,358	221,00	742	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
5	B	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,358	295,50	996	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
6	B	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	33,580	18,00	604	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
7	B	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neutěhlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3,358	308,00	1 034	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
8	B	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	49,260	15,70	774	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
9	B	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	49,280	38,70	1 907	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
10	B	19900002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17.05.04 z Katalogu odpadů	m3	3,358	600,00	2 015	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
11	B	181300012RAA	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 e osetí travou při tloušťce 200 mm, dovez ornice ze vzdálenosti 500 m	m2	19,690	182,50	3 593	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Oddíl			5: Komunikace					380 542
12	B	564831111RT2	Podklad ze štrkové štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	43,450	135,50	5 887	Cena RTS 2025/II
Plný popis:			Podklad ze štrkové štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
Výkaz výměr:			PŘEDLAŽDĚNÁ PLOCHA: -					
			-(42,5+14,0)*1,1 -62,150					
			NOVĚ DLÁŽDĚNÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z PLOCHÝCH KAM: -					
			-7,0*1,1 -7,700					
			D.1.1 1S2: -					
			ŽULOVÉ KOSTKY - změna 01/2026: -					
			(11,8+46,9+32+10)*1,1 110,770					
			D.1.1 1S: -					
			PLACÁKY: -					
			2,3*1,1 2,530					
13	B	564861111R00	Podklad ze štrkové štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	65,010	265,00	17 228	Cena RTS 2025/II
Plný popis:			Podklad ze štrkové štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
Výkaz výměr:			PŘEDLAŽDĚNÁ PLOCHA: -					
			Změna 01-2026; (17,7+12+29,4)*1,1 65,010					
14	B	567122111R00	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	43,450	350,00	15 208	Cena dle SOD
Plný popis:			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm					
Výkaz výměr:			PŘEDLAŽDĚNÁ PLOCHA: -					
			-(42,5+14,0)*1,1 -62,150					
			NOVĚ DLÁŽDĚNÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z PLOCHÝCH KAM: -					
			-7,0*1,1 -7,700					
			D.1.1 1S2: -					
			ŽULOVÉ KOSTKY - změna 1/2026: -					
			(11,8+46,9+32+10)*1,1 110,770					
			D.1.1 1S: -					
			PLACÁKY: -					
			2,3*1,1 2,530					
15	B	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kamenniva těženého tl 50 mm	m2	64,570	819,00	52 883	Cena RTS 2025/II
Plný popis:			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kamenniva těženého					
16	B	599432111R00	Výplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	-69,650	86,70	-6 056	Cena dle SOD
Plný popis:			Výplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky kamenivem těženým					
17	B	631319173R00	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	6,501	283,00	1 840	Cena RTS 2025/II
Plný popis:			Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
Výkaz výměr:			PŘEDLAŽDĚNÁ PLOCHA - změna 1/2026: -					
			Změna 01-2026; (17,7+12+29,4)*1,1*0,1 6,501					
18	B	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,238	49 900,00	11 885	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Výkaz výměr:			PŘEDLAŽDĚNÁ PLOCHA: -					
			Změna 01-2026; (17,7+12+29,4)*3,03*1,33/1000 9,238					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
Stavba D3: Dodatek č.3							718 947	
19	SP	465511513	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 mm tl. 300 mm	m2	65,010	3 345,00	217 458	Cena RTS 2025/II
Plný popis: Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovně nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 mm.								
Výkaz výměr: PŘEDLÁŽĚNÁ PLOCHA: -								
Změna 01-2026: (17,7*12*29,4)*1,1								
					65,010			
20	B	584611111R0C	Dlažba z lomového kamene, tože šterkopis. do 5 cm, bez dodávky kamene - stáva, /ci/, vč. dodávky lože	m2	- 69,850	650,00	- 45 403	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
21	SP	594411113	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z MC	m2	2,530	1 585,05	4 010	Cena URS 2025/II
Plný popis: Kladení dlažby z lomového kamene lomácky upraveného v ploše vodorovně nebo ve sklonu na plochu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z cementové malty								
22	H	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	127,386	829,00	105 603	Cena URS 2025/II
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: ŽULOVÉ KOSTKY - změna 1/2026								
					127,386			
Oddíl 5_MP: Mlatová plocha							- 46 231	
23	B	564861111R74	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	- 60,830	235,00	- 14 295	Cena dle SOD
Plný popis: Podklad ze šterkodrté ŠD a rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm								
Výkaz výměr: D.1.1 1S: -								
					- 97,020			
D.1.1 1SZ: -								
MLAT: -								
					36,190			
24	B	564921010RA0	Zpevněná plocha, mlatové tloušťky 40 mm, podklad z kameniva drceného, tloušťky 150 mm, Kamenivo přírodní drcené, frakce 16,0 až 32,0 mm	m2	- 60,830	525,00	- 31 936	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: D.1.1 1S: -								
					- 97,020			
D.1.1 1SZ: -								
MLAT: -								
					36,190			
Oddíl 96: Bourání konstrukcí							9 693	
19	B	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem tloušťky	m2	- 156,200	50,00	- 7 810	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
19	SP	979054442	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC	m2	156,200	95,82	14 967	Cena URS 2025/II
Plný popis: Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo								
25	B	979054441R00	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva lžezného	m2	50,710	50,00	2 536	Cena dle SOD
Plný popis: Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo								
Oddíl 99: Staveništní přesun hmot							24 339	
26	B	998223011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	115,900	210,00	24 339	Cena dle SOD
Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								
Oddíl 999_01: Venkovní úpravy							248 620	
23	B	VÚ_03	D + M kamenného žlábků vč. lože	m	5,980	7 500,00	44 850	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: Odpočet cte PD: 18 - 18,000								
					23,880			
27	B	VÚ_01	D + M žulového kamenného stupně vč. lože	bm	8,285	5 500,00	45 568	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
28	B	VÚ_05	D + M žulového obrubníku vč. lože	m	54,700	2 324,22	127 135	Ind. kalkulace
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: (9,5+45,2) 54,700								
Dodavatelská kalkulace: -								
Pl. URS č. 58780005 - obrubník žulový přímý - 1370 Kč/bm -								
Pl. URS č. 916 241113 - osazení kamenného obrubníku do lože z betonu - 456,82 Kč/bm -								
Pl. URS č. 628631211 - spárování konstrukcí z kamene cem. maltou (0,3m2/bm) - 674,66*0,3 = 202,4 Kč/bm -								
Doprava, manipulace - 295 Kč/bm -								
Celkem cca - 1370 + 456,82 + 202,4 + 295 = 2324,22 Kč/bm -								
29	B	VÚ_06	D + M ocelového lemovacího plátu	m	21,500	1 445,00	31 068	Ind. kalkulace
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: 21,5 21,500								
Dodavatelská kalkulace: -								
ocelové prvky - pásovina 5/100mm - 180 Kč/bm -								
kotvení prvky do terénu - 60 Kč/bm -								
příprava, krácení a svařování liniových konstrukcí - 260 Kč/bm -								
osazení kotvících prvků do terénu - 300 Kč/bm -								
otřepy a tvarování liniových prvků na místě - 220 Kč/bm -								
kompletace - navoňování liniových prvků na kotvení prvky - 275 Kč/bm -								
povrchová úprava - základová barva - 120 Kč/bm -								
doprava a manipulace - 90 Kč/bm -								
Celkem - 180 + 60 + 200 + 300 + 220 + 275 + 120 + 90 = 1445 Kč/bm -								
Oddíl D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot							31 719	
30	B	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,117	264,00	4 255	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
31	B	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	306,227	25,00	7 656	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
32	B	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	16,117	369,00	5 947	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
33	B	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	161,172	41,00	6 608	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
34	B	979990107R00	Příplatek za uložení, směr betonu, cínat a dřeva, , skuolina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	16,117	450,00	7 253	Cena dle SOD
Plný popis: ---								

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnické centrum Hradu Kámen“	40
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL40: Svítidla - změny	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input checked="" type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	NE

Popis a zdůvodnění změny




Projektant předložil úpravu řešení osvětlení, která vyvolala i změny koncových prvků osvětlení. Tyto změny spočívají v změnách počtu a typů některých původně navržených svítidel, dále k úplnému vypuštění některých svítidel a naopak k návrhu některých nových typů svítidel. Podrobnosti jsou zřejmé ze změnové dokumentace - podrobně změny řeší dodatek č. 7 k PD

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-196 104,68 Kč	124 864,63 Kč	-71 240,05 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum	24.3.2026	Podpis	
-----	--------------------------	-------	-----------	--------	---

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis	
Projektant	Ing. arch. Petr Všetečka	datum	podpis	
Zhotovitel	Ing. Václav Ondráček	datum	podpis	

Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen

Poř. číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
Stavba			D3: Dodatek č.3				- 71 240	
Objekt			ZL40: Svítidla - změny				- 71 240	
Oddíl			740: Stínoproud				106 290	
1644	B	S2.1N-01	Svítidlo přisazené stropní, Al korpus, černá barva, difuzor mikropřisma - odsazený, Ø 85 mm, v=70 mm, LED 6 W, 3000 K, 796 lm, 80°, CRI 90, IP44	kus	24,000	2 374,40	56 986	Ind. kalkulace
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: 24					24,000			
Cena dle CN ATEH - 2158,56 Kč					-			
Koordinační přírůstek 10%					-			
Celkem: 2158,56*1,1 = 2374,4 Kč					-			
1645	B	S2.1N-02	recyklační příspěvek		24,000	2,20	53	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
1646	B	S2.2N-01	Svítidlo přisazené stropní, Al korpus, černá barva, difuzor mikropřisma - odsazený, Ø 100 mm, v=75 mm, CCT V LED 12 W, 3000-4000-5000 K, 1200 lm, 90°, CRI 90, IP44	kus	4,000	2 523,67	10 095	Ind. kalkulace
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: 4					4,000			
Cena dle CN ATEH - 2294,25 Kč					-			
Koordinační přírůstek 10%					-			
Celkem: 2294,25*1,1 = 2523,67 Kč					-			
1647	B	S2.2N-02	recyklační příspěvek	kus	4,000	2,20	9	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
1648	B	S24.1N-01	Svítidlo přisazené, stropní, směřovatelné, Al korpus, černá barva, Ø 80 mm, v=95 mm (50+45 mm), LED 15 W, 3000 K, 1500 lm, CRI 90, zrnitá 15°-45° clona "medová nástev"	kus	3,000	2 460,42	7 381	Ind. kalkulace
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: 3					3,000			
Cena dle CN ATEH - 2236,75 Kč					-			
Koordináční přírůstek 10%					-			
Celkem: 2236,75*1,1 = 2460,42 Kč					-			
1649	B	S24.1N-02	recyklační příspěvek	kus	3,000	2,20	7	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
1650	B	S24.2N-01	Svítidlo přisazené, stropní, směřovatelné, Al korpus, černá barva, Ø 80 mm, v=95 mm (50+45 mm), LED 15 W, 3000 K, 1500 lm, CRI 90, zrnitá 15°-45° clona "medová nástev"	kus	1,000	2 460,42	2 460	Ind. kalkulace
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: 1					1,000			
Cena dle CN ATEH - 2236,75 Kč					-			
Koordináční přírůstek 10%					-			
Celkem: 2236,75*1,1 = 2460,42 Kč					-			
1651	B	S24.2N-02	úprava svítidla, umístění základny svítidla vedle světlometu tak, aby celková výška svítidla byla cca 55 mm	kus	1,000	3 099,25	3 099	Ind. kalkulace
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: 1					1,000			
Cena dle CN ATEH - 2817,50 Kč					-			
Koordináční přírůstek 10%					-			
Celkem: 2817,5*1,1 = 3099,25 Kč					-			
1652	B	S24.2N-03	recyklační příspěvek	kus	1,000	2,20	2	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
1653	B	EXT.1+SN5N-C1	Nástěnné kombinované svítidlo venkovního a nouzového osvětlení, korpus AL, barva antracit, svícení direct (downlight), velikost 122x107x76 mm, LED 6W, 3000 K, 480 lm, nouzové svícení při výpadku, autonomie 1h, baterie a nouzový modul jsou umístěny ve svítidle SN4 ?	kus	1,000	6 173,20	6 173	Ind. kalkulace
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: 1					1,000			
Cena dle CN ATEH - 5612 Kč					-			
Koordináční přírůstek 10%					-			
Celkem: 5612*1,1 = 6173,2 Kč					-			
1654	B	EXT.1+SN5N-02	recyklační příspěvek	kus	1,000	2,20	2	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
1655	B	SN4.1N-01	Svítidlo nouzové, netrvale svítící, stropní přisazené, korpus černá barva, praporek čirá plexi s gravírovaným piktogramem, označujícím směr úniku, LED - zelená barva, vč. baterie, autonomie 1h	kus	1,000	6 703,20	8 703	Ind. kalkulace
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: 1					1,000			
Cena dle CN ATEH - 7912 Kč					-			
Koordináční přírůstek 10%					-			
Celkem: 7912*1,1 = 8703,2 Kč					-			
1656	B	SN4.1N-02	recyklační příspěvek	kus	1,000	2,20	2	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
1657	B	SN4.2N-01	Svítidlo nouzové, trvale svítící, nástěnné, korpus černá barva, praporek čirá plexi, s gravírovaným piktogramem, označujícím směr úniku, LED - zelená barva, vč. baterie a nouzového modulu pro SN4.2 vč. baterie a nouzového modulu pro SN5, autonomie 1h	kus	1,000	11 315,42	11 315	Ind. kalkulace
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: 1					1,000			
Cena dle CN ATEH - 10286,75 Kč					-			
Koordináční přírůstek 10%					-			
Celkem: 10286,75*1,1 = 11315,42 Kč					-			
1658	B	SN4.2N-02	recyklační příspěvek	kus	1,000	2,20	2	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
Oddíl M21_3: Svítidla (dodávka profese Osvětlení)							- 177 530	
18	B	S01	Osvětlovací lišta, pro nepřímé osvětlení dřevěného stropu design - přesně dle knihy svítidel	ks	-4,000	1 269,40	- 5 078	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
19	B	S01.1	recyklační příspěvek	ks	-4,000	7,70	- 31	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
20	B	S02	Světlomet, korpus Al, černá barva, Ø 34 mm, l=92-102 mm design - přesně dle knihy svítidel	ks	-31,000	3 750,00	- 116 250	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
21	B	S02.1	driver 75W, 700mA	ks	-7,000	1 344,20	- 9 409	Cena dle SOD
Plný popis: ---								
22	B	S02.2	recyklační příspěvek	ks	-31,000	2,20	- 68	Cena dle SOD
Plný popis: ---								

Pař.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
23	B	S03	Svítilno nástěnné, korpus Al, barva antracit, difuzer PC opál, design - přesně dle knihy svítidel Plný popis: ---	ks	4,000	1 094,50	4 378	Cena dle SOD
24	B	S03.1	- LED zdroj E27, 13W, 2700 K, 1521 lm Plný popis: ---	ks	4,000	90,20	361	Cena dle SOD
25	B	S03.2	- recyklační příspěvek Plný popis: ---	ks	4,000	2,20	9	Cena dle SOD
26	B	S03.3	- recyklační příspěvek Plný popis: ---	ks	4,000	2,75	11	Cena dle SOD
31	B	S05	Osvětlovací lišta, přisazená, Al profil šikmý, 45°, černá barva, design - přesně dle knihy svítidel Plný popis: ---	ks	-1,000	4 936,80	-4 937	Cena dle SOD
32	B	S05.1	- recyklační příspěvek Plný popis: ---	ks	-1,000	7,70	-8	Cena dle SOD
33	B	S06	Svítilno přisazené, korpus Al, bílá barva, difuzer PC opál, design - přesně dle knihy svítidel Plný popis: ---	ks	1,000	661,10	661	Cena dle SOD
34	B	S06.1	- atypická úprava - černý lak Plný popis: ---	ks	1,000	1 320,00	1 320	Cena dle SOD
35	B	S06.2	- recyklační příspěvek Plný popis: ---	ks	1,000	7,70	8	Cena dle SOD
36	B	S07	Svítilno přisazené, korpus Al, černá barva, velikost 215x132x60 mm., design přesně dle knihy svítidel Plný popis: ---	ks	-1,000	490,60	-491	Cena dle SOD
37	B	S07.1	- recyklační příspěvek Plný popis: ---	ks	-1,000	2,20	-2	Cena dle SOD
43	B	S10	Svítilno stropní přisazené, korpus Al, černá barva, Ø 75,5 mm, design - přesně dle knihy svítidel Plný popis: ---	ks	-1,000	906,40	-906	Cena dle SOD
44	B	S10.1	- recyklační příspěvek Plný popis: ---	ks	-1,000	2,20	-2	Cena dle SOD
45	B	S11	Svítilno stropní přisazené, korpus Al, černá barva, Ø 70 mm, v=70 mm., design přesně dle knihy svítidel Plný popis: ---	ks	-1,000	641,30	-641	Cena dle SOD
46	B	S11.1	- clona, černá barva Plný popis: ---	ks	-1,000	94,38	-94	Cena dle SOD
47	B	S11.2	- recyklační příspěvek Plný popis: ---	ks	-1,000	2,20	-2	Cena dle SOD
48	B	S12	Svítilno stropní přisazené, korpus Al, černá barva, Ø 78 mm, design - přesně dle knihy svítidel Plný popis: ---	ks	4,000	1 510,30	6 041	Cena dle SOD
49	B	S12.1	- recyklační příspěvek Plný popis: ---	ks	4,000	2,20	9	Cena dle SOD
56	B	S15	Svítilno nástěnné, korpus Al, barva antracit, difuzer PC opál, design - přesně dle knihy svítidel Plný popis: ---	ks	-3,000	1 094,50	-3 284	Cena dle SOD
57	B	S15.1	- LED zdroj E27, 13W, 2700 K, 1521 lm Plný popis: ---	ks	-3,000	90,20	-271	Cena dle SOD
58	B	S15.2	- recyklační příspěvek Plný popis: ---	ks	-3,000	2,20	-7	Cena dle SOD
59	B	S15.3	- recyklační příspěvek Plný popis: ---	ks	-3,000	2,75	-8	Cena dle SOD
60	B	S16	Svítilno stropní závěsné, korpus svítidla černá barva, difuzer plexi opál., design přesně dle knihy svítidel Plný popis: ---	ks	-1,000	8 950,00	-8 950	Cena dle SOD
61	B	S16.1	- recyklační příspěvek Plný popis: ---	ks	-1,000	2,20	-2	Cena dle SOD
71	B	S20	Svítilno nástěnné, korpus Al, černá barva, 1x E27, 60W max, IP44 design - přesně dle knihy svítidel Plný popis: ---	ks	-1,000	8 108,10	-8 108	Cena dle SOD
72	B	S20.1	- difuzer opál mat, Ø 105 mm, v=185 mm Plný popis: ---	ks	-1,000	1 081,30	-1 081	Cena dle SOD
73	B	S20.2	- LED zdroj E27, 13W, 2700 K, 1521 lm Plný popis: ---	ks	-1,000	90,20	-90	Cena dle SOD
74	B	S20.3	- recyklační příspěvek Plný popis: ---	ks	-1,000	2,20	-2	Cena dle SOD
75	B	S20.4	- recyklační příspěvek Plný popis: ---	ks	-1,000	2,75	-3	Cena dle SOD
81	B	S22	Svítilno nástěnné, korpus Al, černá barva, 1x E27, 60W max, IP44 design - přesně dle knihy svítidel Plný popis: ---	ks	-1,000	8 108,10	-8 108	Cena dle SOD
82	B	S22.1	- difuzer opál mat, Ø 105 mm, v=185 mm Plný popis: ---	ks	-1,000	1 081,30	-1 081	Cena dle SOD
83	B	S22.2	- LED zdroj E27, 13W, 2700 K, 1521 lm Plný popis: ---	ks	-1,000	90,20	-90	Cena dle SOD
84	B	S22.3	- recyklační příspěvek Plný popis: ---	ks	-1,000	2,20	-2	Cena dle SOD
85	B	S22.4	- recyklační příspěvek Plný popis: ---	ks	-1,000	2,75	-3	Cena dle SOD
86	B	S23	Svítilno nástěnné, korpus černá barva, Ø 100 mm, v=90 mm, hl. 110 mm., design přesně dle knihy svítidel Plný popis: ---	ks	-1,000	497,20	-497	Cena dle SOD
87	B	S23.1	- úprava svítidla pro sv. zdroj 12V, GX5.3 Plný popis: ---	ks	-1,000	1 628,00	-1 628	Cena dle SOD
88	B	S23.2	- sv. zdroj LED GU5.3, 8W, 621 lm, 2700 K, 36° Plný popis: ---	ks	-1,000	229,80	-230	Cena dle SOD
89	B	S23.3	- recyklační příspěvek Plný popis: ---	ks	-1,000	2,20	-2	Cena dle SOD
90	B	S23.4	- recyklační příspěvek Plný popis: ---	ks	-1,000	2,75	-3	Cena dle SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
91	B	EXT.1	Svítlidlo nástěnné, venkovní, korpus Al, barva antracit, svícení direct, design přesně dle knihy svítidel Plný popis: ---	ks	- 5,000	1 698,40	- 8 492	Cena dle SOD
92	B	EXT.1.1	- recyklační příspěvek Plný popis: ---	ks	- 5,000	2,20	- 11	Cena dle SOD
93	B	SN1	Svítlidlo nouzové, netrvale svítící, kombinované - pro osvětlení únikové, design přesně dle knihy svítidel Plný popis: ---	ks	1,000	5 577,00	5 577	Cena dle SOD
94	B	SN1.1	- piktoqram Plný popis: ---	ks	1,000	198,00	198	Cena dle SOD
95	B	SN1.2	- recyklační příspěvek Plný popis: ---	ks	1,000	2,20	2	Cena dle SOD
98	B	SN3	Svítlidlo nouzové, netrvale svítící, pro vnější osvětlení únikového východu, Plný popis: ---	ks	- 4,000	3 458,40	- 13 834	Cena dle SOD
99	B	SN3.1	- box pro vestavení svítidla do zdi, velikost 58x120x286 mm Plný popis: ---	ks	- 4,000	597,30	- 2 389	Cena dle SOD
100	B	SN3.2	- recyklační příspěvek Plný popis: ---	ks	- 4,000	2,20	- 8	Cena dle SOD

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnícké centrum Hradu Kámen“	41
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL41: Změna ukončení příček a stěn 1NP	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč


Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input checked="" type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	NE

Popis a zdůvodnění změny


Projektant doplnil technické řešení ukončení horního líce železobetonových příček v místě návaznosti na pohledových trámových strop nad 1NP o hoblované lepené modřínové profily a pružné vložky z polyetylénu. Tato úprava nebyla součástí smluvní PD ani ve VV.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	13 819,77 Kč	13 819,77 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum	24.3.2026	Podpis	
-----	--------------------------	-------	-----------	--------	---

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis	
Projektant	Ing. arch. Petr Všeťečka	datum	podpis	
Zhotovitel	Ing. Václav Ondráček	datum	podpis	

Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
Stavba			D3: Dodatek č.3					13 820
Objekt			ZL41: Změna ukončení přiček a stěn 1NP					13 820
Oddíl			006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					545
1667	SP	624631411	Výplnění spár prefabrikovaných dílců těsnícím provazcem z polyetylénu tl do 20 mm	m	2,715	38,23	104	Cena URS 2025/II
Příný popis:			Úprava vnějších spár cbvodovéhe piášitě z prefabrikovaných dílců výplnění spány těsnícím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky do 20 mm					
Výkaz výměr:			Severní stěna WC; 4,6*3*0,11		1,518			
			Východní stěna WC; 6,08*1*0,11		0,869			
			Jižní stěna WC; 4,8*1*0,11		0,528			
1667	H	59042141	páska dilatační z pěnového PE š 100mm	m	29,616	14,90	441	Cena URS 2025/II
Příný popis:			---					
Výkaz výměr:			Severní stěna WC; 4,6*3*1,2		16,360			
			Východní stěna WC; 6,08*1*1,2		7,296			
			Jižní stěna WC; 4,8*1*1,2		5,760			
Oddíl			762: Konstrukce tesařské					13 275
1605	SP	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	8,500	122,23	1 051	Cena dle SOD (D2)
Příný popis:			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
1665	SP	762081410	Vícestranné hoblování hraněného zabudovaného do konstrukce	m2	13,031	184,73	2 407	Cena URS 2025/II
Příný popis:			Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce vícestranne hranoly					
Výkaz výměr:			Dřevěné trámky lepané, hoblované - modřín		-			
			24,68*1,2*0,11*4		13,031			
1666	SP	762125220	Montáž tesařských stěn vázaných pomocí tesařských spojů a ocelových spojek z lepaných hranolů	m	24,680	233,34	5 759	Cena URS 2025/II
Příný popis:			Montáž konstrukce stěni a přiček vázaných z lepaných hranolů pomocí tesařských spojů s využitím ocelových spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 100 do 144 cm2					
Výkaz výměr:			Severní stěna WC; 4,6*3		13,800			
			Východní stěna WC; 6,08*1		6,080			
			Jižní stěna WC; 4,8*1		4,800			
1666	H	60516111	řezivo modřínové sušené tl 50mm	m3	0,296	13 700,00	4 057	Cena URS 2025/II
Příný popis:			---					
Výkaz výměr:			Dřevěné trámky lepané, hoblované - modřín		-			
			24,68*0,1*0,1*1,2		0,296			