

K E D O D A T E K č . 1 , S M L O U V Ě Ō D Í L Ō

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „smlouva“, popř. „SoD“


Rekonstrukce silnice II/145 na území okresu České Budějovice

číslo smlouvy zhotovitele: 7081021LLH/D1

číslo smlouvy objednatele: 33/VZ/2016

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Janem Štichou – ředitelem organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641



Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Šticha	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
Sídlo: **Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1**
Doručovací adresa: **Planá č. 72, 370 01 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Novákem – ředitelem oblasti Čechy západ**
tel.: 387 203 417, fax: 387 203 449
IČO: 45 27 49 24 DIČ : CZ 45274924

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Zdeněk Novák	tel.: 387 203 417
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Odpovědný stavbyvedoucí :	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy, jsou k tomuto úkonu oprávněny.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Tento dodatek č. 1 upravuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění. Na základě odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2 se mění bod 4.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH	67 736 103,78 Kč
Změnový list č. 1 – vícepráce	2 906 832,33 Kč
Změnový list č. 2 – méněpráce	- 1 270 103,89 Kč
Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo bez DPH	69 372 832,22 Kč
DPH 21%	14 568 294,76 Kč
Smluvní cena díla včetně DPH	83 941 126,98 Kč

slovy: =Osmdesátřímilionydevětsetčtyřicetjedentisícjednostodvacetšest korun českých devadesátosm haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového rozpočtu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Zbývající části smlouvy o dílo jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek č. 1 je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1, 2

České Budějovice dne: 25. 09. 2017
Za objednatele:

České Budějovice, dne: 25. 09. 2017
Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
(10)

Ing. Jan Stícha
ředitel organizace

Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ
EUROVIA CS, a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Stavba: Rekonstrukce silnice II/145 na území okresu České Budějovice

Rekapitulace změnových listů

P.Č.	Název změnového listu	Hodnota ZL
1	ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍPOČTY	██████████
2	ZMĚNOVÝ LIST - ODPOČTY	██████████

Celkem bez DPH:

DPH 21%:

Celkem včetně DPH:

██████████
██████████
██████████

ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍPOČTY

1

Název a číslo stavby: Rekonstrukce silnice II/145 na území okresu České Budějovice
 Název objektu: SO 101 Recyklace za studena; SO 102 Výměna AC souvrství

Č. smlouvy objednatele: 33/VZ/2016
 Č. smlouvy zhotovitele: 7081021LLH

Investor (objednatel): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
 Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS: **Inbest s. r. o.**
 Rudolfovska 34, 370 01 České Budějovice

Projektant (AD): **Sweco Hydroprojekt a.s.**
 Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4 - Nusle

Dodavatel: **EUROVIA CS, a.s.,**
 Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Zdůvodnění a popis změn:

P1	Došlo k srovnání a vyhodnocení změn v soupisech prací RDS x ZDS - Byl upřesněn materiál pro zpevnění krajnic. V rámci úspor bude po dohodě s investorem použit odfrézovaný asfaltový recyklát z SO 102 Výměna AC souvrství.
P2	Došlo k srovnání a vyhodnocení změn v soupisech prací RDS x ZDS - V rámci RDS bylo dopracováno odvodnění komunikace. V místech vyústění trativodů do příkopů budou osazena prefabrikovaná výtoková čela. V úseku od začátku úpravy po staničení 0.193 33 km, kde se nachází stávající propustek, nebylo možné vzhledem k napojení na silnici I/20 (výškové vedení stávajících příkopů, způsob návrhu rekonstrukce silnice II/145) zajistit odvodnění pláň (pod úpravou zeminy hydraulickým pojivem). Z tohoto důvodu je zde navrženo opevnění stávajícího příkopu příkopovými tvárnicemi tak, aby byla povrchová voda odvedena mimo těleso komunikace.
P3	Po odfrézování asfaltových vrstev došlo k srovnání množství uvedeném ve výkazu výměr se skutečně odfrézovaným množstvím. Pro výpočet množství odfrézovaného materiálu bylo v rámci ZDS počítáno s průměrnou tloušťkou stávajících asfaltových vrstev na SO 101 v tl. 18 cm. Tato hodnota koresponduje s průměrnou tloušťkou asfaltového souvrství zachyceného v rámci odběru sond při diagnostice vozovky realizované společností TPA ČR, s. r. o. a ESLAB, spol. s r.o.. Při frézování vozovky se zjistilo, že ve většině úseků trasy SO 101 je mocnost stávajících asfaltových vrstev výrazně vyšší než naznačovaly odebrané sondy. Ve skutečnosti se dle geodetického zaměření a následného výpočtu odfrézovaly asfaltové vrstvy o průměrné tloušťce 24,85 cm. Dále se měl odfrézovaný materiál dle výkazu výměr ZDS odvážet na skládku SÚS Planá u ČB. Z kapacitních důvodů této skládky se však materiál odvážel na skládku SÚS do Temelína, čímž se navýšila odvozná vzdálenost.

Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací):

P1	Zpevnění krajnic	██████████
P2	Odvodnění komunikace	██████████
P3	Frézování vozovky	██████████
Celkem bez DPH:		██████████
DPH 21%:		██████████
Celkem včetně DPH:		██████████

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
 IČO: 709 71 641 (10)

Investor (objednatel): SUS Jčk datum 21.8.2017 podpis

TDS: Inbest s. r. o. datum 26.8.2017

Projektant (AD): Sweco Hydroprojekt a.s. datum 15.8.2017

Dodavatel: Eurovia CS, a. s. datum 10.8.2017

Přílohy: vyhotovení číslo

- položkové rozpočty změn P1, P2, P3

2

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

Sil. II/145
SO 101
P2

Rekonstrukce na území okresu ČB
Recyklace za studena
Odvodnění komunikace

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek			jednotková cena	Celkem cena		
						ve smlouvě	ve změně	rozdílu		ve smlouvě	ve změně	rozdílu
1	2	3	4	5	6	7	7.I	7.II	8	9	9.I	9.II
				8	Potrubí							
57	2017_OTSKP	89516		DRENÁŽNÍ VYUŠŤ Z BETON DILCŮ Dle RDS příloh č. B 2.1 - B 2.4 : 32 [A]	KUS							
				9	Ostatní konstrukce a práce							
				9	Ostatní konstrukce a práce							
58	2017_OTSKP	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM na ZU Dle RDS přílohy č. B 2.1 : 210,5+183,5-394 [A]	M							
				9	Ostatní konstrukce a práce							
				C e l k e m								

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

Sil. II/145
SO 101
P3

Rekonstrukce na území okresu ČB
Recyklače za studena
Frézování vozovky

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek			jednotková cena	Celkem cena		
						ve smlouvě	ve změně	rozdílu		ve smlouvě	ve změně	rozdílu
1	2	3	4	5	6	7	7.I	7.II	8	9	9.I	9.II
1				Zemní práce								
17	2015_OTSKP	113725		FREZOVANI VOZOVEK ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 8KM Tato položka je včetně veškeré dopravy Množství pro dosypání krajnic na mezdeponii dle položky 17310 : 1127,76=1 127,760 [A]	M3							
18	2015_OTSKP	113728		FREZOVANI VOZOVEK ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM Dle situace stavby zplanimetrováno : km 0,000 - 3,389 16 je plocha 23 164 m2 km 4,569 89 - 5,852 32 je plocha 8 336 m2 plocha vozovky celkem : 31 500 m2 množství pro dosypání krajnic dle položky 17310 : 9398*0,12=1 127,760 [A] celková kubatura frézování : 31500*0,18=5 670,000 [B] z toho odvoz na skládku : B-A=4 542,240 [C]	M3							
21	2015_OTSKP	122939		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY na dopravu vyfrézované vozovky na skládku SÚS Planá u ČB, celková vzd Némčice-Planá je 22km kubatura dle položky 113728 4542,24=4 542,240 [A]	M3							

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

Sil. II/145
SO 102
P3

Rekonstrukce na území okresu ČB
Výměna AC souvrství
Frézování vozovky

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek			jednotková cena	Celkem cena		
						ve smlouvě	ve změně	rozdílu		ve smlouvě	ve změně	rozdílu
1	2	3	4	5	6	7	7.I	7.II	8	9	9.I	9.II
1				Zemní práce								
3	2015_OTSKP	113725		FREZOVANI VOZOVEK ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 8KM tato položka je včetně veškeré dopravy množství pro dosypání krajnic na mezdeponii dle položky 17310 : 284=284,000 [A]	M3							
1				Zemní práce								
C e l k e m												
C e l k e m												

ZMĚNOVÝ LIST - ODPOČTY

2

Název a číslo stavby: Rekonstrukce silnice II/145 na území okresu České Budějovice

Č. smlouvy objednatele: 33/VZ/2016

Název objektu: SO 101 Recyklace za studena; SO 102 Výměna AC souvrství

Č. smlouvy zhotovitele: 7081021LLH

Investor (objednatel): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS: **Inbest s. r. o.**
Rudolfovska 34, 370 01 České Budějovice

Projektant (AD): **Sweco Hydroprojekt a.s.**
Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 - Nusle

Dodavatel: **EUROVIA CS, a.s.,**
Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Zdůvodnění a popis změn:

O1	Došlo k srovnání a vyhodnocení změn v soupisech prací RDS x ZDS - Byl upřesněn materiál pro zpevnění krajnic. V rámci úspor bude po dohodě s investorem použit odfrézovaný asfaltový recyklát z SO 102 Výměna AC souvrství.
O2	Archeologický průzkum nebyl dle vyjádření z dokladové části ZDS požadován. Autorský dozor vykonává projektant přímo pro investora stavby.
O3	Odfrézovaný materiál z SO 102 se odvážel výhradně na mezideponii k dalšímu využití na stavbě (zemní a nezpevněné krajnice), z tohoto důvodu jsou výměry u položek pro odvoz na skládku nulové a u položky pro odvoz na mezideponii se naopak výměra zvýšila.

Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací):

O1	Zpevnění krajnic	-	██████████
O2	Nerealizované VRN	-	██████████
O3	Frézování vozovky	-	██████████
Celkem bez DPH:		-	██████████
DPH 21%:		-	██████████
Celkem včetně DPH:		-	██████████

Investor (objednatel): SUS Jčk datum 27.8.2017 podpis

TDS: Inbest s. r. o. datum 7.8.17

Projektant (AD): Sweco Hydroprojekt a.s. datum 15.8.2017

Dodavatel: Eurovia CS, a. s. datum 10.8.2017 pod

Přílohy: - položkové rozpočty změn O1, O2, O3 vyt

2

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu

Sil. II/145
SO 102
O3

Rekonstrukce na území okresu ČB
Výměna AC souvrství
Frézování vozovky

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek			jednotková cena	Celkem cena			
						ve smlouvě	ve změně	rozdílu		ve smlouvě	ve změně	rozdílu	
1	2	3	4	5	6	7	7.I	7.II	8	9	9.I	9.II	
1 Zemní práce													
4	2015_OTSKP	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM dle situace je zplanimetrováno : km 3,38916 - 4,56986 je plocha vozovky 8200=8 200,000 [A] množství pro dosypání krajnic dle položky 17310 : 1181*2*0,12=283,440 [B] celková kubatura frézování : A*0,15=1 230,000 [C] z toho odvoz na skládku SÚS Planá : C-B=946,560 [D] kubatura frézování v místech lokálních poruch v ploše 0,20% plochy vozovky : 8200*0,20*0,05=82,000 [E] celková kubatura k odvozu na skládku : D+E=1 028,560 [F]									
5	2015_OTSKP	122939		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY na dopravu vyfrézované vozovky na skládku SÚS Planá u ČB celková vzd Němčice-Planá je 22km kubatura dle položky 113728 : 1028,56=1 028,560 [A]	M3								
1 Zemní práce													
C e l k e m													