

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Revitalizace Smetanových sadů v Hořicích - Etapa 3_aktualizace	Objednatel:	Město Hořice	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Sadové úpravy	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Hořice	Zhotovitel:	OK GARDEN s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	156
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	45734

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	745 188,55	dokum.skut.prov.	0,00	Zařízení staveniště	53444,51
	Montáž	1 994 613,83	kompletační činnost	24 292,96	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	0,00	rezerva rozpočtu	48 585,91	Územní vlivy	0
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	19 242,30			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		1 280 393,70				
Přesun hmot a sutí		819 153,10				
ZRN celkem		4 858 591,48	DN celkem	72 878,87	NUS celkem	53 444,51
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	4 984 914,86
Základ 21%	4 984 914,86	DPH 21%	1 046 832,12	Celkem včetně DPH		6 031 746,98	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Revitalizace Smetanových sadů v Hořicích - Etapa 3_aktualizace	Doba výstavby:	Objednatel: Město Hořice
Druh stavby:	Sadové úpravy	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Hořice	Konec výstavby:	Zhotovitel: OK GARDEN s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 18.03.2025	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
11 Přípravné a přídružené práce						4 903,06	576 283,34	581 186,40	
1	113231330R00	Bourání odvodňovacího žlabu vč. betonového lože, š.500 mm	m	45,00	140,00	0,00	6 300,00	6 300,00	RTS II / 2023
2	113109330R00	Odstranění podkladu, bet.prostý tl.30 cm - žlaby	m2	29,00	900,00	0,00	26 100,00	26 100,00	RTS II / 2023
3	961044111R00	Bourání plochy z betonu prostého s obrubou (82 m2 x hl. 0,5 m)	m3	41,00	2 793,00	0,00	114 513,00	114 513,00	RTS II / 2023
4	113109330R00	Odstranění podkladu, bet.prostý tl.30 cm - betonová plocha s obrubou	m2	82,00	990,00	0,00	81 180,00	81 180,00	RTS II / 2023
5	962100012RA0	Bourání nadzákladového zdiva smíšeného - pódium	m3	38,00	3 194,80	1 049,56	120 352,84	121 402,40	RTS II / 2023
6	113109330R00	Odstranění podkladu, bet.prostý tl.30 cm - pódium	m2	75,00	990,00	0,00	74 250,00	74 250,00	RTS II / 2023
7	113330R	Odstranění podkladu pl. do 50 m2, bet.prostý tl. 30 cm - trávnik s pozůstatky betonu (cca 50 % plochy)	m2	17,50	669,00	0,00	11 707,50	11 707,50	RTS II / 2022
8	113201012RA0	Výtrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	13,00	494,00	0,00	6 422,00	6 422,00	RTS II / 2023
9	9667141R	Odřezání herních prvků, příp. oprava, příprava a přesun	kus	2,00	750,00	220,58	1 279,42	1 500,00	RTS II / 2022
10	043428R	Ukotvení přesunutých herních prvků	ks	2,00	1 750,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
11	962100013RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných - zídka	m3	5,00	2 523,50	132,91	12 484,59	12 617,50	RTS II / 2023
12	113109330R00	Odstranění podkladu, bet.prostý tl.30 cm - zídka	m2	5,00	990,00	0,00	4 950,00	4 950,00	RTS II / 2023
13	960191341R	Bourání schodiště - 2x	m3	20,00	2 989,00	0,00	59 780,00	59 780,00	RTS II / 2022
14	113109330R00	Odstranění podkladu, bet.prostý tl.30 cm - schodiště 2x	m2	25,00	990,00	0,00	24 750,00	24 750,00	RTS II / 2023
15	113106004RA0	Odstranění betonové dlažby vč. podkladu, pl. nad 50 m2(domek)	m2	182,00	177,00	0,00	32 214,00	32 214,00	RTS II / 2023
27 Základy						6 958,64	511,36	7 470,00	
16	275311116R00	Beton základ. patek prostý C 16/20 - kotvení přesunutých prvků	m3	2,00	3 735,00	6 958,64	511,36	7 470,00	RTS II / 2023
96 Bourání konstrukcí						1 502,63	16 791,37	18 294,00	
17	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého - mobiliář	m3	1,30	3 000,00	0,00	3 900,00	3 900,00	RTS II / 2023
18	966077121R00	Odstranění stávajících laviček a odpadkových košů	kus	7,00	338,00	160,26	2 205,74	2 366,00	RTS II / 2023
19	966077121R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 50 kg - konstrukce pro střechu - pódium	kus	5,00	338,00	114,47	1 575,53	1 690,00	RTS II / 2023
20	966077121R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 50 kg - zábradlí	kus	1,00	338,00	22,89	315,11	338,00	RTS II / 2023
21	9660751R	Odstranění dřevěného domku	kus	1,00	10 000,00	1 205,00	8 795,00	10 000,00	RTS II / 2022
S0 Přesuny sutí						2 516,93	502 234,27	504 751,20	
22	9790117R	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 20000 m vč. naložení na dopravní prostředek a složení	t	489,10	507,00	2 516,93	245 456,77	247 973,70	RTS II / 2022
23	9799903R	Poplatek za skládku sutí	t	489,10	525,00	0,00	256 777,50	256 777,50	RTS II / 2020
11 Přípravné a přídružené práce						0,00	4 463,50	4 463,50	
24	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	113,00	39,50	0,00	4 463,50	4 463,50	RTS II / 2023
112VD Odstranění dřevin						0,00	133 135,00	133 135,00	
25	11215-1321VD	Pokácení stromu postupně bez spouštění prům. kmene 1100-1200mm	kus	1,00	16 700,00	0,00	16 700,00	16 700,00	

26	11215-1318VD	Pokácení stromu postupné bez spouštění prům. kmene 800-900mm	kus	1,00	9 850,00	0,00	9 850,00	9 850,00	
27	11215-1317VD	Pokácení stromu postupné bez spouštění prům. kmene 700-800mm	kus	1,00	9 050,00	0,00	9 050,00	9 050,00	
28	11215-1316VD	Pokácení stromu postupné bez spouštění prům. kmene 600-700mm	kus	6,00	6 400,00	0,00	38 400,00	38 400,00	
29	11215-1112VD	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením prům. kmene 200-300mm	kus	1,00	536,00	0,00	536,00	536,00	
30	11215-1361VD	Pokácení stromu postupné se spouštěním prům. kmene 1100-1200mm	kus	1,00	47 880,00	0,00	47 880,00	47 880,00	
31	11225-1221VD	Odstranění pařezu odřezováním nebo odvtřítím hloubky 500 mm, v rovině nebo na svahu 1:5, po kácených stromech	m2	5,40	1 985,00	0,00	10 719,00	10 719,00	
	<i>Poznámka:</i>	<i>po kácených stromech</i>							
	122VD	Odstranění dřevní hmoty				0,00	1 198,80	1 198,80	
32	12291-1121VD	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky 500 mm, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	5,40	222,00	0,00	1 198,80	1 198,80	
	<i>Poznámka:</i>	<i>po kácených stromech</i>							
	16	Přemístění výkopku				0,00	16 182,00	16 182,00	
33	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	113,00	22,00	0,00	2 486,00	2 486,00	RTS II / 2023
34	162301418R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 90cm do 5000 m	kus	3,00	1 538,33	0,00	4 615,00	4 615,00	RTS II / 2023
35	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	1,00	227,67	0,00	227,67	227,67	RTS II / 2023
36	162301413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm do 5000 m	kus	6,00	1 143,33	0,00	6 860,00	6 860,00	RTS II / 2023
37	162301414R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm do 5000 m	kus	1,00	1 993,33	0,00	1 993,33	1 993,33	RTS II / 2023
	174VD	Odstranění dřevní hmoty				0,00	945,00	945,00	
38	17411-1121VD	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky 500 mm, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	5,40	175,00	0,00	945,00	945,00	
	<i>Poznámka:</i>	<i>po kácených stromech</i>							
	184VD	Řez stromů				0,00	5 600,00	5 600,00	
39	184805315VD	Řez stromů (ořez spodních větví za účelem průhledu - 1 ks)	soubor	1,00	350,00	0,00	350,00	350,00	
40	184805315VD	Řez stromů (vazba - výměna)	soubor	1,00	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	
41	1119VD	Odvoz a likvidace materiálu po ošetření dřevin, dřevo je majetkem investora	soubor	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
	H23	Plochy a úpravy území				0,00	1 996,80	1 996,80	
42	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	1,60	1 248,00	0,00	1 996,80	1 996,80	RTS II / 2023
	S0	Přesuny sutí				0,00	16 331,20	16 331,20	
43	979087008R00	Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km	m3	73,60	129,50	0,00	9 531,20	9 531,20	RTS II / 2023
	<i>Poznámka:</i>	<i>po kácených stromech a keřích</i>							
44	979999999R00	Poplatek za skládku	t	68,00	100,00	0,00	6 800,00	6 800,00	RTS II / 2023
	<i>Poznámka:</i>	<i>po kácených stromech a keřích</i>							
	M	Ostatní materiál				2 430,00	0,00	2 430,00	
45	10364200	Substrát pro doplnění půdy vč. promísení (dovoz v rámci mlatových ploch)	m3	2,70	900,00	2 430,00	0,00	2 430,00	RTS II / 2022
	<i>Poznámka:</i>	<i>ornice bonitní, kvalitní, katrovaná, odplevelená 70%, kompost 21%, písek 9% + půdní kondicionér na bázi koloidů 100 g/m2</i>							
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	123 000,00	123 000,00	
46	11301R	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
47	11300R	Vytýčení tvaru navrhovaného půdorysu	soubor	1,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	
	<i>Poznámka:</i>	<i>Nutnost zachování geometrických tvarů a centrální osy v nově navrhovaných záhonech.</i>							
48	200_016VD	Pokládka ocelové lemovky záhonů, vč. ohýbání a svařování dílů, zatlučení a přivaření roxorů)	bm	750,00	150,00	0,00	112 500,00	112 500,00	
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				0,00	2 745,60	2 745,60	
49	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	2,20	1 248,00	0,00	2 745,60	2 745,60	RTS II / 2023
	M	Ostatní materiál				184 500,00	0,00	184 500,00	
50	111_210VD	Ocelová lemovka záhonu, výška 100 mm,š.5mm, v úrovni terénu, 750 bm, vč. 10% prořezu	bm	825,00	200,00	165 000,00	0,00	165 000,00	
51	111_211VD	Roxor ocelový k ukotvení lemovky (12 mm průměr; 500 mm délka; 2ks/bm x 750 bm)	ks	1 500,00	13,00	19 500,00	0,00	19 500,00	
	<i>Poznámka:</i>	<i>Navazání roxorů po 0,5 m (2ks na běžný metr).</i>							
	18	Povrchové úpravy terénu				10 496,91	59 896,09	70 392,00	

52	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	84,00	642,00	10 496,91	43 431,09	53 928,00	RTS II / 2023
		<i>Poznámka: Přizpůsobeno kořenovým náběhům stromů na stanovišti.</i>							
53	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	84,00	196,00	0,00	16 464,00	16 464,00	RTS II / 2023
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				0,00	998,40	998,40	
54	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,80	1 248,00	0,00	998,40	998,40	RTS II / 2023
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	7 500,00	7 500,00	
55	11009RVD	Laboratorní zkouška únosnosti a zhutnitelnosti zemní pláně	ks	1,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	
	16	Přemístění výkopku				0,00	273 861,60	273 861,60	
56	184807222R00	Ochrana stromu při stav. činnosti - ofukování zeminy kolem kořenů vzduchovým rýčem (část koř. systému zasahující do projektovaného mlatového povrchu)	m2	135,00	1 640,00	0,00	221 400,00	221 400,00	RTS II / 2018
57	122207111R00	Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž. (130 m3 dle přiložených řezů v dokumentaci)-použito na modelace	m3	130,00	300,00	0,00	39 000,00	39 000,00	RTS II / 2023
		<i>Celkem odkopávek: 130 m3</i>							
		<i>Poznámka: Z toho použito (viz výkaz výměr):</i>							
		<i>- dosyp po stávajících cestách - 130 z 231 m3 (zbytek bude nový substrát- vrchní vrstva - 101 m2)</i>							
58	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	852,00	15,80	0,00	13 461,60	13 461,60	RTS II / 2023
	17	Konstrukce ze zemin				0,00	63 318,80	63 318,80	
59	171101101R00	Uložení sypaniny s rozprostřením ve vrstvách a zhutněním	m3	268,30	236,00	0,00	63 318,80	63 318,80	RTS II / 2023
		<i>Při realizaci mlatového povrchu je nutný dohled dodavatele materiálu na správnou vlhkost materiálu a technologii pokládky.</i>							
		<i>Hutněním probíhá válcem hm. cca 800 kg, bez vibrace, ručně vedený - 4-5 pojezdů.</i>							
		<i>Poznámka: - kamenivo drcené fr. 0-32: 852 m2 x tl. 0,22 m x 1,05 koef. sléhavosti = 196,8 m3</i>							
		<i>- kamenivo drcené fr. 0-16: 852 m2 x tl. 0,05 m x 1,05 koef. sléhavosti = 44,7 m3</i>							
		<i>- obrusná vrstva - přírodní min. materiál béžové barvy, fr. 0-4: 852 m2 x tl. 0,03 x 1,05 koef. sléhavosti = 26,8 m3</i>							
	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	19 205,00	19 205,00	
60	111_1666VD	Instalace dřevěné svodnice (délky 2,2m) - mlatové cesty	ks	11,00	1 100,00	0,00	12 100,00	12 100,00	
61	182951111R00	Položení netkané textilie bez upevnění, s navlhčením	m2	203,00	35,00	0,00	7 105,00	7 105,00	RTS II / 2023
	57	Kryty šterkových a živichých pozemních komunikací a zpevněných ploch				0,00	132 740,00	132 740,00	
62	185851121	Dovoz vody pro navlhčení materiálu pro obrusnou vrstvu do 1000 m (1x prolit finální vrstvu - cca 10l/m2)	m3	8,50	200,00	0,00	1 700,00	1 700,00	RTS II / 2013
63	00011RVD	Dovoz materiálu na staveniště vozidlem do 14 t, poplatky za 1 km	km	3 120,00	42,00	0,00	131 040,00	131 040,00	
		<i>Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 80 km</i>							
		<i>Maximální hmotnost převáženého materiálu/t: 14</i>							
		<i>= kamenivo t: 472 t/14 t = 34 potřebných vleček x 80 km</i>							
		<i>= substrát t: úpravy terénu 62 t + po asanovaných pařezech 1,5 t + šlapáky v trávníku 3t /14 t = 5 potřebných vleček x 80 km</i>							
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				4 988,42	4 671,58	9 660,00	
64	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - dle instrukcí výrobce; vč. betonového lože (dodávka + materiál)	m	14,00	690,00	4 988,42	4 671,58	9 660,00	RTS II / 2023
	H23	Plochy a úpravy území				0,00	42 565,20	42 565,20	
65	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	538,80	79,00	0,00	42 565,20	42 565,20	RTS II / 2023
	M	Ostatní materiál				456 719,00	0,00	456 719,00	
66	583417003	Kamenivo drcené frakce 0-32, tl. 220 mm (1,80 t/196,8m3)	t	354,20	450,00	159 390,00	0,00	159 390,00	RTS II / 2022
67	583415004	Kamenivo drcené frakce 0-16 , tl. 60 mm (1,65 t/44,7m3)	t	73,80	580,00	42 804,00	0,00	42 804,00	RTS II / 2020
68	583412006	Kamenivo - přírodní minerální materiál fr. 0-5 béžové barvy, tl. 30 mm (1,65t/26,8m3)	t	44,20	1 500,00	66 300,00	0,00	66 300,00	RTS II / 2020
69	08231320	Voda pro zalití	m3	8,50	150,00	1 275,00	0,00	1 275,00	RTS II / 2023
70	111_666VD	Dřevěná svodnice (2x hranol 100/100/2200mm, 1x fošna 300/25/2200mm), dřevo dubové, ošetřeno fermeží	ks	11,00	3 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	
71	10371500	Substrát nerašelinového typu, vč. sléhavosti (dovoz v rámci mlatové cesty)	m3	103,20	900,00	92 880,00	0,00	92 880,00	RTS II / 2023

		ornice bonitní, kvalitní, katrovaná, odplevelená 70%, kompost 21%, písek 9% + půdnl kondicionér na bázi koloidů 100 g/m2							
		Poznámka: - dosyp po stávajících cestách - 58,4 m3 - násyp kolem cest - 44,8 m3							
72	5922722670	Žlab Monoblock PD100	kus	14,00	2 930,00	41 020,00	0,00	41 020,00	RTS II / 2023
73	67352006	Geotextilie netkaná 500 g/m2, ochrana kořenového systému při výkopech v rámci mlatových cest	m2	203,00	50,00	10 150,00	0,00	10 150,00	RTS II / 2023
						140 380,00	100 040,00	240 420,00	
16 Přemístění výkopku						0,00	69 963,40	69 963,40	
74	122207111R00	Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž. (160 m2 x hl. 0,23 m) Celkem odkopávek: 36,8 m3 Z toho použito (viz výkaz výměr): Poznámka: - dosypy kufr - 15m3 - násypy kolem cest - 21,8 m3 ze 120 m3 (zbytek bude nový substrát- vrchní vrstva - 98,2 m2)	m3	36,80	300,00	0,00	11 040,00	11 040,00	RTS II / 2023
75	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20000 m (36,8 m3 x koef. nakypření 1,22)	m3	44,90	256,00	0,00	11 494,40	11 494,40	RTS II / 2023
76	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	160,00	15,80	0,00	2 528,00	2 528,00	RTS II / 2023
77	199000002R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	44,90	500,00	0,00	22 450,00	22 450,00	RTS II / 2023
78	596911111R00	Kladení šlapáků do lože v rovině	m2	160,00	127,00	0,00	20 320,00	20 320,00	RTS II / 2023
79	171101101R00	Uložení sypaniny s rozprostřením ve vrstvách a zhutněním Poznámka: - štěrkodrt fr. 0-32: 160 m2 x tl. 0,15 m x 1,05 koef. sléhavosti = 25,2 m3	m3	9,00	59,00	0,00	531,00	531,00	RTS II / 2023
80	182303111R00	Doplnění substrátu tl. 8 cm v rovině (zásyp spár), včetně rozprostření (40% plochy) Poznámka: - zatravnění proběhne v rámci založení trávníku	m2	64,00	25,00	0,00	1 600,00	1 600,00	RTS II / 2023
57 Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch						0,00	23 520,00	23 520,00	
81	00011RVD	Dovoz kameniva na staveniště vozidlem do 14 t, poplatky za 1 km Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 80 km Poznámka: Maximální hmotnost převozeného materiálu/t: 14 = kamenivo t: 45,4 t/14 t = 4 potřebných vleček x 80 km = pískovec t: 34,6 t/14 t = 3 potřebných vleček x 80 km	km	560,00	42,00	0,00	23 520,00	23 520,00	
H23 Plochy a úpravy území						0,00	6 557,00	6 557,00	
82	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	83,00	79,00	0,00	6 557,00	6 557,00	RTS II / 2023
M Ostatní materiál						140 380,00	0,00	140 380,00	
83	10371500	Substrát nerašelinového typu, vč. sléhavosti (dovoz v rámci mlatové cesty) Poznámka: ornice bonitní, kvalitní, katrovaná, odplevelená 70%, kompost 21%, písek 9% + půdnl kondicionér na bázi koloidů 100 g/m2 - 64 m2 x 0,08 m	m3	5,10	900,00	4 590,00	0,00	4 590,00	RTS II / 2023
84	58344169	Kamenivo drcené frakce 0-32; tl. 150 mm; 1,80 t/m3 x 25,2 m3	t	45,40	450,00	20 430,00	0,00	20 430,00	RTS II / 2019
85	58381385	Kámen nepravidelný 400-500x400-500x tl. 80 mm, pískovec	m2	160,00	721,00	115 360,00	0,00	115 360,00	RTS II / 2019
						537 036,74	376 450,00	1 223 186,51	
11 Přípravné a přídružené práce						20 000,00	22 400,00	42 400,00	
86	11009RVD	Statické posouzení altánu	ks	1,00	14 900,00	0,00	14 900,00	14 900,00	
87	043020RVD	Dílenská dokumentace pro zhotovení altánu vč. armovacích plánů	ks	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
88	11009RVD	Laboratorní zkouška únosnosti a zhutnitelnosti zemní pláně	ks	1,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	
16 Přemístění výkopku						0,00	12 780,00	12 780,00	
89	122207111R00	Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž. (71 m2 x hl. 0,6 m) Celkem odkopávek: 42,6 m3 Poznámka: Z toho použito (viz výkaz výměr): - dosyp po stávajících cestách - 42,6 m3	m3	42,60	300,00	0,00	12 780,00	12 780,00	RTS II / 2023
17 Konstrukce ze zemín						0,00	15 829,70	15 829,70	
90	171101101R00	Uložení sypaniny s rozprostřením ve vrstvách a zhutněním Poznámka: - kamenivo drcené fr. 0-32: 71 m2 x tl. 0,5 m x 1,05 koef. sléhavosti = 37,3 m3	m3	268,30	59,00	0,00	15 829,70	15 829,70	RTS II / 2023
27 Základy						486 374,82	221 871,36	708 246,18	
91	430321313R00	Beton základových konstrukcí C 16/20, vč. bednění a odbednění	m3	7,50	8 891,00	41 568,84	25 113,66	66 682,50	RTS II / 2023

92	274320040RA0	Základový pas ŽB z betonu C 20/25, vč. bednění (autorský dozor na provedení bednění)	m3	9,52	22 644,00	136 478,81	79 092,07	215 570,88	RTS II / 2023
93	273320160RA0	Základová deska ŽB z betonu C 30/37, vč.bednění (autorský dozor na provedení bednění)	m3	21,20	20 094,00	308 327,17	117 665,63	425 992,80	RTS II / 2023
	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				30 351,25	41 568,75	71 920,00	
94	338171122R00	Osazení nosných sloupků TR152/8, 3300 mm délka sloupku	kus	16,00	4 495,00	30 351,25	41 568,75	71 920,00	RTS II / 2023
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				175 033,07	27 966,93	203 000,00	
95	411321826R1	Stropní deska ze železobetonu pohledového C 30/37, vč. bednění (autorský dozor na provedení bednění)	m3	10,00	20 300,00	175 033,07	27 966,93	203 000,00	RTS II / 2022
	57	Kryty štěrkových a žvlčných pozemních komunikací a zpevněných ploch				0,00	16 800,00	16 800,00	
96	00011RVD	Dovoz kameniva na staveniště vozidlem do 14 t, poplatek za 1 km	km	400,00	42,00	0,00	16 800,00	16 800,00	
		<i>Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 80 km</i>							
		<i>Poznámka: Maximální hmotnost převáženého materiálu/t: 14</i>							
		<i>= kamenivo t: 67 t/14 t = 5 potřebných vleček x 80 km</i>							
	H23	Plochy a úpravy území				0,00	17 214,10	17 214,10	
97	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva, zeminy	t	217,90	79,00	0,00	17 214,10	17 214,10	RTS II / 2023
	M	Ostatní materiál				235 279,60	0,00	235 279,60	
98	58953478	Výztuž betonářská žebírková B500B, d 10 mm, stříh + ohyb	t	0,30	23 660,00	7 098,00	0,00	7 098,00	RTS II / 2023
99	58953480	Výztuž betonářská žebírková B500B, d 12 mm, stříh + ohyb	t	3,90	23 660,00	92 274,00	0,00	92 274,00	RTS II / 2023
100	14205014	Ocelový nosný sloupek TR, rozměr 152,4 x 8,0 mm, délka sloupku 3300mm(16 ks)	m	53,00	1 019,20	54 017,60	0,00	54 017,60	RTS II / 2022
101	13611232	Plech hladký S235JR 12,00 x 1000 x 2000 mm, kotvicí prvek nosného sloupu K2 (průměr 300 mm, 16 ks),vč.spojovacího materiálu	t	1,00	25 870,00	25 870,00	0,00	25 870,00	RTS II / 2023
102	13611232	Plech hladký S235JR 12,00 x 1000 x 2000 mm, kotvicí prvek nosného sloupu K2 (průměr 300 mm, 16 ks),vč.spojovacího materiálu	t	1,00	25 870,00	25 870,00	0,00	25 870,00	RTS II / 2023
103	58344169	Kamenivo drcené frakce 0-32; tl. 500 mm; 1,80 t/m3 x 37,3 m3	t	67,00	450,00	30 150,00	0,00	30 150,00	RTS II / 2019
	111	Pěstební opatření				0,00	100,00	100,00	
104	111_30CVD	Vytýčení výsadeb	bod	1,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
	18	Povrchové úpravy terénu				58,91	1 481,09	1 540,00	
105	183101315R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,4 m3 sv.1:5	kus	1,00	700,00	0,00	700,00	700,00	RTS II / 2023
106	184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině, vč. zálivky	kus	1,00	350,00	2,29	347,71	350,00	RTS II / 2023
107	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	1,00	300,00	56,62	243,38	300,00	RTS II / 2023
108	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině	kus	1,00	90,00	0,00	90,00	90,00	RTS II / 2023
109	184215411VD	Zhotovení závlahové mísy o průměru 1m (mocnost mulče 10 cm)	ks	1,00	50,00	0,00	50,00	50,00	
110	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin (100l/strom) do 1000 m	m3	0,10	200,00	0,00	20,00	20,00	RTS II / 2013
111	111_102VD	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože	ks	1,00	30,00	0,00	30,00	30,00	
	H23	Plochy a úpravy území				0,00	249,60	249,60	
112	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,20	1 248,00	0,00	249,60	249,60	RTS II / 2023
	M	Ostatní materiál				9 828,00	0,00	9 828,00	
113	111_16VD	Zásobní tabletové hnojivo (tabl.12x10g/strom) vč. aplikace	ks	12,00	2,00	24,00	0,00	24,00	
114	10391100	Kúra mulčovací VL	m3	0,10	950,00	95,00	0,00	95,00	RTS II / 2023
115	111_31VD	Tilia cordata, 16/18, ZB, vč. dopravy	ks	1,00	8 930,00	8 930,00	0,00	8 930,00	
116	111_200VD	Fyzikální půdní kondicionér určený ke zvýšení vodní a živné kapacity půd (500g/strom), vč. aplikace	kg	0,50	350,00	175,00	0,00	175,00	
117	08231320	Voda pro zalití	m3	0,10	100,00	10,00	0,00	10,00	RTS II / 2023
118	111_30VD	Rákosová rohož, vázací materiál	ks	1,00	60,00	60,00	0,00	60,00	
119	1114VD	Příčka z pulené frézované kulatiny pr. 6cm, délka 60cm, 3ks/1strom	ks	3,00	35,00	105,00	0,00	105,00	
120	1113VD	Kůl (průměr 6cm, frézovaný s fazetou a špičí, impregnovaný, 2,5m), 3 ks/1strom	ks	3,00	98,00	294,00	0,00	294,00	
121	1112VD	Popruh-úvazek, 3 ks k jednomu stromu	ks	3,00	15,00	45,00	0,00	45,00	
122	10371500	Substrát nerašelinového typu, vč. sléhavosti (dovoz v rámci mlatové cesty)	m3	0,10	900,00	90,00	0,00	90,00	RTS II / 2023

Poznámka: omnice bonitní, kvalitní, katrovaná, odplevelená 70%, kompost 21%, plsek 9% + půdní kondicionér na bázi koloidů 100 g/m2

11	Přípravné a přidružené práce					149,80	2 986,20	3 136,00	
123	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem	m2	178,00	2,00	2,74	353,26	356,00	RTS II / 2023
124	111105111R00	Odstranění stařiny odvoz 20 km, na svahu do 1:5	m2	178,00	10,00	0,00	1 780,00	1 780,00	RTS II / 2023
125	9667141R	Přesun stávajících kamenů mimo záhon a následně přesunutí před výsadbou zpět	kus	1,00	1 000,00	147,06	852,94	1 000,00	RTS II / 2022
16	Přemístění výkopku					0,00	16 020,00	16 020,00	
126	122207111R00	Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž. (178 m2 x 0,3 m) -použito na modelace	m3	53,40	300,00	0,00	16 020,00	16 020,00	RTS II / 2023
		<i>Celkem odkopávek: 53,4 m3</i>							
		<i>Použito (viz výkaz výměr):</i>							
		<i>- dosypy po stávajících cestách - 53,4 z 98,2 m3 (44,8 m3 bude substrát)</i>							
		<i>se zvláštní opatností v oblasti kořenového systému</i>							
18	Povrchové úpravy terénu					107,82	86 889,48	86 997,30	
127	183402111R00	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5	m2	178,00	15,00	0,00	2 670,00	2 670,00	RTS II / 2023
		<i>Poznámka: Se zvláštní opatností v oblasti kořenového prostoru vzrostlých stromů, provedeno za autorského dozoru.</i>							
128	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	178,00	20,00	0,00	3 560,00	3 560,00	RTS II / 2023
129	460120081R00	Násyp substrátu	m3	56,10	343,00	0,00	19 242,30	19 242,30	RTS II / 2023
		<i>Poznámka: 178 m2 x 0,3 x 1,05 koef. = 56,1 m3</i>							
130	181301105R00	Rozproštění substrátu, rovina, tl. 10 cm	m2	178,00	189,00	0,00	33 642,00	33 642,00	RTS II / 2023
131	183205111R00	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1 - 2	m2	178,00	21,00	0,00	3 738,00	3 738,00	RTS II / 2023
		<i>Poznámka: Před založením záhonu bude odebrán terén na -30 cm podle konečné výšky záhonů. Bude doplněno speciálním strukturálním substrátem ve všech záhonech.</i>							
132	183101111R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5	kus	1 246,00	10,00	0,00	12 460,00	12 460,00	RTS II / 2023
133	183204115R00	Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm, do připravené půdy se zalitím	kus	1 237,00	8,00	104,17	9 791,83	9 896,00	RTS II / 2023
134	184102111R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině, vč. zálivky	kus	9,00	41,00	3,65	365,35	369,00	RTS II / 2023
135	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin (40l/m2) do 1000 m	m3	7,10	200,00	0,00	1 420,00	1 420,00	RTS II / 2013
57	Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch					0,00	10 080,00	10 080,00	
136	00011RVD	Dovoz materiálu na staveniště vozidlem do 14 t, poplatek za 1 km	km	240,00	42,00	0,00	10 080,00	10 080,00	
		<i>Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 80 km</i>							
		<i>Poznámka: Maximální hmotnost převáženého materiálu/t: 14</i>							
		<i>= substrát (trvalky+stromy) t: 34 t/14 t = 3 potřebných vleček x 60 km</i>							
H23	Plochy a úpravy území					0,00	43 680,00	43 680,00	
137	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajinn. úpravy do 5km	t	35,00	1 248,00	0,00	43 680,00	43 680,00	RTS II / 2023
M	Ostatní materiál					113 451,10	0,00	113 451,10	
138	111_09VD	Keře (průměrná cena) - podrobně viz příloha	ks	9,00	450,00	4 050,00	0,00	4 050,00	
139	111_08VD	Trvalky (průměrná cena) - specifikace viz příloha	ks	1 237,00	45,00	55 665,00	0,00	55 665,00	
140	111_16VD	Zásobní tabletové hnojivo, vč. aplikace, tabl.2x10g/keř, 1x10g/trvalka - 18 + 1237 ks	ks	1 255,00	2,00	2 510,00	0,00	2 510,00	
141	2221VD	Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0,0005 l/m2)	l	0,09	290,00	26,10	0,00	26,10	
142	08231320	Voda pro zalití	m3	7,10	100,00	710,00	0,00	710,00	RTS II / 2023
143	10371500	Substrát nerašelinového typu, vč. sléhavosti (dovoz v rámci mlatové cesty)	m3	56,10	900,00	50 490,00	0,00	50 490,00	RTS II / 2023
		<i>Poznámka: ornice bonitní, kvalitní, katrovaná, odplevelená 70%, kompost 21%, písek 9% + půdní kondicionér na bázi koloidů 100 g/m2</i>							
		<i>1,2 m3 x 1,05 koef.sléhavosti</i>							
18	Povrchové úpravy terénu					4 263,22	185 736,78	190 000,00	
144	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	3 800,00	2,00	58,46	7 541,54	7 600,00	RTS II / 2023
145	111105111R00	Odstranění stařiny odvoz 20 km, na svahu do 1:5	m2	3 800,00	6,00	0,00	22 800,00	22 800,00	RTS II / 2023
146	183402111R00	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5	m2	3 800,00	10,00	0,00	38 000,00	38 000,00	RTS II / 2023
147	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	3 800,00	13,00	0,00	49 400,00	49 400,00	RTS II / 2023
148	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním v rovině	m2	3 800,00	4,00	0,00	15 200,00	15 200,00	RTS II / 2023
149	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině včetně utažení	m2	3 800,00	15,00	4 204,76	52 795,24	57 000,00	RTS II / 2023
H23	Plochy a úpravy území					0,00	249,60	249,60	

150	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,20	1 248,00	0,00	249,60	249,60	RTS II / 2023
	M	Ostatní materiál				27 911,00	0,00	27 911,00	
151	111116VD	Travní směs 30g/m2	kg	114,00	190,00	21 660,00	0,00	21 660,00	
152	2221VD	Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0,0005 l/m2)	l	1,90	290,00	551,00	0,00	551,00	
153	111_11VD	Dlouhodobě působící granulované trávníkové hnojivo (0,03kg/m2)	kg	114,00	50,00	5 700,00	0,00	5 700,00	
	H23	Plochy a úpravy území				0,00	374,40	374,40	
154	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,30	1 248,00	0,00	374,40	374,40	RTS II / 2023
	M	Ostatní materiál				109 895,00	0,00	109 895,00	
155	74910387R	Lavička parková typová bez područek vč. kotvení do betonové patky, vč. montáže a dopravy	kus	5,00	16 375,00	81 875,00	0,00	81 875,00	RTS I / 2019
		<i>Poznámka: základní konstrukce z ohýbané ocelové pásoviny tl. 5 mm (žárový zinek, barva antracit), dřevo smrkové s nátěrem na bázi přírodních olejů s UV ochranou, kotvení podle výrobce</i>							
156	74910387R	Odpadkový koš z kovu s výklopným víkem vč. kotvení do betonové patky, vč. montáže a dopravy	kus	2,00	14 010,00	28 020,00	0,00	28 020,00	RTS I / 2019
		<i>Poznámka: materiál: kov, žárový zinek, barva antracit, kotvení podle výrobce</i>							

Celkem:

4 858 591,48

Poznámka: