

Stavební rozpočet

| | | |
|---|----------------------------|---|
| Název stavby: základová deska | Doba výstavby: | Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem |
| Druh stavby: Přístřešek MHD ,točna Kojetice | Začátek výstavby: | Projektant: |
| Lokalita: Kojetice | Konec výstavby: | Zhotovitel: AZ Sever s.r.o. |
| JKSO: | Zpracováno dne: 15.03.2026 | Zpracoval: R. Červinka |

| Č | Obj | Kód | Zkrácený popis / Varianta | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) | | | Hmotnost (t) | |
|--|-----|--------------|---|------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem |
| 11 Přípravné a přidružené práce | | | | | | | 0,00 | 4 755,00 | 4 755,00 | | 0,16 |
| 1 | | 113106231R21 | demontáž zámkové dlažby | m | 7,00 | 165,00 | 0,00 | 1 155,00 | 1 155,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | 113107111R00 | demontáž stávajícího přístřešku | kpl | 1,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,16 | 0,16 |
| 13 Hloubené vykopávky | | | | | | | 65,12 | 2 804,88 | 2 870,00 | | 0,00 |
| 3 | | 133201101R00 | Výkop pro základovou desku | m3 | 2,50 | 980,00 | 65,12 | 2 384,88 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | 133201109R00 | Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 | m3 | 2,50 | 168,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Základy | | | | | | | 9 079,42 | 753,38 | 9 832,80 | | 3,87 |
| 5 | | 275313611R00 | Beton základových desek prostý C 20/25 , betonáž, | m3 | 1,60 | 5 168,00 | 7 624,42 | 644,38 | 8 268,80 | 2,42 | 3,87 |
| 6 | | 275313611R01 | kari síť , oko 150*150mm , tl.8mm , 3*2m | ks | 1,00 | 1 564,00 | 1 455,00 | 109,00 | 1 564,00 | 3,42 | 3,42 |
| 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | | | | | | | 900,04 | 214,76 | 1 114,80 | | 0,14 |
| 7 | | 564731111R00 | Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 10 cm (pod zákl.desku) | m3 | 0,70 | 1 152,00 | 651,05 | 155,35 | 806,40 | 0,20 | 0,14 |
| 8 | | 564731111R01 | Podklad z kameniva drceného vel.2-5 mm,pod zámk.dlažbu | m3 | 0,30 | 1 028,00 | 248,99 | 59,41 | 308,40 | 0,20 | 0,06 |
| 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch | | | | | | | 0,00 | 5 103,00 | 5 103,00 | | 0,52 |
| 9 | | 596215021R00 | pokládka zámkové dlažby , zásyp | m2 | 7,00 | 729,00 | 0,00 | 5 103,00 | 5 103,00 | 0,07 | 0,52 |
| H22 Komunikace pozemní a letišť | | | | | | | 0,00 | 2 699,20 | 2 699,20 | | 0,00 |
| 10 | | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, | t | 2,80 | 964,00 | 0,00 | 2 699,20 | 2 699,20 | 0,00 | 0,00 |
| S Přesuny sutí | | | | | | | 0,00 | 5 409,40 | 5 409,40 | | 0,00 |
| 11 | | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 10 km | t | 3,70 | 550,00 | 0,00 | 2 035,00 | 2 035,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 37,00 | 29,00 | 0,00 | 1 073,00 | 1 073,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | | 979990101R00 | Poplatek za skládku sutí - směs stav. | t | 3,70 | 622,00 | 0,00 | 2 301,40 | 2 301,40 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | 979990121R00 | Poplatek za skládku sutí – asfalt | t | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Celkem:

31 784,20

1