



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava



Změnový list

Název díla: Modernizace TT na ul. 28. října v úseku Náměstí republiky – ul. Výstavní	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 666	Číslo změnového listu: 02
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 666 - Úprava trakčních stožárů		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne **14.05.2024** číslo smlouvy objednatele DOD20232220 a číslo smlouvy zhotovitele **241140071**

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Technický dozor stavby/projektu: [REDAKCE]	Cena dle SOD 79 616 446,19 Kč
Přílohy: 1) Rozpočet včetně kalkulací 2) Fotodokumentace 3) Stanovisko TDS 4) Stanovisko AD	Počet paré: Příjemce: 2 x Objednatel 1 x Technický dozor stavby/projektu (TDS) 1 x Zhotovitel 1 x Autorský dozor (AD)

Popis původního a nově navrhovaného řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis: Změnový list číslo 02 řeší nepředvídatelné změny během výstavby dle § 222/6

SO 666 Úprava trakčních stožárů

PD předpokládala v úseku mezi ul. Janovského a Náměstím Republiky využít pro montáž nových sloupů trakčního vedení stávajících betonových patek původních sloupů, při zemních pracích potřebných k úpravám patek bylo zjištěno, že betonové patky neodpovídají předpokládanému stavu. Zároveň byla poničena hlavní kabelová trasa optických i metalických kabelů CETIN.

(Z17) - Potřeba vybudování nových betonových patek si vyžádala potřebu přeložit kabelovou trasu kabelů. Vzhledem k množství stávajících inženýrských sítí byla zvolena jako jediná možnost vést nové kabelovody v řízeném protlaku. Realizaci opravy a přeložky kabelů si vymýnil vlastník sítě - tj. CETIN a.s. Změna řeší podíl nakladů na přeložku kabelovodu a kabelů.

(Z18) - Změna řeší prodloužení DIO po dobu realizace přeložky kabelovodu CETIN

(Z19) - Změna řeší převěšení trakčního vedení z dočasných trakčních stožárů na definitivní, po provedení přeložky kabelu

(Z20) - Změna řeší vybudování nových patek sloupů trakčního vedení.

(Z21) - Změna řeší realizaci provizorních stožárů trakčního vedení, aby bylo možno uvést tramvajovou trať na konci výluky do provozu a následně realizovat přeložku kabelu CETIN

(Z22) - Změna řeší opravu komunikací a chodníků do původního stavu po provedení přeložky kabelů

Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	změny výměr položek, mají vliv na časový dopad plnění díla
Dopad na PD	zpracováno v DSPS
Ostatní ujednání	

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-178 920,08	-0,22%	3 127 286,96	3,93%	2 948 366,88
Absolutní hodnota VP + NP v %	4,15%			

	Jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil	[REDAKCE]	13. 01. 2026	schválením	[REDAKCE]

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	
Předložil zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.		13. 01. 2026	SOUHLASÍM	
Zastupce objednatele:	Dopravní podnik Ostrava a.s.		13. 01. 2026	SOUHLASÍM	
Autorský dozor (AD):	Dopravní projektování spol. s r.o.		13. 01. 2026	SOUHLASÍM	
Technický dozor (TD):	Dopravní podnik Ostrava a.s.		13. 01. 2026	SOUHLASÍM	
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatel dle SOD:	Dopravní podnik Ostrava a.s.		13. 01. 2026	SOUHLASÍM	

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Stavba: Modernizace TT na ul. 28. října v úseku Náměstí republiky - ul. Výstavní
Změnový rozpočet č. 2

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Zpracoval: Ing. Daniel Šilar
Datum:

Místo: Ostrava

Objekt	Název	Cena celkem [CZK] dle SoD	Cena celkem [CZK] po změně	Cena celkem [CZK] Méněpráce	Cena celkem [CZK] Vícepráce	Cena celkem [CZK] Rozdíl Vícepráce (+) Méněpráce (-)
So 666	Z17 - Přeložka kabelových tras CETIN	0,00	2 388 609,65	0,00	2 388 609,65	2 388 609,65
SO 666 +DIO	Z18 - Prodloužení DIO	0,00	84 119,22	0,00	84 119,22	84 119,22
So 666	Z19 - Převěšení trakčního vedení	640 175,37	800 853,01	0,00	160 677,64	160 677,64
So 666	Z20 - Vybudování nových patek trakčních stožárů	1 173 038,69	1 265 666,56	-139 404,12	232 031,99	92 627,87
So 666	Z21 - Dočasné trakční stožáry	39 515,96	199 645,37	-39 515,96	199 645,37	160 129,41
So 666	Z22 - Opravy povrchů chodníků a komunikací	214 904,15	277 107,24	0,00	62 203,09	62 203,09
		2 067 634,17	5 016 001,05	-178 920,08	3 127 286,96	2 948 366,88

MODE: IMAGE, D

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	Množství ve změně	J.cena [CZK] dle SoD	J.cena [CZK] dle ÚRS 2021/	Cena celkem [CZK] dle SoD	Cena celkem [CZK] po změně	Cena celkem [CZK] Meněpráce	Cena celkem [CZK] Vícepráce	Cena celkem [CZK] Rozdíl Vícepráce (+) Meněpráce (-)
Změnový list č. 1												
		Z17 - Přelozka kabelových tras CETIN						2 067 634,17	5 016 001,06	-178 920,08	3 127 286,96	2 948 366,88
	R3	Zřízení nové přeložky kabelového	kpl	0,00	1,00		2 388 609,65	0,00	2 388 609,65	0,00	2 388 609,65	2 388 609,65
		Z18 - Prodloužení DIO						0,00	84 119,22	0,00	84 119,22	84 119,22
OTSKP	916819	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NAJEMNÉ	m/den		5 519,00		10,50	0,00	57 949,50	0,00	57 949,50	57 949,50
		polozka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet mýných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dní použití. (4 ka x 3m) = 12m x 4 (komplety pro ohraničení výkopu 4 výkopů pro základy TV) = 48 m x 30 dnů = 1440 x 7 mšdnu = 10 080 mšden * podíl za vybudování nového kabelového 0,6476 = 5 519										
	R4	DIO	kpl	0,00	1,00		26 169,72	0,00	26 169,72	0,00	26 169,72	26 169,72
		Z19 - Převěšení trakčního vedení						640 175,37	800 853,01	0,00	160 677,64	160 677,64
32	R001	Zajištění a odjškání trakčívého vedení pro výuku včetně materiálů - odpojení a opětovné připojení	kus	3,00	0,55	21 271,10		63 813,30	75 458,88		11 645,58	11 645,58
		1 * podíl za vybudování nového kabelového 0,6476 =		0,55								
33	R100	Úpravy na stávajícím trakčívém vedení - četa pracovníků+vozidlo	hod	40,00	8,21	4 541,67		181 666,80	218 964,15		37 297,35	37 297,35
		15 * podíl za vybudování nového kabelového 0,6476 =		8,21								
51	404452611	pláška upínací 19 mm typ 206	m	250,00	16,42	47,03	47,10	11 757,50	12 529,94		772,44	772,44
		30 * podíl za vybudování nového kabelového 0,6476 =		16,42								
62	404452612	spojka upínací 19mm typ 216 (bal. 100 kusů)	100 kus	1,50	0,55	967,43	933,00	1 451,15	1 981,95		510,80	510,80
		1 * podíl za vybudování nového kabelového 0,6476 =		0,55								
63	R57	Montáž koleček obětníky na kufary stožárů	kus	80,00	3,28	728,51		58 280,80	60 673,88		2 393,08	2 393,08
		6 * podíl za vybudování nového kabelového 0,6476 =		3,28								
54	R58	TRAM komplet - Objímka koleček kžžá a vidlice na stožár 144-173mm	kus	10,00	3,28	1 138,89		11 382,90	15 122,07		3 739,17	3 739,17
		6 * podíl za vybudování nového kabelového 0,6476 =		3,28								
65	R26	TRAM dvoutřpy pevný závěs trakčívého drátu na lano	kus	2,00	6,57	6 760,76		13 521,52	57 938,38		44 416,86	44 416,86
		12 * podíl za vybudování nového kabelového 0,6476 =		6,57								
66	R33	Montáž ukončení přívěsového lana s izolačním	kus	60,00	6,57	825,55		49 533,00	54 956,70		5 423,70	5 423,70
		12 * podíl za vybudování nového kabelového 0,6476 =		6,57								
67	R093	TRAM komplet - rozobratelné ukončení lana N35 s izolačním	kus	30,00	6,57	3 850,89		116 726,70	142 289,08		25 562,38	25 562,38
		12 * podíl za vybudování nového kabelového 0,6476 =		6,57								
68	R094	TRAM komplet - rozobratelné ukončení lana N35 s izolačním a napínacím sroubem	kus	30,00	6,57	4 401,39		132 041,70	160 957,97		28 916,27	28 916,27
		12 * podíl za vybudování nového kabelového 0,6476 =		6,57								
		Z20 - Vybudování nových palek trakčních stožárů						1 173 038,69	1 265 666,56	-139 404,12	232 031,99	92 627,87
21	953961113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tměl, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	60,000	-60,000	90,26		5 415,60	0,00	-5 415,60		-5 415,60
		12 * podíl za vybudování nového kabelového 0,6476 =										
		12 * 10		60,000								
		(-6"10)		-60,000								
		Součet		0,000								
22	953961222	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 39, hloubka 360 mm	kus	48,000	-48,000	1 724,68		82 784,64	0,00	-82 784,64		-82 784,64
		12 * podíl za vybudování nového kabelového 0,6476 =										
		12 * 8		48,000								
		(-6"8)		-48,000								
		Součet		0,000								
24	977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obklád, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	24,000	-24,000	2 097,22		50 333,28	0,00	-50 333,28		-50 333,28
		12 * podíl za vybudování nového kabelového 0,6476 =										
		(6"8)0,6		24,000								
		(-6"8"0,5)		-24,000								
		Součet		0,000								
6	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamennem neprokládaného tř. C 25/30	m3	105,584	31,848	4 392,19	4 340,00	463 744,99	601 965,31		138 220,32	138 220,32
		12 * podíl za vybudování nového kabelového 0,6476 =										
		((1,8"1,8"2,2"13)+(1"1"2)+(1,8"1,8"0,5)+(0"0,2)		105,584								
		(-(-1,8"1,8"0,5)9)+(0"0,2) "změna šesti základů"		-10,920								
		(1,8"1,8"2,2"6) "změna čtyř základů"		42,768								
		Součet		137,432								
9	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,030	0,159	56 017,72	56 700,00	1 680,53	10 587,35		8 906,82	8 906,82
		12 * podíl za vybudování nového kabelového 0,6476 =										
		6"0,005		0,030								
		(-6"0,005)		-0,030								
		(2,62kg*16) = 0,031 (M42) = 0,1121 = 0,160 t (závitový tyč M24/1000 - 16 ka, závitový tyč M42 - 3ka, KARI stla, rasony)		0,160								
		viz příloha č.4 náčrty = fotodokumentace										

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	Množství ve změně	J.cena [CZK] dle SoD	J.cena [CZK] dle URS 2025/1	Cena celkem [CZK] dle SoD	Cena celkem [CZK] po změně	Cena celkem [CZK] Méněpráce	Cena celkem [CZK] Vícepráce	Cena celkem [CZK] Rozdíl Vícepráce (+) Méněpráce (-)
11	58562241	Součet směs suchá lepicí a stěrková disperzní 0-2 (-6-2) Součet	kg	0,189 12,000 12,000 -12,000 0,000	-12,000	72,55		870,60	0,00	-870,60		-870,60
23	961044111	Součet Bourání základu z betonu prostého ((1,8*1,8*2)*13)+((1,1*2*1)*((1,8*1,8*0,5)*2)) (+1,8*1,8*0,5)*6 ((1,7*1,7*1,5)*6) výpočet na základě odvozeného materiálu Součet	m3	95,980 95,980 -9,720 26,010 112,250	16,290	4 047,26	4 330,00	388 375,07	454 304,94		65 929,87	65 929,87
26	997013501	Součet Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km 95,980*2,10543351396415 (-1,8*1,8*0,5)*6)*2,16543351396415 26,010*2,08 Součet	t	207,795 207,795 -21,048 54,048 240,795	33,000	602,49	301,00	125 194,41	135 127,41		9 933,00	9 933,00
27	997013509	Součet Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další 1 započítá 1 km přes 1 km 207,795*10*(Připlátek na kaucekterém množství (-21,048*10)) 54,048*10 Součet	t	2 077,950 2 077,950 -210,480 540,480 2 407,950	330,000	14,26	13,10	29 631,57	33 954,57		4 323,00	4 323,00
29	997013881	Součet Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01 150 (-1,8*1,8*0,5)*4)*2,16543351396415 celkem skládky 183 tun poplatek za skládku viz příloha č.3 Součet	t	150,000 150,000 -21,048 64,048 183,000	33,000	166,72	143,00	25 008,00	29 727,00		4 719,00	4 719,00
Z21 - Dočasné trakční stožáry								39 515,96	199 645,37	-39 515,96	199 645,37	160 129,41
40	R007	Stožár provzorní mobilní s nadzemní základovým blokem, a výstrojí a svítidlem veřejného osvětlení ve výšce 10m nad terénem (případně výpuška) Využití provzorní trakční stožáry	kus	4,000 -4,000	-4,000	9 878,99		39 515,98	0,00	-39 515,98		-39 515,98
	R5	Měsíční nájem 4 ks trakčních stožárů včetně pater, záložových panelů včetně dovozu a odvozu, montáže a demontáže - 2 technici, jeřáb, nákladní vozidlo, podvev pronájem za období od 7.8.2024 do 23.8.2025, tj. 10 měsíců	kpl	0,000 10,000	10,000	19 964,54		0,00	199 645,37		199 645,37	199 645,37
Z22 - Opravy povrchu chodníků a komunikací								214 904,15	277 107,24	0,00	62 203,08	62 203,08
15	566901161	Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozproštěním a zhutněním obloženým kamenivem ACP (OK) II, 100 mm 8*2*2 30,2*1 doloženo zkusem (příloha č.1) a fotodokumentací (příloha č.2) jedná se o plochy v komunikaci Součet	m2	32,000 32,000 30,200 62,200	30,200	1 184,00	1 080,00	37 888,00	70 504,00		32 616,00	32 616,00
165	460921122	Vyspravení krytu po překopec bezesparých pro pokládání kabelů, včetně rozproštění, urovnání a zhutnění podkladu asfaltovým betonem tloušťky 6 cm (1*2*2)+(2*2*3)+(0,5*2)*10 (2,2*2,2)*4 + 4*1,5 (oprava po odvozu pater) doloženo zkusem (příloha č.1) a fotodokumentací (příloha č.2) jedná se o plochy v chodnících Součet	m2	43,000 43,000 25,360 68,360	25,360	428,64	373,00	18 431,52	27 890,80		9 459,28	9 459,28
27	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulze v množství 1,00 kg/m2	m2	4 338,000	55,560	23,00	22,40	99 774,00	101 018,54		1 244,54	1 244,54
62	919122112	Utěsnění dilatačních spár zalivkou za tepla v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod zalivkou, pro komurky šířky 10 mm, hloubky 25 mm 4*(2,2+2,2)*2+4*(1,5+1,5)*2+2*(30,2+1) doloženo zkusem (příloha č.1) a fotodokumentací (příloha č.2)	m	1 043,000 121,600	121,600	48,29	56,70	50 366,47	56 238,53		5 872,06	5 872,06
20	919735112	Rozřezání stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm 4*(2,2+2,2)*2+4*(1,5+1,5)*2+2*(30,2+1) doloženo zkusem (příloha č.1) a fotodokumentací (příloha č.2)	m	24,000 121,600	121,600	351,84	107,00	8 444,16	21 455,36		13 011,20	13 011,20

Kalkulace položky:

R3	Zřízení nové přeložky kabelovodu	kpl
----	----------------------------------	-----

Přímé náklady

Název	MJ	JC	PODÍL	celk. cena komplet
Práce + materiál				2 388 609,65 Kč
Faktura CETIN číslo dokladu 25520780	kpl	4 362 888,00		
Zřízení nové přeložky kabelovodu (na základě přílohy "Rozdělení faktury CETIN" a Fakturace CETIN číslo dokladu 25520780)	kpl	4 362 888,00	0,547	2 388 609,65 Kč
Přímé náklady celkem				2 388 609,65 Kč

Nepřímé náklady

Název	sazba	základna	částka
Výrobní režie	0 %	2 388 609,65 Kč	- Kč
Správní režie	0 %	2 388 609,65 Kč	- Kč
zisk	0 %	2 388 609,65 Kč	- Kč
Režie celkem			- Kč

Celkem na komplet	2 388 609,65 Kč
--------------------------	------------------------

00120 13.11.25

ORIGINAL

25520780

FAKTURA			
Dodavatel: CETIN a.s. Českomoravská 2510/19 190 00 Praha 9 - Libeň zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20823		IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063	
Doklad číslo: 1010546896 Čís.obj.: 0080323064 Var.symbot: 1010546896 Čís. zakázky/Datum: 110547142 / 13.11.2025 List číslo 1 z 2			
Bankovní data: Konstantní symbol: 0308 Číslo účtu: 2019160003/6000 Bankovní spojení: PPF banka a.s. Evropská 2690/17 P.O. Box 177 160 41 Praha 6		Odběratel: IČ: 26177005 DIČ: CZ26177005 COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha-Vysočany Vaše zákaznické číslo v našem systému: 626220	
Datum splatnosti: 27.11.2025 Forma úhrady:		Datum vystavení dokladu: 13.11.2025 Datum uskutečnění plnění:	
Pol.	Materiál	Označení	Cena
	Množství		na množství
			Hodnota
1	920281	Výúčtování škody na podzemních SEK	
	1 JV	4.362.888,00 CZK	1 JV 4.362.888,00
Nejedná se o plnění podléhající DPH. Není tudíž předmětem režimu přenesené daňové povinnosti (tuzemského reverse-charge).			
Součet položek (bez DPH)			4.362.888,00 CZK
Rekapitulace DPH dle sazeb v CZK:			
Kód	Sazba	Základ	Částka
Výstupní DPH	0,0 %	4.362.888,00	0,00
Cena (vč. DPH)			4.362.888,00 CZK
Celkem k úhradě			4.362.888,00 CZK
QR platba:			
24152002.666			

Rozdělení faktury CETIN

Oprava poškozeného kabelovodu	Faktura č.	Cena	Poznámka
CETIN kalkulace		235 251,00 Kč	prvotní provizorní zajištění provozu
Nová Optika	NOMS2511000010	1 551 088,00 Kč	oprava kabelového vedení
Vegacom	PKH1268272/24	72 762,35 Kč	ověření rozsahu poškození
Stavpress	20250055	115 177,00 Kč	oprava kabelové komory
		1 974 278,35 Kč	45,25%
Zřízení nové přeložky kabelovodu	Faktura č.	Cena	Poznámka
Stavpress	20240121	2 072 354,00 Kč	vybudování nových tras vč. protlaku
Stavpress	20250048	108 266,00 Kč	vybudování nových tras vč. protlaku
Vegacom	PKH1268272/24	207 989,65 Kč	zatažení nových vedení (pol. č. 955268+NES002+955204+955205+955208+955209+300122)
		2 388 609,65 Kč	54,75%
Celkem		4 362 888,00 Kč	

Kalkulace položky:

R4	DIO	kpl
----	-----	-----

Přímé náklady

Název	MJ	JC	PODÍL	celk. cena komplet
Práce + materiál				26 169,72 Kč
Faktura NVB LINE č. 25520023, 25520167, 25520217, 25520382	kpl	47 800,00		
Nabídka NVB Line (podíl za vybudování nového kabelovodu)	kpl	47 800,00	0,547	26 169,72 Kč
Přímé náklady celkem				26 169,72 Kč

Nepřímé náklady

Název	sazba	základna	částka
Výrobní režie	0 %	26 169,72 Kč	- Kč
Správní režie	0 %	26 169,72 Kč	- Kč
zisk	0 %	26 169,72 Kč	- Kč
Režie celkem			- Kč

Celkem na komplet	26 169,72 Kč
--------------------------	---------------------

00065 15.01.25

ORIGINAL

25520023

Dodávatel: IČ: 26979675 DIČ: CZ26979675 NVB LINE s.r.o. Cukrovar 718 768 21 Kvasice	DAŇOVÝ DOKLAD č. 30241766 Variabilní symbol: 30241766 Konstantní symbol: 0308												
Zapsána v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 48546	Odbávateľ: IČ: 26177005 DIČ: CZ26177005 COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha - Vysočany												
Bankovní spojení: Banka: MONETA Money Bank, a.s. CZK Číslo účtu: 238586748/0600 IBAN/SWIFT: CZ180608000000238586748 / AGBACZPP	Datum splatnosti: 14.02.2025 Datum vystavení: 18.12.2024 Datum uskutečnění plnění/přijetí platby: 09.12.2024												
Středisko: 15 Zakázka: ZK-24-0639 Č. objednávky: ZP241764 Č. obj. odbávatele: 1522411101 Objednáno dne: Dodací list č.: bez DL Předfaktura č.: Forma úhrady: převodem Způsob dopravy: dodávateľ													
Fakturuje Vám	Počet MJ Cena MJ Sazba DPH Celkem												
Modernizace TT na ul. 28. října v úseku náměstí Republiky - ul. Výstavní realizace přechodného DZ	1 kpl 20 000,00 21% 20 000,00												
Celkem k úhradě CZK 20 000,00													
<table><tr><td>Rozpis DPH (CZK):</td><td>Základ DPH</td><td>DPH</td><td>Celkem</td></tr><tr><td>V sazbě 21%</td><td>20 000,00</td><td>0,00</td><td>20 000,00</td></tr><tr><td>Součet</td><td>20 000,00</td><td>0,00</td><td>20 000,00</td></tr></table>		Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem	V sazbě 21%	20 000,00	0,00	20 000,00	Součet	20 000,00	0,00	20 000,00
Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem										
V sazbě 21%	20 000,00	0,00	20 000,00										
Součet	20 000,00	0,00	20 000,00										
Faktura je vystavena v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92 a.e (klasifikace produkce CZ CPA 42). Daň odvede zákazník.													
DPH = 4 200 K													
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení splatnosti faktury, budeme účtovat penále z prodlení ve výši 0,2 % za každý den po splatnosti faktury.													

ORIGINAL

25520167

00042 15.04.25

Dodavatel: IČ: 26979675 DIČ: CZ26979675 NVB LINE s.r.o. Cukrovar 716 766 21 Kvasice		DAŇOVÝ DOKLAD č. 30250273 ✓ Variabilní symbol: 30250273 ✓ Konstantní symbol: 0306													
Zapsána v QR u KS v Brně, oddíl C, vložka 49649		Odběratel: IČ: 26177006 DIČ: CZ26177006 COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha - Vysocany													
Bankovní spojení: Banka: MONETA Money Bank, a.s. CZK Číslo účtu: 238588748/0600 ✓ IBAN/SWIFT: CZ1906000000000238588748 / AGBACZPP Sřídisko: 15 Zakázka: ZK-24-0639 Č. objednávky: ZP2500262 Č. obj. odběratele: 1522411101 Objednáno dne: Dodací list č.: bez DL Předfaktura č.: Forma úhrady: převodem Způsob dopravy: dodavatel		Datum splatnosti: 14.05.2025 Datum vystavení: 31.03.2025 ✓ Datum uskutečnění plnění/přijetí platby: 31.03.2025													
Fakturuje Vám	Počet MJ	Cena MJ	Šazba DPH												
Modernizace IT na ul. 28. října v úseku náměstí Republiky - ul. Výstavní															
realizace přechodného DZ	1 kpl	18 000,00	21%												
			Celkem												
			18 000,00												
Celkem k úhradě CZK			18 000,00												
<table border="1"> <tr> <td>Rozpis DPH (CZK):</td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkem</td> </tr> <tr> <td>V sazbe 21%</td> <td>18 000,00</td> <td>0,00</td> <td>18 000,00</td> </tr> <tr> <td>Součet</td> <td>18 000,00</td> <td>0,00</td> <td>18 000,00</td> </tr> </table>				Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem	V sazbe 21%	18 000,00	0,00	18 000,00	Součet	18 000,00	0,00	18 000,00
Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem												
V sazbe 21%	18 000,00	0,00	18 000,00												
Součet	18 000,00	0,00	18 000,00												
Faktura je vystavena v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92 a.e (klasifikace produkce CZ CPA 42). Daň odvede zákazník. Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení splatnosti faktury, budeme účtovat penále z prodlení ve výši 0,2 % za každý den po splatnosti faktury.															

DPH = 3.780 Kč

25520217

00093 - 9. 05. 25

ORIGINAL

Dodavatel: IČ: 26979675 DIČ: CZ26979675 NYB LINE s.r.o. Cukrovar 716 768 21 Kvasice	DAŇOVÝ DOKLAD č. 30250336 Variabilní symbol: 30250336 Konstantní symbol: 0308												
Zapsána v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 49549	Odběratel: IČ: 26177005 DIČ: CZ26177005 COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha - Vysočany												
Bankovní spojení: Banka: MONETA Money Bank, a.s. CZK Číslo účtu: 238588748/0600 IBAN/SWIFT: CZ1806000000000238588748 / AGBACZPP	Datum splatnosti: 08.05.2025 Datum vystavení: 30.04.2025 Datum uskutečnění plnění/přijetí platby: 30.04.2025												
Středisko: 15 Zakázka: ZK-24-0639 Č. objednávky: ZP2500344 Č. obj. odběratele: 1522411101 Objednáno dne: Dodací list č.: bez DL Předfaktura č.: Forma úhrady: převodem Způsob dopravy: dodavatel													
Fakturuje Vám	Počet MJ Cena MJ Sazba DPH Celkem												
Modernizace TT na ul. 28. října v úseku náměstí Republiky - ul. Výstavní realizace přechodného DZ	1 kpl 6 000,00 21% 6 000,00												
Celkem k úhradě CZK 6 000,00													
<table><tr><td>Rozpis DPH (CZK):</td><td>Základ DPH</td><td>DPH</td><td>Celkem</td></tr><tr><td>V sazbě 21%</td><td>6 000,00</td><td>0,00</td><td>6 000,00</td></tr><tr><td>Součet</td><td>6 000,00</td><td>0,00</td><td>6 000,00</td></tr></table>	Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem	V sazbě 21%	6 000,00	0,00	6 000,00	Součet	6 000,00	0,00	6 000,00	
Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem										
V sazbě 21%	6 000,00	0,00	6 000,00										
Součet	6 000,00	0,00	6 000,00										
Faktura je vystavena v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92 a,e (klasifikace produkce CZ CPA 42). Daň odvede zákazník.													
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení splatnosti faktury, budeme účtovat penále z prodlení ve výši 0,2 % za každý den po splatnosti faktury.													
													

ORIGINAL

Elektronická evidence dokumentů účtena pořízená elektronicky

00103 - 7. 07. 25

25520382

Dodavatel: IČ: 26979675 DIČ: CZ26979675 NVB LINE s.r.o. Cukrovar 715 768 21 Kvasice	DAŇOVÝ DOKLAD č. 30250698 Vanabílní symbol: 30250698 Konstantní symbol: 0308															
Zapsána v OR u KS v Beně, oddíl C, vložka 49549	Odběratel: IČ: 26177005 DIČ: CZ26177005 COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha - Vysočany															
Bankovní spojení: Banka: MONETA Money Bank, a.s. CZK Číslo účtu: 238588748/0800 IBAN/SWIFT: CZ1806000000000238588748 / AGBACZPP Středisko: 15 Zakázka: ZK-24-0639 Č. objednávky: ZP2500691 Č. obj. odběratele: 1522411101 Objednáno dne: Dodací list č.: bez DL Předfaktura č.: Forma úhrady: převodem Způsob dopravy: dodavatel	Datum splatnosti: 06.08.2025 Datum vystavení: 30.06.2025 Datum uskutečnění plnění/přijetí platby: 19.06.2025															
Fakturuje Vám	Počet MJ	Cena MJ	Sazba DPH	Celkem												
Modernizace T1 na ul. 28. října v úseku náměstí Republiky - ul. Výstavní																
realizace přechodného DZ	1 kpl	3 800,00	21%	3 800,00												
Celkem k úhradě CZK				3 800,00												
<table><tr><td>Rozpis DPH (CZK):</td><td>Základ DPH</td><td>DPH</td><td>Celkem</td></tr><tr><td>V sazbě 21%</td><td>3 800,00</td><td>0,00</td><td>3 800,00</td></tr><tr><td>Součet</td><td>3 800,00</td><td>0,00</td><td>3 800,00</td></tr></table>					Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem	V sazbě 21%	3 800,00	0,00	3 800,00	Součet	3 800,00	0,00	3 800,00
Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem													
V sazbě 21%	3 800,00	0,00	3 800,00													
Součet	3 800,00	0,00	3 800,00													
Faktura je vystavena v režimu přenesení daňové povinnosti dle §82 a,e (klasifikace produkce CZ CPA 42). Daň odvede zákazník.																
Dovoluji si Vás upozornit, že v případě nedodržení splatnosti faktury, budeme účtovat penále z prodlení ve výši 0,2 % za každý den po splatnosti faktury.																

Kalkulace položky:

R5	Stožár provizorní mobilní s nadzemní základovým blokem, s výzbrojí a svítidlem veřejného osvětlení ve výšce 10m nad terénem (případně výpůjčka)	kpl
----	---	-----

Přímé náklady

Název	MJ	JC	Množství	PODÍL	celk. cena komplet
Práce + materiál					199 645,37 Kč
Na základě nabídky f. ELSPOL příloha č.5					
Měsíční nájem 4 ks dočasných trakčních stožárů (trakční stožár, betonová patka a zátěžové panely) (podíl za vybudování nového kabelovodu)	Měsíc	30 666,00	10	0,547	167 891,32 Kč
Dovoz na místo instalace - 2 technici 2x8 hod, Doprava 2 x jízda a jeřáb - cena za 4 ks (podíl za vybudování nového kabelovodu)	kpl	29 000,00	1	0,547	15 877,02 Kč
Odvoz z místa instalace - 2 technici 2x8 hod, Doprava 2 x jízda a jeřáb - cena za 4 ks (podíl za vybudování nového kabelovodu)	kpl	29 000,00	1	0,547	15 877,02 Kč
Přímé náklady celkem					199 645,37 Kč

Nepřímé náklady

Název	sazba	základna	částka
Výrobní režie	0 %	199 645,37 Kč	- Kč
Správní režie	0 %	199 645,37 Kč	- Kč
zisk	0 %	199 645,37 Kč	- Kč
Režie celkem			- Kč

Celkem na komplet	199 645,37 Kč
--------------------------	----------------------



Váš dopis značky / ze dne


Vyřizuje / email
[redacted]

Datum

24.7.2025

Cenová kalkulace pronájmu provizorních trakčních stožárů**Stavba: Modernizace TT na ul. 28. října v úseku Náměstí Republiky - ul. Výstavní****Objekt: SO 666 Úpravy trakčního vedení**

- 1) nájem 4 ks celkem 30.666,- Kč / měsíc
(poznámka: součástí nájmu jsou betonové patky a zátěžové panely)
Rozbor ceny: trakční stožár 15.000,- Kč
betonová patka 10.666,- Kč
zátěžové panely 5.000,- Kč
- 2) dovoz/odvoz na místo instalace 29.000,- Kč / akce
(poznámka: cena obsahuje 2x technik, jeřáb, nákladní auto, podval)
Rozbor ceny: technik (2x8 hod.) 5.600,- Kč
doprava (2xjízda) 6.100,- Kč
mechanizace 17.300,- Kč



Úsek technického ředitele

■ Příloha č. 3 ke změnovému listu č. 2 stavby „Modernizace TT na ul. 28. října v úseku Náměstí republiky – ul. Výstavní“ – stanovisko a posouzení ceny změn během výstavby

Změnový list řeší změny výkazu výměr, ke kterým došlo během výstavby v důsledku změny založení 4 ks patek sloupů trakčního vedení v chodníku mezi ulicí Janovského a Náměstím Republiky.

SO 666 Úprava trakčního vedení.

V rámci PD projektant předpokládal výměnu stožárů pomocí třmenu do původního odříznutého stožáru u 6 kusů stožárů u budov na levé straně při pohledu do centra – od náměstí Republiky po Divadlo Petra Bezruče. Přitom předpokládal minimální zásahy do původních patek. Podkladem mu byla v rámci projektování provedena sonda u patky vpřed Divadlem Petra Bezruče. Při zemních pracích zhotovitel zjistil, že v úseku mezi ulicí Janovského a Náměstím Republiky se nachází původní patky, které nelze využít k navrhovaným úpravám. Projektant navrhl osadit na místo 4 ks starých patek patky nové, monolitické.

Při odstraňování starých nevyhovujících patek zhotovitel poškodil hlavní řád kabelovodu CETIN (poškozeno bylo 8 ks optických a 2 ks metalických kabelů). Na jednáních s vlastníkem kabelovodu bylo dohodnuto, že společnost CETIN provizorně zprovozní síť kabelů a pak zajistí přeložení trasy kabelovodu tak, abychom mohli umístit v ochranném pásmu kabelovodu nové patky sloupů trakčního vedení. Vzhledem k množství jiných inženýrských sítí pro přeložení trasy se musel zřídit nový kabelovod řízeným protlakem pod těmito sítěmi. Po skončení prací společnost vyčíslila náklady na provizorní opravy poškozeného kabelovodu a zřízení přeložky nového kabelovodu.


Z důvodu ukončení výluky zhotovitel provedl provizorní převěšení trolejového vedení na provizorní stožáry na provizorních prefabrikovaných patkách.

Stanovení cen víceprací vychází z rozdělení nákladů CETIN, kdy za zhotovitelem jdou náklady za opravu poškozeného kabelovodu a za DPO náklady spojené s přeložkou nové trasy kabelovodu. Vyvolané náklady nad rámec CETIN se pak dělí stanoveným poměrem oprav (zhotovitel) a přeložky (DPO).

Stanovení cen víceprací nad rámec CETIN je v souladu s ustanovením uzavřené smlouvy o dílo č. DOD20232220 (č. s. zhotovitele 241140071) č. 6.4, kdy se pro položky víceprací použila nižší cena ze SOD nebo ceníku ÚRS 2024/II.

Souhlasím se změnovým listem.

V Ostravě dne 11. 11. 2025



VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

OSTRAVA

ZL č. 2. – Stanovisko projektanta

Obsah

Příloha č. 4 ke změnovému listu č. 2 stavby „Modernizace TT na ul. 28. října v úseku Náměstí republiky – ul. Výstavní“ – stanovisko projektanta ke změně technického řešení během výstavby.

Změnový list řeší změny výkazu výměr, ke kterým došlo během výstavby zapříčiněné změnou založení 4 ks patek sloupů trakčního vedení v chodníkovém tělese mezi ulicí Janovského a Náměstím Republiky.


V rámci PD projekt předpokládal výměnu stožárů pomocí třmenu do původního odříznutého stožáru u 6 kusů stožárů, u budov na levé straně při pohledu do centra – od náměstí Republiky po Divadlo Petra Bezruče. Přitom projekt předpokládal minimální zásahy do původních patek. Podkladem bylo v rámci projekčních prací provedena sonda u patky vpřed Divadlem Petra Bezruče.

Při realizaci zhotovitel zjistil, že v úseku mezi ulicí Janovského a Náměstím Republiky se nachází původní patky, které nebylo možné využít k navrhovaným úpravám. Projektant navrhl osadit na místo 4 ks starých patek patky nové monolitické. Osazení nových patek vyvolalo přeložku trasy kabelovodu CETIN, tak aby bylo možné umístit v ochranném pásmu kabelovodu nové patky sloupů trakčního vedení.

Vyjádření AD:

Výše uvedené skutečnosti nemohl projekt předpokládat. Projektant souhlasí s navrženými změnami a změnovým listem ZL č.2.

V Ostravě 13.11.2025



Bankovní spojení KB Ostrava
196362900257 / 100

IČ
25361520

DIČ
CZ 25361520