



Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

Lípy 15, 293 06 Kosmonosy




OBJEDNÁVKA

Adresát:

Komplet stavby Nymburk s.r.o.
Boleslavská třída 1765
288 02 Nymburk

IČ: 24313742
DIČ: CZ24313742

Objednávka číslo: 236/Ný/2017
Datum vystavení: 6. 9. 2017
Místo vystavení: OTIČ
Vyřizuje: Ing. Roman Novotný
Telefon: 602167750
Fax: 326735368
E-mail: roman.novotny@pnkosmonosy.cz

Poř. číslo	Jednotky	Množství	Popis
			Objednáváme u Vás opravu koupelny v 2. NP pavilonu K v rozsahu dle přiložené cenové nabídky ze dne 24. 8. 2017.
			Cena celkem bez DPH 93.692,- Kč
			
			Akceptuji: 
			Děkujeme. 

Na daňové doklady uvádějte správně a kompletně všechny údaje dle nařízení zákona o DPH.

Pokud není smluvně uvedeno jinak, žádáme fakturovat se splatností minimálně 21 dnů.

S pozdravem

Ing. Roman Novotný
provozně-tech. náměstek

Psychiatrická nemocnice
Kosmonosy
(59) 293 06

Cenová nabídka - rozpočet

Investor: PN Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy

Dodavatel: Komplet stavby Nymburk s.r.o., Boleslavská třída 1765, 288 02 Nymburk

Akce: Oprava koupelny pavilon K, 2. n. p.

Podklady: Konzultace se zástupcem investora, prohlídka na místě, zaměření

1 / Vybourání obkladů a dlažeb			
62 m2	126,-	7.812,- Kč
2 / Vybourání betonového potěru			
18 m2	232,-	4.176,- Kč
3 / Vybourání příček / sprchové kóje /			
4 m2	128,-	512,- Kč
4 / Bourání prostupů a drážek pro rozvody vody a odpadů			
48 h	160,-	7.680,- Kč
5 / Oprava a vyrovnaní podlahy pod hydroizolaci			
18 m2	74,-	1.332,- Kč
6 / Zaházení drážek, dobetonování prostupů			
materiál: malta, beton 18 pyt á	103,-	1.854,- Kč
práce: 48 h á	160,-	7.680,- Kč
7 / Hydroizolace podlahy – asfaltová, modifikované pásy			
18 m2	173,-	3.114,- Kč
8 / Zdění příček / sprchové kóje /			
6 m2	394,-	2.364,- Kč
9 / Betonáž podlahy – spádování ke vpustím			
18 m2	597,-	10.746,- Kč
10 / Hydroizolace tekutá – podlaha + sprchové kóje			
42 m2	253,-	10.626,- Kč
11 / Obklady – flexi tmel + flexi spára / obkladačky dodá investor /			
48 m2	426,-	20.448,- Kč
12 / Dlažba – flexi tmel + flexi spára / dlažbu dodá investor /			
18 m2	436,-	7.848,- Kč
13 / Režie, doprava, staveništní přesun hmot			
1 kpl	7.500,- Kč
Celkem bez DPH		93.692,- Kč

V Nymburce, 24.8. 2017

