

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-11\_4943\_A\_ZmL  
Stavba: Výzkumné centrum TOPTEC Turnov DPS R15 - změnové listy

KSO:  
Místo: Turnov, Sobotecká ul.

CC-CZ:  
Datum: 26.08.2025

Zadavatel:  
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.l.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607  
DIČ: CZ26768607

Projektant:  
PROJECT A PLUS s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
PROPOS Liberec s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>91 533,47</b>
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>91 533,47</b>	<b>19 222,03</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>110 755,50</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24-11\_4943\_A\_ZmL

Stavba: Výzkumné centrum TOPTEC Turnov DPS R15 - změnové listy

Místo: Turnov, Sobotecká ul.

Datum: 26.08.2025

Zadavatel: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.l.

Projektant: PROJECT A PLUS s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>91 533,47</b>	<b>110 755,50</b>	
ZL01	Zaslepení areálového vodovodu	91 533,47	110 755,50	STA
ZL01 P	Přerušení areálového vodovodu a osazení uzavíracích armatur	91 533,47	110 755,50	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výzkumné centrum TOPTEC Turnov DPS R15 - změnové listy

Objekt:

ZL01 - Zaslepení areálového vodovodu

Soupis:

**ZL01 P - Přerušení areálového vodovodu a osazení uzavíracích armatur**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.l.

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

PROJECT A PLUS s.r.o.

Zpracovatel:

PROPOS Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.08.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**91 533,47**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 533,47	21,00%	19 222,03
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**110 755,50**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výzkumné centrum TOPTEC Turnov DPS R15 - změnové listy

Objekt:

ZL01 - Zaslepení areálového vodovodu

Soupis:

**ZL01 P - Přerušení areálového vodovodu a osazení uzavíracích armatur**

Místo:

Datum:

26.08.2025

Zadavatel:

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.I.

Projektant:

PROJECT A PLUS  
s.r.o.

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

PROPOS Liberec  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**91 533,47**

D5 - Vodovodní přípojka - areálový vodovod

1 089,00

D2 - Trubní vedení a zemní práce

1 089,00

HSV - Práce a dodávky HSV

90 444,47

1 - Zemní práce

5 845,95

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

83 294,00

997 - Přesun sutě

1 249,07

998 - Přesun hmot

55,45

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výzkumné centrum TOPTEC Turnov DPS R15 - změnové listy

Objekt:

ZL01 - Zaslepení areálového vodovodu

Soupis:

## ZL01 P - Přerušení areálového vodovodu a osazení uzavíracích armatur

Místo:

Datum: 26.08.2025

Zadavatel:

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.l.

Projektant:

PROJECT A PLUS  
s.r.o.

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

PROPOS Liberec  
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**91 533,47**

D	D5		Vodovodní přípojka - areálový vodovod				1 089,00	
D	D2		Trubní vedení a zemní práce				1 089,00	
1	K	Pol4.1	Obsyp - písek	m3	1,000	1 089,00	1 089,00	Dle Smlouvy o dílo

### D HSV Práce a dodávky HSV

**90 444,47**

D	1		Zemní práce				5 845,95	
2	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	6,250	207,00	1 293,75	Dle Smlouvy o dílo

VV 2,5\*2,5 6,250  
VV Součet 6,250

3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	2,000	79,00	158,00	Dle Smlouvy o dílo
VV	VV		čerpání při vypouštění potrubí 2		2,000			

4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	3,000	50,00	150,00	Dle Smlouvy o dílo
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------	--------------------

5	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	10,800	236,00	2 548,80	Dle Smlouvy o dílo
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	--------------------

VV jáma - sonda pro odhalení areálového vodovodního potrubí  
VV 2,7\*2,0\*2,0 10,800

6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,800	173,00	1 695,40	Dle Smlouvy o dílo
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	--------------------

VV 10,8-1 9,800

### D 8 Vedení trubní dálková a přípojná

**83 294,00**

7	K	857261131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus	1,000	646,00	646,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/857261131](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857261131)

8	M	31951034	potrubní spojka jištěná proti posuvu koncovka DN 100	kus	1,000	8 310,00	8 310,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

P Poznámka k položce: □  
WAGA DN100

9	M	42291013	souprava zemní tuhá pro šoupátka DN 50-100mm Rd 1,5m	kus	1,000	2 630,00	2 630,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

10	M	42291018	souprava zemní tuhá pro šoupátka DN 125-150mm Rd 1,5m	kus	1,000	2 640,00	2 640,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

11	K	857311131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150	kus	6,000	863,00	5 178,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/857311131](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857311131)

12	M	31951036	potrubní spojka jištěná proti posuvu koncovka DN 150	kus	1,000	13 900,00	13 900,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
P			Poznámka k položce: □ WAGA DN150						
13	M	55253661R01	X-kus DN 80	kus	1,000	1 370,00	1 370,00	Nová položka mimo databázi ÚRS	
14	M	55253663R01	X-kus DN 150	kus	2,000	2 770,00	5 540,00	Nová položka mimo databázi ÚRS	
15	M	55253661R02	X-kus DN 100	kus	2,000	1 370,00	2 740,00	Nová položka mimo databázi ÚRS	
16	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapky uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	1,000	1 580,00	1 580,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891261112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891261112</a>						
17	M	42221117	šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 01	
18	K	891311112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapky uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150	kus	1,000	2 080,00	2 080,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891311112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891311112</a>						
19	M	42221119	šoupátko s přírubami voda DN 150 PN16	kus	1,000	19 200,00	19 200,00	CS ÚRS 2025 01	
20	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	2,000	1 570,00	3 140,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112</a>						
21	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000	1 170,00	2 340,00	CS ÚRS 2025 01	
D 997			Přesun sutě				1 249,07		
22	K	9970135.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku dodavatele - za další km nad 1 km	t	40,620	10,00	406,20	Dle Smlouvy o dílo	
VV			2,031*20 'Přepočtené koeficientem množství		40,620				
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,031	179,00	363,55	Dle Smlouvy o dílo	
24	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2,031	236,00	479,32	Dle Smlouvy o dílo	
D 998			Přesun hmot				55,45		
25	K	998012021	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	0,238	233,00	55,45	Dle Smlouvy o dílo	