

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-11\_4943  
Stavba: Výzkumné centrum TOPTEC Turnov DPS R15 - změnové listy

## ZL 04 - Změna záporové stěny

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 15.10.2025

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **931 124,17**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>931 124,17</b>	<b>195 536,08</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 126 660,25</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

**Projektant** **Technický dozor investora**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24-11\_4943

Stavba: Výzkumné centrum TOPTEC Turnov DPS R15 - změnové listy

Místo: Datum: 15.10.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>931 124,17</b>	<b>1 126 660,25</b>
ZL 04	Změna záporové stěny	931 124,17	1 126 660,25
ZL 04 P	Hlavní stavební j...	931 124,17	1 126 660,25

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výzkumné centrum TOPTEC Turnov DPS R15 - změnové listy

Objekt:

ZL 04 - Změna záporové stěny

Soupis:

**ZL 04 P - Hlavní stavební j...**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**931 124,17**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	931 124,17	21,00%	195 536,08
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 126 660,25**

---

**Projektant**

**Technický dozor investora**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výzkumné centrum TOPTEC Turnov DPS R15 - změnové listy

Objekt:

ZL 04 - Změna záporové stěny

Soupis:

**ZL 04 P - Hlavní stavební j...**

Místo:

Datum: 15.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**931 124,17**

HSV - Práce a dodávky HSV

931 124,17

1 - Zemní práce

768 169,40

2 - Zakládání

159 984,00

998 - Přesun hmot

2 970,77

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výzkumné centrum TOPTEC Turnov DPS R15 - změnové listy

Objekt:

ZL 04 - Změna záporové stěny

Soupis:

ZL 04 P - Hlavní stavební j...

Místo:

Datum: 15.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**931 124,17**

D HSV Práce a dodávky HSV

931 124,17

D 1 Zemní práce

768 169,40

51	K	151711111	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem záporu pískem délky od 0 do 8 m	m	66,000	706,00	46 596,00	Dle Smlouvy o dílo
	PP		Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem záporu pískem délky od 0 do 8 m					
	VV		prodloužení zápor					
	VV		58*1,0		58,000			
	VV		doplnění záporu Z36a dl. 8m					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		66,000			
52	M	13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	t	2,812	23 513,00	66 118,56	Dle Smlouvy o dílo
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160					
	VV		prodloužení zápor					
	VV		58*1,0*42,6*0,001		2,471			
	VV		doplnění záporu Z36a					
	VV		1*8,0*42,6*0,001		0,341			
	VV		Součet		2,812			
15	K	151712110.1	Převázka ocelová IPE 360 pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky jednoduchá vč.odstranění	m	62,000	4 300,00	266 600,00	nová položka mimo databázi ÚRS
	PP		Převázka ocelová IPE 360 pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky jednoduchá vč.odstranění					
	VV		1x IPE 360 - celková hmotnost 57,1*62,0 = 3540,2 kg					
	VV		62,0		62,000			
	VV		Součet		62,000			
69	K	151712111	Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená	m	19,400	4 430,00	85 942,00	Dle Smlouvy o dílo
	PP		Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená					
	VV		dle výkazu statika 2x U 240 - 1,6*9*66,4 = 956,16 kg					
	VV		dopočet zdvojených převázek					
	VV		1,6*9		14,400			
	VV		doplnění převázky Z35-Z37 5m					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		19,400			
55	K	151712121	Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převázky zdvojené	m	19,400	865,00	16 781,00	Dle Smlouvy o dílo
	PP		Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převázky zdvojené					
	VV		dle výkazu statika 2x U 240 - 1,6*9*66,4 = 956,16 kg					
	VV		dopočet zdvojených převázek					
	VV		1,6*9		14,400			
	VV		doplnění převázky Z35-Z37 5m					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		19,400			
56	K	151713121.1	Zřízení pramencové kotvy vč.injektovaného kořene, vrtu, ukončovací hlavy (délka kotvy cca 9 m, počet kotev 40 ks)	m	75,000	2 633,00	197 475,00	Dle Smlouvy o dílo
	PP		Zřízení pramencové kotvy vč.injektovaného kořene, vrtu, ukončovací hlavy (délka kotvy cca 9 m, počet kotev 40 ks)					
	VV		doplnění kotev K47-K55					
	VV		8,0*8+9,0*1		73,000			
	VV		prodloužení kotev K38-K39					
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		75,000			
61	K	153111136.1	Příčné svaření ocelových zaberaněných zápor z terénu včetně příložných plechů	kus	58,000	1 500,00	87 000,00	nová položka mimo databázi ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
PP			Úprava ocelových štětovic pro štětové stěny svaření z terénu, štětovic zaberaněných příčné						
58	K	162751117.1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti dle IGP na skládku dle výběru dodavatele	m3	3,241	207,00	670,89	nová položka mimo databázi ÚRS	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti dle IGP na skládku dle výběru						
VV			prodloužení zápor						
VV			zemina z pilot záporového pažení						
VV			58*3,14*0,125*0,125						
VV			doplňná zápora 36a						
VV			8*3,16*0,125*0,125						
VV			Součet						
					2,846				
					0,395				
					3,241				
59	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,834	169,00	985,95	Dle Smlouvy o dílo	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod						
VV			prodloužení zápor + doplnění zápor 36a						
VV			3,241*1,8						
VV			Součet						
					5,834				
					5,834				
D 2			Zakládání				159 984,00		
60	K	225511114	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	m	66,000	1 474,00	97 284,00	Dle Smlouvy o dílo	
PP			Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45°						
VV			v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV						
VV			vrty pro zápor - dle statika						
VV			prodloužení 58 ks o 1 m						
VV			58*1,0						
VV			doplňná zápor 36a						
VV			1*8,0						
VV			Součet						
					58,000				
					8,000				
					66,000				
65	K	225511114.1	Příplatek za provádění maloprofilových vrtů jádrových průměru přes 195 do 245 mm, v hornině R3	m	66,000	950,00	62 700,00	nová položka mimo databázi ÚRS	
PP			Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45°						
VV			v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV						
VV			vrty pro zápor - dle statika						
VV			prodloužení 58 ks o 1 m						
VV			58*1,0						
VV			doplňná zápor 36a						
VV			1*8,0						
VV			Součet						
					58,000				
					8,000				
					66,000				
D 998			Přesun hmot				2 970,77		
45	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	9,837	302,00	2 970,77	Dle Smlouvy o dílo	
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky						