



OBJEDNÁVKA

Odběratel:

Město Šternberk
Horní náměstí 16
785 01 Šternberk, ČR
tel.: + 420 585 086 111, 511
Fax: + 420 585 012 953
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

Datum vystavení:

22.09.2017

Vystavil:

č.j.

č. obj.:

000615/17/O/OIVZ

Dodací lhůta:

29.9.2017

Dodavatel:

VK - AQUA Olomouc s.r.o.
Dolní 20
78313 Štěpánov u Olomouce
IČO: 25371878

POPIS, MNOŽSTVÍ	CENA
Na základě předloženého soupisu prací u Vás objednáme kompletační práce - komunikace ul. U Vrby ve Šternberku.	117348,23 CZK
Sazba daně	
DPH	
Jiné	
Celkem s DPH	117348,23 CZK

Objednatel (Město Šternberk) není při realizaci díla dle této objednávky osobou povinnou k dani a u plnění nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty je povinen odvést poskytovatel plnění.

Podpis správce rozpočtu

25.09.2017

Datum

Podpis příkazce operace

25.09.2017

Datum

razítko, podpis dodavatele

Číslo nákupní objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.
Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komunikace ul. U Vrby - kompletační práce

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Šternberk

Datum:

Zadavatel: Město Šternberk

Projektant:

Uchazeč: VK-AQUA OLOMOUC, spol. s r.o.

PČ	Typ	Popis	J.cena [CZK]	celková výměra	MJ	Cena celkem
Náklady soupisu celkem						96 982,01
D	Vícepráce (komunikace)					96 982,01
1		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	87,00	239,530	m2	20 839,11
2		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	116,00	71,230	m2	8 262,68
7		Vodorovná doprava suti (asfalt) do 0,5km (2 x 72 t) chybějící položka	35,00	44,640	t	1 562,40
8		Ukládka suti z asfaltu (poplatek za skládku) chybějící položka	225,00	44,640	t	10 044,00
9		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	48,00	174,290	m2	8 365,92
10		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	59,00	188,480	m2	11 120,32
17		Úprava pláně se zhutněním	19,00	235,970	m2	4 483,43
18		Vodorovné přemístění výkopku do 11km	170,00	107,790	m3	18 324,30
19		Uložení sypaniny na skládky	10,00	107,790	m3	1 077,90
20		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	95,00	135,810	t	12 901,95
D	Vícepráce (kabelová rýha VO)					5 892,85
29		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	25,00	13,490	m3	337,25
31		Uložení sypaniny na skládku bez poplatku	10,00	13,490	m3	134,90
32		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	60,00	13,490	m3	809,40
33		Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrt) štěrkodrtě ČSN EN 13043 frakce 0-32 Olbramovice	190,00	24,270	t	4 611,30