

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Hotel Větruše - oprava fasády - I. Etapa**

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	196 127,93
Ostatní náklady	3 000,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>199 127,93</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	199 127,93	21,00%	41 816,87
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 240 944,80**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Hotel Větruše - oprava fasády - I. Etapa**

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>196 127,93</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	146 517,41
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	103 007,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	40 464,50
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	1 713,99
998 - Přesun hmot	1 331,72
PSV - Práce a dodávky PSV	49 610,52
764 - Konstrukce klempířské	4 353,72
783 - Dokončovací práce - nátěry	45 256,80
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>3 000,00</b>
Zařízení staveniště	1 000,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>199 127,93</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Hotel Větruše - oprava fasády - I. Etapa**

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**196 127,93**

<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>146 517,41</b>		
<b>D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>103 007,20</b>		
1	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	148,000	62,40	9 235,20	CS ÚRS 2025 02
2	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pružích, na plném podkladu skloláknité vtačené 2x do tmelu stěn	m2	148,000	312,00	46 176,00	CS ÚRS 2025 02
3	K	622321131	Vápenocementový štuk vnějších ploch tloušťky do 3 mm stěn	m2	148,000	212,00	31 376,00	CS ÚRS 2025 02
4	K	622325101	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	46,000	240,00	11 040,00	CS ÚRS 2025 02
VV (44,5*5,0)-74,5						148,000		
5	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou	m2	148,000	35,00	5 180,00	CS ÚRS 2025 02
VV (44,5*5,0)-74,5						148,000		
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>40 464,50</b>		
6	K	941311111	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	222,500	100,00	22 250,00	CS ÚRS 2025 02
VV 44,5*5,0						222,500		
7	K	941311211	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	2 225,000	2,45	5 451,25	CS ÚRS 2025 02
VV 222,5*10 'Přepočtené koeficientem množství						2 225,000		
8	K	941311811	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	222,500	33,00	7 342,50	CS ÚRS 2025 02
9	K	978015321	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %	m2	46,000	39,00	1 794,00	CS ÚRS 2025 02
VV (44,5*5,0)-74,5						148,000		
10	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	222,500	16,30	3 626,75	CS ÚRS 2025 02
<b>D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot</b>						<b>1 713,99</b>		
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,740	1 010,00	747,40	CS ÚRS 2025 02
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,740	304,00	224,96	CS ÚRS 2025 02
13	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	10,360	13,30	137,79	CS ÚRS 2025 02
VV 0,74*14 'Přepočtené koeficientem množství						10,360		
14	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,740	816,00	603,84	CS ÚRS 2025 02
<b>D 998 Přesun hmot</b>						<b>1 331,72</b>		
15	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,676	1 970,00	1 331,72	CS ÚRS 2025 02
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>49 610,52</b>		
<b>D 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>4 353,72</b>		
16	K	764111671	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků desek železobetonových (vstupní stříška)	m2	2,250	1 900,00	4 275,00	CS ÚRS 2025 02
17	K	998764121	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,016	4 920,00	78,72	CS ÚRS 2025 02
<b>D 783 Dokončovací práce - nátěry</b>						<b>45 256,80</b>		
18	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	64,000	123,00	7 872,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	148,000	53,60	7 932,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		(44,5*5,0)-74,5		148,000			
20	K	783827423	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	148,000	199,00	29 452,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		(44,5*5,0)-74,5		148,000			