

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] – oblast povodí Odry, na základě
pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná:

[redacted]
[redacted], tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
[redacted] tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

korespondenční adresa: Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry,
Nádražní 28911, 738 01 Frýdek-Místek

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

K2 stavební Moravia s.r.o.

se sídlem Počáteční 429/10, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČO: 285 73 994

DIČ: CZ28573994

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32700

zastoupená: Marianem Kotasem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná:

[redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-3741890227/0100

datová schránka: vrqhfdi

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **VN Pod Oborou - realizace**, evidenční číslo zakázky: **S951/2026/015**, a to dle projektové dokumentace „VN Pod Oborou“, vypracované společností TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s. r. o. se sídlem Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z veřejných zdrojů v rámci náhrad ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 a 3 zákona č. 289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelům od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

3. Předmětem závazku je výstavba polyfunkční průtočné malé vodní nádrže s homogenní zemní hrází, výpustným zařízením a bezpečnostním přelivem. Nad nádrží bude otevřen zemník, který bude posléze sloužit jako sedimentační nádrž.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě a kopii pravomocného povolení záměru vydaného Městským úřadem Jeseník dne 5. 11. 2025 pod č. j. MJ/65440/2025.
5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků objednateli: zkoušky zhutnění násypů zemin,
 - zajištění geotechnického dozoru na stavbě,
 - vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací*) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
 - provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: zajištění biologického dozoru odborně způsobilou osobou,
 - zajištění slovení rybí obsádky, obojživelníků k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
 - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
 - zpracování povodňového plánu,

- aktualizace a přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- zpracování havarijního plánu,
- provedení zápisu stavby do digitální technické mapy kraje.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hraničním pozemkům KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a

s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: **3. 8. 2026.**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **31. 7. 2027.** Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **5 212 976,00 Kč (slovy: pět miliónů dvě stě dvanáct tisíc devět set sedmdesát šest korun českých) bez DPH.** DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu

[(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 - c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě

zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (v 1 vyhotovení, může být elektronicky) na adresu: Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry Frýdek-Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude v období od předání staveniště do 31. 10. 2026 činit 2 000 000 Kč bez DPH.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území.
7. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
8. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

9. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby); na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace díla (stavby).
10. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
11. Zhotovitel je povinen plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“):
 - umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby,
 - zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie,
 - ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Zhotovitel je dále povinen zajistit řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle stavebního zákona.

12. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
13. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
14. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
16. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatel ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti

objednatel je povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

17. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
18. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatelů oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatelů doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážných listků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelů stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

19. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověřeni zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo

osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelům předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o odpadech*“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o ochraně zemědělského půdního fondu*“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,

- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby*. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Jelikož bylo kácení dřevin v souvislosti s touto stavbou provedeno samostatně v předstihu, další kácení projektová dokumentace nepředpokládá.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této

smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím (jeho) prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

27. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky a obojživelníků, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá jej objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze

mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací zpracuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán.

34. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočnicku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
36. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
37. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
38. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně

informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - doklad o vytyčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
 - doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,
 - vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,
 - závěrečná zpráva biologického dozoru stavby.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném dílu až do okamžiku, kdy jej objednatel (dokončené) převzal, popř. byl povinen převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 1 smlouvy, tj. nevyúčtuje v příslušném období stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl zhotovitel dle čl. IV. odst. 1 smlouvy v příslušném období vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy) tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 12 nebo odst. 17 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 15 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 16 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 37 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
5. V případě porušení čl. V. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.

6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 18 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 36 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a být i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti, nebo s obnovením (doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím čerpání, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná

osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XI.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **3. 8. 2026**, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **31. 10. 2027**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „*banka*“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem této smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, resp. až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V Frýdku-Místku, dne:

Za objednatele:

V, dne:

Za zhotovitele:

.....

.....

..... – oblast povodí Odry

Lesy České republiky, s. p.

.....

Marian Kotas

jednatel společnosti

K2 stavební Moravia s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15-2024
Stavba: VN Pod Oborou - VR2

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Účastník:
K2 stavební Moravia s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 20.03.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 28573994
DIČ: CZ28573994

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			5 212 976,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 212 976,00	1 094 725,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 307 701,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	15-2024		
Stavba:	VN Pod Oborou - VR2		
Místo:		Datum:	20.03.2026
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	
Účastník:	K2 stavební Moravia s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 212 976,00	6 307 701,00	
SO 00	SO 00 - Příprava ...	240 960,00	291 561,60	STA
SO 01	SO 01 - VN Pod Ob...	4 351 771,93	5 265 644,13	STA
SO 02	SO 02 - Sedimenta...	205 062,68	248 125,88	STA
VON	VON - Ostatní a ved...	415 181,39	502 369,49	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Pod Oborou - VR2

Objekt:

SO 00 - SO 00 - Příprava ...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.03.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Účastník:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ:

28573994

DIČ:

CZ28573994

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

240 960,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	240 960,00	21,00%	50 601,60
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

291 561,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN Pod Oborou - VR2

Objekt: SO 00 - SO 00 - Příprava ...

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Účastník: K2 stavební Moravia s.r.o.

Datum: 20.03.2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	240 960,00
HSV - Práce a dodávky HSV	240 960,00
1 - Zemní práce	156 960,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	84 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Pod Oborou - VR2

Objekt: SO 00 - SO 00 - Příprava ...

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Účastník: K2 stavební Moravia s.r.o.

Datum: 20.03.2026

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 240 960,00

D HSV Práce a dodávky HSV 240 960,00

D 1 Zemní práce 156 960,00

1	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	140,000	216,00	30 240,00
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101				
		VV	140,0 "viz. výkaz výměr, do průměru 300 mm		140,000		
		VV	Součet		140,000		

2	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	60,000	587,00	35 220,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102				
		VV	60,0 "viz. výkaz výměr, do průměru 500 mm		60,000		
		VV	Součet		60,000		

3	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	50,000	960,00	48 000,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251103				
		VV	50,0 "viz. výkaz výměr, do průměru 700 mm		50,000		
		VV	Součet		50,000		

4	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm	kus	30,000	1 450,00	43 500,00
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251104				
		VV	30,0 "viz. výkaz výměr, do průměru 900 mm		30,000		
		VV	Součet		30,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 84 000,00

5	K	9891RFP.15	Firem. pol.: Odstranění kletu a těžebních zbytků včetně likvidace dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek	ks	280,000	200,00	56 000,00
---	---	------------	---	----	---------	--------	-----------

		VV	Variantní řešení - ekologická likvidace kletu a těžebních zbytků např. drcením vč. odvozu na místo trvalého uložení (v místě stavby)				
		VV	280 "viz. výkaz výměr, příprava území		280,000		
		VV	Součet		280,000		

6	K	9891RFP.16	Firem. pol.: Zajištění uložení pařezů v místě stavby	ks	280,000	100,00	28 000,00
---	---	------------	--	----	---------	--------	-----------

		VV	Variantní řešení - ekologická likvidace pařezů např. drcením vč. odvozu na místo trvalého uložení (v místě stavby)				
		VV	140,0+60,0+50,0+30,0 "viz výkaz výměr		280,000		
		VV	Součet		280,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Pod Oborou - VR2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - VN Pod Ob...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.03.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Účastník:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ:

28573994

DIČ:

CZ28573994

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 351 771,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 351 771,93	21,00%	913 872,11
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 265 644,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN Pod Oborou - VR2
Objekt:
SO 01 - SO 01 - VN Pod Ob...
Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Účastník: K2 stavební Moravia s.r.o.

Datum: 20.03.2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		4 351 771,93
HSV - Práce a dodávky HSV		4 350 971,93
1 - Zemní práce		1 354 823,38
2 - Zakládání		3 009,16
3 - Svislé a kompletní konstrukce		800 523,17
4 - Vodorovné konstrukce		1 887 279,50
5 - Komunikace pozemní		43 500,00
8 - Trubní vedení		82 158,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		14 030,00
998 - Přesun hmot		165 648,24
PSV - Práce a dodávky PSV		800,00
767 - Konstrukce zámečnické		800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Pod Oborou - VR2
Objekt: SO 01 - SO 01 - VN Pod Ob...

Místo: Datum: 20.03.2026
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Účastník: K2 stavební Moravia s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 4 351 771,93

D HSV Práce a dodávky HSV 4 350 971,93

D 1 Zemní práce 1 354 823,38

1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	1 304,130	40,00	52 165,20
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121103111					
VV		846,03 "viz. výkaz výměr, úpravy v zátopě, tl. vrstvy 0,30 m			846,030		
VV		458,10 "viz. výkaz výměr, úprava hráze, tl. vrstvy 0,30 m			458,100		
VV		Součet			1 304,130		

2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	643,385	80,00	51 470,80
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151104					
VV		25 % hor. sk. 1,2					
VV		(2149,4-950,0)*0,25 "viz. výkaz výměr, úpravy v zátopě, výkaz kubatur-kořenové baly odstraňovaných pařezů			299,850		
VV		1268,13*0,25 "viz. výkaz výměr, úprava hráze			317,033		
VV		(6,3*7,84)*0,25 "viz.výkaz výměr, skluz - bezpečnostní přeliv			12,348		
VV		(3,5*10,79)*0,25 "viz. výkaz výměr, napojení na koryto - bezpečnostní přeliv			9,441		
VV		(2,8*3,93)*0,25 "viz. výkaz výměr, požerák - výpustné zařízení			2,751		
VV		(5,0*1,57)*0,25 "viz. výkaz výměr, koryto odtoku - koryto odtoku			1,963		
VV		Součet			643,385		

3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	1 930,156	90,00	173 714,04
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104					
VV		75 % hor. sk. 3					
VV		(2149,4-950,0)*0,75 "viz. výkaz výměr, úpravy v zátopě, výkaz kubatur-kořenové baly odstraňovaných pařezů			899,550		
VV		1268,13*0,75 "viz. výkaz výměr, úprava hráze			951,098		
VV		(6,3*7,84)*0,75 "viz.výkaz výměr, skluz - bezpečnostní přeliv			37,044		
VV		(3,5*10,79)*0,75 "viz. výkaz výměr, napojení na koryto - bezpečnostní přeliv			28,324		
VV		(2,8*3,93)*0,75 "viz. výkaz výměr, požerák - výpustné zařízení			8,253		
VV		(5,0*1,57)*0,75 "viz. výkaz výměr, koryto odtoku - koryto odtoku			5,888		
VV		Součet			1 930,156		

4	K	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	15,343	420,00	6 444,06
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132151101					
VV		25 % hor. sk. 1,2					
VV		(65,0*0,54)*0,25 "viz. výkaz výměr, patka - úprava hráze			8,775		
VV		(55,0*0,3)*0,25 "viz. výkaz výměr, patní dren - úprava hráze			4,125		
VV		(0,7*1,15*8,0+2*2,38*0,7)*0,25 "viz. výkaz výměr, bet. pas - bezpečnostní přeliv			2,443		
VV		Součet			15,343		

5	K	132151252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	27,073	280,00	7 580,44
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132151252					
VV		25 % hor. sk. 1,2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV (10,79*1,0)*0,25 "viz. výkaz výměr, stab.pas - bezpečnostní přeliv		2,698		
			VV (2,3*4,3)*0,25 "viz. výkaz výměr, výtokové čelo - výpustné zařízení		2,473		
			VV (19,36*4,2)*0,25 "viz. výkaz výměr, potrubí - výpustné zařízení		20,328		
			VV (1,5*4,2)*0,25 "viz. výkaz výměr, pas- koryto odtoku		1,575		
			VV Součet		27,073		
6	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	46,029	500,00	23 014,50
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102				
			VV 75 % hor. sk. 3				
			VV (65,0*0,54)*0,75 "viz. výkaz výměr, patka - úprava hráze		26,325		
			VV (55,0*0,3)*0,75 "viz. výkaz výměr, patní dren - úprava hráze		12,375		
			VV (0,7*1,15*8,0+2*2,38*0,7)*0,75 "viz. výkaz výměr, bet. pas - bezpečnostní přeliv		7,329		
			VV Součet		46,029		
7	K	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	81,219	250,00	20 304,75
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251252				
			VV 75 % hor. sk. 3				
			VV (10,79*1,0)*0,75 "viz. výkaz výměr, stab.pas - bezpečnostní přeliv		8,093		
			VV (2,3*4,3)*0,75 "viz. výkaz výměr, výtokové čelo - výpustné zařízení		7,418		
			VV (19,36*4,2)*0,75 "viz. výkaz výměr, potrubí - výpustné zařízení		60,984		
			VV (1,5*4,2)*0,75 "viz. výkaz výměr, pas- koryto odtoku		4,725		
			VV Součet		81,219		
8	K	162206113	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	2 608,260	40,00	104 330,40
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162206113				
			VV Přesun na mezideponii				
			VV 1304,13 "viz. výkaz výměr, sejmutí zemin schopných zúrodnění - úpravy v zátopě + úpravy hráze		1 304,130		
			VV Přesun z mezideponie				
			VV 187,50*0,1 "viz. výkaz výměr, ohumusování rovina - úprava hráze		18,750		
			VV 368,98*0,1 "viz. výkaz výměr, ohumusování svah - úprava hráze		36,898		
			VV 1304,13-18,75-36,898 "viz. výkaz výměr, rozprostření přebytečné zeminy schopné zúrodnění v místě stavby		1 248,482		
			VV Součet		2 608,260		
9	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	5 486,406	30,00	164 592,18
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103				
			VV PŘESUN ZEMINY NA MEZIDEPONII				
			VV Výkop				
			VV 2149,4-950,0 "viz. výkaz výměr, úpravy v zátopě, výkaz kubatur-kořenové baly odstraňovaných pařezů		1 199,400		
			VV 1268,13 "viz. výkaz výměr, úprava hráze		1 268,130		
			VV 6,3*7,84 "viz. výkaz výměr, skluz - bezpečnostní přeliv		49,392		
			VV 3,5*10,79 "viz. výkaz výměr, napojení na koryto - bezpečnostní přeliv		37,765		
			VV 2,8*3,93 "viz. výkaz výměr, požerák - výpustné zařízení		11,004		
			VV 5,0*1,57 "viz. výkaz výměr, koryto odtoku - koryto odtoku		7,850		
			VV Mezisoučet		2 573,541		
			VV Výkop rýhy do 800 mm				
			VV 65,0*0,54 "viz. výkaz výměr, patka - úprava hráze		35,100		
			VV 55,0*0,3 "viz. výkaz výměr, patní dren - úprava hráze		16,500		
			VV 0,7*1,15*8,0+2*2,38*0,7 "viz. výkaz výměr, bet. pas - bezpečnostní přeliv		9,772		
			VV Mezisoučet		61,372		
			VV Výkop rýhy do 2000 mm				
			VV 10,79*1,0 "viz. výkaz výměr, stab.pas - bezpečnostní přeliv		10,790		
			VV 2,3*4,3 "viz. výkaz výměr, výtokové čelo - výpustné zařízení		9,890		
			VV 19,36*4,2 "viz. výkaz výměr, potrubí - výpustné zařízení		81,312		
			VV 1,5*4,2 "viz. výkaz výměr, pas- koryto odtoku		6,300		
			VV Mezisoučet		108,292		
			VV PŘESUN ZEMINY Z MEZIDEPONIE NA STAVBU				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV Násyp				
			VV 1982,33 "viz. výkaz výměr, úprava hráze		1 982,330		
			VV 92,5 "viz. výkaz výměr, úpravy v zátopě		92,500		
			VV 3,8*0,47 "viz. výkaz výměr, výtokové čelo - vypustné zařízení		1,786		
			VV 1,5*0,58 "viz. výkaz výměr, pas - koryto odtoku		0,870		
			VV 5,0*1,57 "viz. výkaz výměr, koryto odtoku - koryto odtoku		7,850		
			VV 0,68*2,0 "viz. výkaz výměr, pod závěrečným pasem - koryto odtoku		1,360		
			VV Mezisoučet		2 086,696		
			VV Uložení přebytečného výkopku v místě stavby				
			VV 2573,537+61,372+108,292-2086,696 "viz. výkaz výměr, výkop + výkop rýhy - násyp		656,505		
			VV Součet		5 486,406		
10	K	167103101	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění	m3	1 304,130	20,00	26 082,60
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167103101				
			VV 846,03+458,1 "naložení zeminy schopné zúrodnění na mezideponii		1 304,130		
			VV Součet		1 304,130		
11	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2 743,201	22,00	60 350,42
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111				
			VV nakládání výkopové zeminy na mezideponii				
			VV 1982,33 "násyp hráze		1 982,330		
			VV 104,366 "násyp u jednotlivých objektů		104,366		
			VV 656,505 "přebytečná zeminy - rozprostření v místě stavby		656,505		
			VV Součet		2 743,201		
12	K	171103202	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu	m3	1 982,330	40,00	79 293,20
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171103202				
			VV 1982,33 "viz. výkaz výměr, úprava hráze		1 982,330		
			VV Součet		1 982,330		
13	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	104,366	80,00	8 349,28
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103				
			VV 92,5 "viz. výkaz výměr, úpravy v zátopě		92,500		
			VV 3,8*0,47 "viz. výkaz výměr, výtokové čelo - vypustné zařízení		1,786		
			VV 1,5*0,58 "viz. výkaz výměr, pas - koryto odtoku		0,870		
			VV 5,0*1,57 "viz. výkaz výměr, koryto odtoku - koryto odtoku		7,850		
			VV 0,68*2,0 "viz. výkaz výměr, pod závěrečným pasem - koryto odtoku		1,360		
			VV Součet		104,366		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	656,509	5,00	3 282,55
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201				
			VV Uložení přebytečného výkopku v místě stavby - vč. jeho rozhrnutí, úpravy plochy po uložení				
			VV Výkop				
			VV 2149,4-950,0 "viz. výkaz výměr, úpravy v zátopě, výkaz kubatur-kořenové baly odstraňovaných pařezů		1 199,400		
			VV 1268,13 "viz. výkaz výměr, úprava hráze		1 268,130		
			VV 6,3*7,84 "viz. výkaz výměr, skluz - bezpečnostní přeliv		49,392		
			VV 3,5*10,79 "viz. výkaz výměr, napojení na koryto - bezpečnostní přeliv		37,765		
			VV 2,8*3,93 "viz. výkaz výměr, požerák - vypustné zařízení		11,004		
			VV 5,0*1,57 "viz. výkaz výměr, koryto odtoku - koryto odtoku		7,850		
			VV Mezisoučet		2 573,541		
			VV Výkop rýhy do 800 mm				
			VV 65,0*0,54 "viz. výkaz výměr, patka - úprava hráze		35,100		
			VV 55,0*0,3 "viz. výkaz výměr, patní dren - úprava hráze		16,500		
			VV 0,7*1,15*8,0+2*2,38*0,7 "viz. výkaz výměr, bet. pas - bezpečnostní přeliv		9,772		
			VV Mezisoučet		61,372		
			VV Výkop rýhy do 2000 mm				
			VV 10,79*1,0 "viz. výkaz výměr, stab.pas - bezpečnostní přeliv		10,790		
			VV 2,3*4,3 "viz. výkaz výměr, výtokové čelo - vypustné zařízení		9,890		
			VV 19,36*4,2 "viz. výkaz výměr, potrubí - vypustné zařízení		81,312		
			VV 1,5*4,2 "viz. výkaz výměr, pas- koryto odtoku		6,300		
			VV Mezisoučet		108,292		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Násyp				
	VV		-1982,33 "viz. výkaz výměr, úprava hráze		-1 982,330		
	VV		-92,5 "viz. výkaz výměr, úpravy v zátopě		-92,500		
	VV		-3,8*0,47 "viz. výkaz výměr, výtokové čelo - výpustné zařízení		-1,786		
	VV		-1,5*0,58 "viz. výkaz výměr, pas - koryto odtoku		-0,870		
	VV		-5,0*1,57 "viz. výkaz výměr, koryto odtoku - koryto odtoku		-7,850		
	VV		-0,68*2,0 "viz. výkaz výměr, pod závěrečným pasem - koryto odtoku		-1,360		
	VV		Mezisoučet		-2 086,696		
	VV		Součet		656,509		
15	K	172153101	Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy do 1 m	m3	296,130	180,00	53 303,40
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/172153101				
	VV		296,13 "viz. výkaz výměr, jílové těsnění tl. 30 cm - hráz - úprava hráze		296,130		
	VV		Součet		296,130		
16	M	58125RFP	Firem. pol.: jílové těsnění - jílovitá zemina do těsnící vrstvy, vč. dopravy na stavbu	t	592,260	400,00	236 904,00
	VV		Dodávka materiálu vázaná na položku 172153101. Položka zahrnuje dodání materiálu včetně veškeré manipulace a dopravy na místo stavby.				
	VV		Předpokládaná objemová hmotnost 2,0 t/m3.				
	VV		296,13*2,0		592,260		
	VV		Součet		592,260		
17	K	181006111	Rozproštění zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	187,500	10,00	1 875,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181006111				
	VV		187,50 "viz. výkaz výměr, ohumusování rovina - úprava hráze		187,500		
	VV		Součet		187,500		
18	K	181006114	Rozproštění zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m	m2	4 161,607	20,00	83 232,14
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181006114				
	VV		(1304,13-18,75-36,898)/0,3 "viz. výkaz výměr, rozproštění přebytečné zeminy schopné zúrodnění v místě stavby		4 161,607		
	VV		Součet		4 161,607		
19	K	181006121	Rozproštění zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	368,980	42,00	15 497,16
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181006121				
	VV		368,98 "viz. výkaz výměr, ohumusování svah - úprava hráze		368,980		
	VV		Součet		368,980		
20	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	187,500	7,00	1 312,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411121				
	VV		187,50 "viz. výkaz výměr		187,500		
	VV		Součet		187,500		
21	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	3,750	140,00	525,00
	VV		187,5*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		3,750		
	VV		Součet		3,750		
22	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	368,980	12,00	4 427,76
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411122				
	VV		368,98 "viz. výkaz výměr		368,980		
	VV		Součet		368,980		
23	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	7,380	139,00	1 025,82
	VV		368,98*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		7,380		
	VV		Součet		7,380		
24	K	181951111	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	3 100,690	12,00	37 208,28
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111				
	VV		2425,04 "viz. výkaz výměr, úpravy v zátopě		2 425,040		
	VV		675,65 "viz. výkaz výměr, úprava hráze		675,650		
	VV		Součet		3 100,690		
25	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	941,050	68,00	63 991,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111 VV 466,12 "viz. výkaz výměr, úpravy v zátopě 466,120 VV 474,93 "viz. výkaz výměr, úprava hráze 474,930 VV Součet 941,050							
26	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	1 064,950	70,00	74 546,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182251101 VV 1064,95 "viz. výkaz výměr, úprava hráze 1 064,950 VV Součet 1 064,950							
D 2			Zakládání	3 009,16			
27	K	213211RFP	Firem. pol.: Spojovací vrstva z jílového mléka nátěrem	m2	77,158	39,00	3 009,16
VV "provedení natření jílovým mlékem, vč. jeho dodání VV 2,66*19,36 "viz. výkaz výměr, obetonování potrubí -výpustné zařízení 51,498 VV 2*(2,14+5,63) "viz. výkaz výměr, protiprůsak. žebro - výpustné zařízení, 15,540 VV 7,5+2*1,31 "viz. výkaz výměr, výtokové čelo - výpustné zařízení 10,120 VV Součet 77,158							
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	800 523,17			
28	K	32010VD	Firem. pol.: Osazení požeráku	ks	1,000	20 000,00	20 000,00
VV 1 1,000 VV Součet 1,000							
29	M	59201VD.11	Firem. pol.: Prefabrikovaná ŽB požeráková výpust', výška 4,61 m, třídlužová, s vývodem na DN 300 a zapuštěným výpustným potrubím DN 600	ks	1,000	80 000,00	80 000,00
VV "dle výkresu výpustného zařízení - třídlužový otevřený požerák s vývodem na DN 300 a zapuštěným výpustným potrubím DN 600, výška 4,61 m VV vč. uzamykatelného poklopu z kompozitního roštu, pantů, kovového žebříku uvnitř požeráku, vtokových česlí, dluží - 92 ks a minerálního těsnění VV Vnější ocelové prvky požeráku budou ošetřeny pozinkováním (síla povlaku 50 mikronů). VV Vnitřní ocelové prvky požeráku (madla) budou pogumovány. VV Včetně manipulace a dopravy na stavbu. VV 1,0 1,000 VV Součet 1,000							
30	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	43,025	7 430,00	319 675,75
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321311116 VV "beton C30/37 - XF3 - cl 0,4 - Dmax 16 - S3, (ČSN EN 206-1/Z3) VV "vč. čerpadla betonových směsí VV 0,4*1,0*8,0+2*0,4*2,38 "viz. výkaz výměr, betonový pas - bezpečnostní přeliv 5,104 VV 0,2*2,95*3,1 "viz. výkaz výměr, podklad pod požerákem - výpustné zařízení 1,829 VV 2*0,36*2,6+2*0,36*2,4 "viz. výkaz výměr, obetonování požeráku - výpustné zařízení 3,600 VV 0,3*1,6*19,36 "viz. výkaz výměr, podklad pod potrubím - výpustné zařízení 9,293 VV 0,56*18,98 "viz. výkaz výměr, obetonování potrubí - výpustné zařízení 10,629 VV 1,0*5,27+1,68*0,9 "viz. výkaz výměr, protiprůsakové žebro - výpustné zařízení 6,782 VV 1,3*0,15*4,3 "viz. výkaz výměr, podklad pod čelem - výpustné zařízení 0,839 VV 0,72*3,5+0,6*3,36 "viz. výkaz výměr, výtokové čelo - výpustné zařízení 4,536 VV 0,4*1,0*1,035 "viz. výkaz výměr, lávka 0,414 VV Součet 43,025							
31	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	127,417	1 750,00	222 979,75
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321351010							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2*1,0*8,0+2*0,4+2*2,38+2*1,6*0,4 "viz. výkaz výměr, bezpečnostní přeliv		22,840		
	VV		2*0,3*19,36+2*1,6*0,3 "viz. výkaz výměr, pod potrubím - výpustné zařízení		12,576		
	VV		2*0,95*18,98+2*0,93 "viz. výkaz výměr, potrubí - výpustné zařízení		37,922		
	VV		2*2,9*0,2+2*3,1*0,2 "viz. výkaz výměr, pod požerákem - výpustné zařízení		2,400		
	VV		2*0,6*(2,4+1,8+2,6+2,0) "viz. výkaz výměr, obetonování požeráku - výpustné zařízení		10,560		
	VV		2*(2,14+0,44+5,63+0,9) "viz. výkaz výměr, žebro - výpustné zařízení		18,220		
	VV		2*1,3*0,15+2*0,15*4,3 "viz. výkaz výměr, podklad pod čelem - výpustné zařízení		1,680		
	VV		2*1,31+2,0*7,5 "viz. výkaz výměr, výtokové čelo - výpustné zařízení		17,620		
	VV		2*1,0*0,4+2*1,0*1,035 "viz. výkaz výměr, patka - lávka		2,870		
	VV		2*0,15*0,9+2*0,15*1,53 "viz. výkaz výměr, podkladní - lávka		0,729		
	VV		Součet		127,417		
32	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	127,417	298,00	37 970,27
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321352010					
33	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,363	51 100,00	18 549,30
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321366111					
	VV		"Betonářská výztuž, roxor průměru 12 mm, Žebírková betonářská ocel DIN 488, celk. dl. *obj. hm. 0,8878 kg/m				
	VV		409,0*0,0008878 "viz výkaz výměr, výtok potrubí - výpustné zařízení		0,363		
	VV		Součet		0,363		
34	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,889	44 400,00	39 471,60
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321366112					
	VV		"Betonářská výztuž, roxor průměru 14 mm, Žebírková betonářská ocel DIN 488, celk. dl. *obj. hm. 1,21 kg/m				
	VV		(186*(2,3+1,65))*0,00121 "viz. výkaz výměr, výpustné zařízení, výtok potrubí		0,889		
	VV		Součet		0,889		
35	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	1,245	49 700,00	61 876,50
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321368211					
	VV		"Svařovaná KARI síť KY 49 průměr 8 mm oko 100/100 mm 200*300 cm (DIN488), plocha *hmotnost 1 m2 = 7,90 kg				
	VV		(2,32*8,0+2*0,3*5,66)*0,00790 "viz. výkaz výměr, bezpečnostní přeliv		0,173		
	VV		(3,4*19,36)*0,00790 "viz. výkaz výměr, podklad pod potrubím - výpustné zařízení		0,520		
	VV		(3,0*2,85)*0,00790 "viz. výkaz výměr, podklad pod požerák - výpustné zařízení		0,068		
	VV		(2*2,0*2,6+2*2,0*2,4)*0,00790 "viz. výkaz výměr, obetonování požeráku - výpustné zařízení		0,158		
	VV		(7,25*2,6)*0,00790 "viz. výkaz výměr, protiprúsakové žebro - výpustné zařízení		0,149		
	VV		(3,8*5,5)*0,00790 "viz. výkaz výměr, výtokové čelo - výpustné zařízení		0,165		
	VV		(3,67*0,4)*0,0079 "viz. výkaz výměr, lávka		0,012		
	VV		Součet		1,245		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	4		Vodorovné konstrukce				1 887 279,50
36	K	320360RFP	Firem. pol.: Montáž lávky dle výkresu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	VV		"montáž lávky dle výkresu, vč. provedení svarových spojů, vrutových a šroubových spojů, mimo ocelových nosníků				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
37	M	311VD	Firem. pol.: Spojovací materiál - šrouby, podložky, vruty	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00
	VV		1 "viz. specifikace ve výkresu výpustné zařízení"		1,000		
	VV		Součet		1,000		
38	M	311VD.1	Firem. pol.: Svarové spoje	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	VV		1 "provedení svarových spojů včetně dodání potřebného materiálu"		1,000		
	VV		Součet		1,000		
39	M	63126FRP	Firem. pol.: Rošt kompozitní pochůzný oko 30x30/30 mm	m2	7,038	2 400,00	16 891,20
	VV		8,48*0,83 "viz. výkaz výměr, podlaha lávky - lávka		7,038		
	VV		Součet		7,038		
40	M	14550174	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 80x40x3mm	t	0,178	33 100,00	5 891,80
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: Hmotnost: 5,37 kg/m				
	VV		hmotnost 5,37 kg/m				
	VV		(8+2)*1,33*0,00537 "viz. výkaz výměr, sloupek - lávka		0,071		
	VV		(8,5+1,4)*2*0,00537 "viz. výkaz výměr, madlo - lávka		0,106		
	VV		Součet		0,178		
41	K	423176111	Montáž sprážených ocelových nosníků šířky do 2,4 m, výšky do 3 m mostu o jednom poli, rozpětí pole do 13 m	t	0,559	10 400,00	5 813,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/423176111				
	VV		0,373+0,186 "viz. výkaz výměr, montáž nosníků profilu U a I - lávka		0,559		
	VV		Součet		0,559		
42	M	13010918	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UE 180	t	0,373	35 800,00	13 353,40
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: Hmotnost: 16,30 kg/m				
	VV		"22,0 kg/m, profil U 180 válcovaný za tepla				
	VV		2*8,48*0,022		0,373		
	VV		Součet		0,373		
43	M	13010750	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180	t	0,186	35 200,00	6 547,20
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: Hmotnost: 19,30 kg/m				
	VV		"hmotnost 21,90 kg/m				
	VV		8,48*0,0219		0,186		
	VV		Součet		0,186		
44	K	451315RFP	Firem. pol.: Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 30/37 XF3 tl do 150 mm	m2	16,337	900,00	14 703,30
	VV		"podkladní beton C30/37 - XF3 - cl 0,4 - Dmax 16 - S3, (ČSN EN 206-1/Z3)				
	VV		"vč. čerpadla betonových směsí				
	VV		(0,8*1,73)/0,15 "viz výkaz výměr, podkladní beton tl. 150 mm - bezpečnostní přeliv		9,227		
	VV		(4,3*0,2)/0,15 "viz. výkaz výměr, podkladní beton tl. 150 mm, výtakové čelo - výpustné zařízení		5,733		
	VV		(0,9*0,15*1,53)/0,15 "viz. výkaz výměr, podkladní beton tl. 150 mm - lávka		1,377		
	VV		Součet		16,337		
45	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	1,100	1 330,00	1 463,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111				
	VV		(55,0*0,4)*0,05 "viz. výkaz výměr, ŠP lože 0/8 tl. 50 mm, patní drén - úprava hráze		1,100		
	VV		Součet		1,100		
46	K	451971112	Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli	m2	5 459,497	100,00	545 949,70
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451971112				
	VV		5340,16 "viz. výkaz výměr, úprava hráze		5 340,160		
	VV		6,3*11,02+3,93*12,7 "viz. výkaz výměr, bezpečnostní přeliv		119,337		
	VV		Součet		5 459,497		
47	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	6 005,447	51,10	306 878,34
	VV		5459,497*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		6 005,447		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		6 005,447		
48	K	452111111	Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2	kus	8,000	345,00	2 760,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452111111				
VV			8,0 "viz. výkaz výměr, podkladek pro trouby TBX - Q 60-		8,000		
VV			80/15/17 - výpustné zařízení				
VV			Součet		8,000		
49	M	59223734	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800	kus	8,000	312,00	2 496,00
VV			8,0 "TBX - Q 60-80/15/17		8,000		
VV			Součet		8,000		
50	K	457532113	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce 63-125 mm	m3	225,030	1 180,00	265 535,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/457532113				
VV			213,33 "viz. výkaz výměr, filtr drc. kamenivo 63/125 - úprava hráze		213,330		
VV			1,0*11,7 "viz. výkaz výměr, filtr drc. kamenivo 63/125, koruna - bezpečnostní přeliv		11,700		
VV			Součet		225,030		
51	K	457542111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm	m3	286,484	1 090,00	312 267,56
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/457542111				
VV			127,73 "viz. výkaz výměr, filtr ŠD 32/63 - úprava hráze		127,730		
VV			55,0*1,65 "viz. výkaz výměr, filtr ŠD 16/32, patní dren - úprava hráze		90,750		
VV			6,3*9,68 "viz. výkaz výměr, filtr 32/63, tl. 200 mm - bezpečnostní přeliv		60,984		
VV			0,6*11,7 "viz. výkaz výměr, filtr ŠD 32/63, koruna - bezpečnostní přeliv		7,020		
VV			Součet		286,484		
52	K	462512161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer	m3	2,040	2 740,00	5 589,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462512161				
VV			Zához z LK do 100 kg				
VV			2,0*1,02 "viz. výkaz výměr, zpevnění dna záhozem z LK do 100 kg - koryto odtoku		2,040		
VV			Součet		2,040		
53	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	33,987	3 630,00	123 372,81
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211153				
VV			65,0*0,33 "viz. výkaz výměr, patka z LK nad 200 kg - úprava hráze		21,450		
VV			3,15*3,98 "viz. výkaz výměr, nátok k požeráku - výpustné zařízení		12,537		
VV			Součet		33,987		
54	K	463211153BR	Firem. pol.: Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce s prosypem	m3	46,628	3 630,00	169 259,64
VV			6,3*5,56 "viz. výkaz výměr, zdrsňená skluzová část z LK nad 400 - 500 kg s prosypem - bezpečnostní přeliv		35,028		
VV			2,32*5,0 "viz. výkaz výměr, zdrsňená skluzová část z LK 200-500 kg s prosypem - koryto odtoku		11,600		
VV			Součet		46,628		
55	K	463211158BR	Firem. pol.: Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce s prosypem	m3	13,055	3 770,00	49 217,35
VV			1,0*6,89 "viz. výkaz výměr, stabilizační pas z LK nad 1000 kg s prosypem - bezpečnostní přeliv		6,890		
VV			4,11*1,5 "viz. výkaz výměr, stabilizační pas z LK nad 500 kg s prosypem - koryto odtoku		6,165		
VV			Součet		13,055		
56	K	4632RFP.1.2	Firem. pol.: Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce, do betonu	m3	7,045	2 880,00	20 289,60
VV			Položka zahrnuje dodání veškerého potřebného materiálu a případné mechanizace.				
VV			2*2,59*1,36 "viz. výkaz výměr, nátok k požeráku - výpustné zařízení		7,045		
VV			Součet		7,045		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	5		Komunikace pozemní				43 500,00
57	K	5745RFP	Firem.pol.: Sjezd z lesní cesty na hráz z makadamu	m2	217,500	200,00	43 500,00
	VV		Položka zahrnuje:				
	VV		Provedení sjezdu z makadamu, včetně hutnění a dodání				
	VV		veškerého potřebného materiálu a potřebné mechanizace				
	VV		217,5 "viz. výkaz výměr		217,500		
	VV		Součet		217,500		
D	8		Trubní vedení				82 158,48
58	K	871218RFP	Firem.pol.:Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 150 mm	m	61,000	15,00	915,00
	VV		6,0+55,0 "viz. výkaz výměr, úprava hráze		61,000		
	VV		Součet		61,000		
59	M	28611RFP	Firem.pol.: trubka drenážní flexibilní DN 125 částečně perforovaná PE	m	55,550	139,00	7 721,45
	VV		flexibilní drenážní trubka z polyethylenu DN 125,				
	VV		poloperforovaná				
	VV		ztrátě 1,0 %				
	VV		"55,0 viz. výkaz výměr, patní drén - úprava hráze				
	VV		55*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		55,550		
	VV		Součet		55,550		
60	M	28611294	trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 125 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	6,060	88,60	536,92
	VV		ztrátě 1,0 %				
	VV		6,0viz. výkaz výměr, patní drén - úprava hráze				
	VV		6*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		6,060		
	VV		Součet		6,060		
61	K	871440430	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 600	m	13,530	705,00	9 538,65
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871440430				
	VV		13,53 "viz. výkaz výměr, výpustné zařízení		13,530		
	VV		Součet		13,530		
62	M	28617281	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN16	m	13,733	4 620,00	63 446,46
	VV		13,53*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		13,733		
	VV		Součet		13,733		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 030,00
63	K	936501111	Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu	m	4,600	3 050,00	14 030,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936501111				
	VV		4,6 "viz. výkaz výměr, výpustné zařízení		4,600		
	VV		Součet		4,600		
D	998		Přesun hmot				165 648,24
64	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	2 070,603	80,00	165 648,24
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998331011				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				800,00
D	767		Konstrukce zámečnické				800,00
65	K	767990002BR	Firem. pol.: Dodávka a montáž-ukotvení potrubí DN 600 mm dle PD	soubor	1,000	800,00	800,00
	VV		1 "položka zahrnuje kompletní dodávku a montáž uchycení potrubí DN 600 dle PD, včetně upevňovacích prostředků		1,000		
	VV		Součet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Pod Oborou - VR2

Objekt:

SO 02 - SO 02 - Sedimenta...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.03.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Účastník:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ:

28573994

DIČ:

CZ28573994

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

205 062,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	205 062,68	21,00%	43 063,17
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

248 125,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN Pod Oborou - VR2
Objekt: SO 02 - SO 02 - Sedimenta...

Místo: Datum: 20.03.2026
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Účastník: K2 stavební Moravia s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	205 062,68
HSV - Práce a dodávky HSV	205 062,68
1 - Zemní práce	205 062,68

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: VN Pod Oborou - VR2
Objekt: SO 02 - SO 02 - Sedimenta...

Místo: Datum: 20.03.2026
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Účastník: K2 stavební Moravia s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 205 062,68

D HSV Práce a dodávky HSV 205 062,68

D 1 Zemní práce 205 062,68

1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	150,720	106,00	15 976,32
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121103111 VV 150,72 "viz. výkaz výměr, úpravy v zátopě, tl. vrstvy 0,30 m 150,720 VV Součet 150,720							
2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	147,625	100,00	14 762,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151104 VV 25 % hor. sk. 1,2 VV 590,50*0,25 "viz. výkaz výměr, úpravy v zátopě 147,625 VV Součet 147,625							
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	442,875	140,00	62 002,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104 VV 75 % hor. sk. 3 VV 590,50*0,75 "viz. výkaz výměr, úpravy v zátopě 442,875 VV Součet 442,875							
4	K	162206113	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	301,440	70,00	21 100,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162206113 VV Přesun na mezideponii zpět pro rozprostření v místě stavby VV 2*150,72 301,440 VV Součet 301,440							
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	590,500	80,00	47 240,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103 VV 590,50 "viz. výkaz výměr, úpravy v zátopě 590,500 VV Součet 590,500							
6	K	167103101	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění	m3	150,720	48,00	7 234,56
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167103101 VV 150,72 "naložení zeminy schopné zúrodnění na mezideponii 150,720 VV Součet 150,720							
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	590,500	22,00	12 991,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 VV Uložení přebytečného výkopku v místě stavby - vč. jeho rozhrnutí, úpravy plochy po uložení VV 590,50 "viz. výkaz výměr, úpravy v zátopě 590,500 VV Součet 590,500							
8	K	181006114	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m	m2	502,400	21,00	10 550,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181006114 VV 150,72/0,3 "viz. výkaz výměr 502,400 VV Součet 502,400							

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	387,460	12,00	4 649,52
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111				
		VV	387,46 "viz. výkaz výměr, úpravy v zátopě			387,460	
		VV	Součet			387,460	
10	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	125,810	68,00	8 555,08
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111				
		VV	125,81 "viz. výkaz výměr, úpravy v zátopě			125,810	
		VV	Součet			125,810	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Pod Oborou - VR2

Objekt:

VON - VON - Ostatní a ved...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.03.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Účastník:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ:

28573994

DIČ:

CZ28573994

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

415 181,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	415 181,39	21,00%	87 188,10
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

502 369,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN Pod Oborou - VR2

Objekt: **VON - VON - Ostatní a ved...**

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Účastník: K2 stavební Moravia s.r.o.

Datum: 20.03.2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	415 181,39
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	415 181,39
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	145 174,21
VRN2 - Příprava staveniště	60 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	95 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	55 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	60 007,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
5	K	R-012103000	Inženýrské sítě	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	VV		Položka zahrnuje:				
	VV		Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí.				
	VV		Zajištění všech nezbytných opatření, mj. provedení kopaných sond, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby.				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
6	K	R-013294000	Dodavatelská dokumentace	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
	VV		položka zahrnuje:				
	VV		- zpracování dodavatelské dokumentace stavby				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
7	K	R-044232_06	Provedení zápisu stavby do digitální technické mapy kraje dle vyhlášky č. 393/2020 Sb.	kpl	1,000	10 174,21	10 174,21
	VV		zápis skutečného zaměření provedené stavby do DTM				
	VV		-(Podání autorizovaným zeměměřickým inženýrem s úředním oprávněním				
	VV		podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb.)				
	VV		- doložení protokolu identifikátoru záznamu v DTM				
	VV		1		1,000		
D VRN2			Příprava staveniště				60 000,00
8	K	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/021103000				
	VV		Položka zahrnuje:				
	VV		Zřízení a odstranění opatření k dočasné ochraně stávajících stromů, porostů a vegetačních ploch při stavební činnosti.				
	VV		Provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, které by mohly být činností na stavbě ohroženy či poškozeny a to obandážováním geotextilií a dřevěnými latěmi				
	VV		v. 2,5 m vč. ovázání.				
	VV		- předpoklad 50 ks				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
9	K	R-021203000	Slovení ryb	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
	VV		Položka zahrnuje:				
	VV		Slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli				
	VV		rybářského revíru.				
	VV		Včetně zajištění opakovaného slovení ryb z důvodu přerušení prací na toku či jiných podmínek dle vyjádření.				
	VV		Včetně umístění a údržba bariér zamezujících migraci ryb do prostoru staveniště.				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
10	K	R1-021203000	Stěhování a ochrana zvláště chráněných živočichů	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	VV		Položka zahrnuje:				
	VV		Zajištění biologického dozoru v průběhu výstavby. Součástí dozoru je i zpracování závěrečné zprávy, která bude předána při ukončení stavby.				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D VRN3			Zařízení staveniště				95 000,00
11	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000				
	VV		Položka zahrnuje:				
	VV		Zajištění a zabezpečení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací, včetně případných přípojek, přípravných pra				
	VV		přípravu plochy, terénních úprav, přístupů, skládek, deponií, vybavení a zabezpečení staveniště, objektů pro pracovníky, oplocení, osvětlení.				
	VV		Zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálů, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště.				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
12	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034503000				
	VV		Položka zahrnuje:				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součástí položky je dodávka a montáž informační tabule, na viditelném místě u vstupu na staveniště, s uvedením následujících údajů:				
		VV					
		VV	- Název stavby, zhotovitel stavby, investro stavby, uvedení dotačního titulu, cena stavby, termín dokončení stavby, atd.				
		VV	- Umístění tabule s bezpečnostními pokyny na stavbu				
		VV	- Zajištění umístění štítku o povolení stavby.				
		VV	- Zajištění umístění stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce				
		VV	1		1,000		
		VV	Součet		1,000		
13	K	R-032403000	Zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do nádrže dle zvolené technologie zhotovitelekoryta dle zvolené technologie zhotovitele	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
		VV	Položka zahrnuje:				
		VV	Zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do nádrže včetně celého prostoru staveniště.				
		VV	Položka zahrnuje rovněž dočasné zpevnění příjezdových cest do prostoru stavby včetně použití materiálu vhodného pro zpevnění těchto přístupových ces				
		VV	na stavbu dle zvyklostí dodavatele (panely, kamenivo na geotextilii, ...). Do příjezdových cest jsou uvažovány i veškeré přístupy, sjezdy, rampy				
		VV	a jiné trasy v rámci staveniště a přístupů, které budou muset být provedeny, využity pro zajištění přístupu, příjezdu, otáčení, výjezdu všech vozide				
		VV	mechanizace, dopravy prefabrikátů a materiálů na stavbu.				
		VV	1		1,000		
		VV	Součet		1,000		
D		VRN4	Inženýrská činnost				55 000,00
14	K	041414000	Plán BOZP	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/041414000				
		VV	položka zahrnuje:				
		VV	Součástí položky je zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.:				
		VV	- zpracování (aktualizace) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví				
		VV	- provedení případných opatření vyplývajících z plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi				
		VV	- platí pro celou stavbu				
		VV	1		1,000		
		VV	Součet		1,000		
15	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043154000				
		VV	Zkouška zhutnění násypů zemní hráze				
		VV	Položka zahrnuje:				
		VV	- provedení hutnicích zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci				
		VV	- výsledky zkoušek budou předány objednateli				
		VV	- počet zkoušek - 4x				
		VV	1		1,000		
		VV	Součet		1,000		
16	K	R-041903000	Geotechnický dozor zemních prací včetně vypracování písemné zprávy a kontrolního zkušebního plánu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
		VV	Položka zahrnuje:				
		VV	Přítomnost odborné osoby v místě stavby průběžně zajišťující:				
		VV	- odborné posouzení a přejímka základové spáry pro konstrukce				
		VV	- posouzení únosnosti podloží pod konstrukcemi				
		VV	- posouzení vhodnosti zemin pro jednotlivé části hráze (násyp homogenní hráze, zemní zámek, těsnící vrstvy) přímo na místě stavby				
		VV	- doporučení způsobu a míry hutnění - provedení zhutňovací zkoušky dle platné ČSN				
		VV	- kontrola dodržování zásad navážení, rozprostírání a hutnění vrstev				
		VV	- předání písemného doporučení investorovi a zhotoviteli stavby na začátku stavebních prací				
		VV	- zpracování a předání závěrečné zprávy z průběhu stavby a vyhodnocení všech zkoušek				
		VV	1		1,000		
		VV	Součet		1,000		
17	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/049303000				
		VV	položka zahrnuje:				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací uvedených do předchozího – uživatelského stavu zpět jejich vlastníkům.				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	R-042903000	Zpracování havarijního a povodňového plánu včetně provedení opatření z něho vyplývajících	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	VV		Položka zahrnuje:				
	VV		Zpracování, projednání, schválení havarijního a povodňového plánu a provedení opatření (mj. zajištění, instalace a udržování norné stěny proti				
	VV		případnému úniku oleje a maziv ze strojů stavební techniky, umístění v korytě pod realizovanými úseky po celou dobu stavby, odstranění a likvidace				
	VV		norné stěny po dokončení stavebních prací, apod.)				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	R1-043194000	Zkoušky hutnicí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	VV		Položka zahrnuje:				
	VV		- laboratorní zkoušky mechanických vlastností zemin (prokázání jejich vhodnosti umístění do hutněných násypů hráze a dalších hutněných násypů				
	VV		v rámci stavby)				
	VV		- výsledky zkoušek budou předány objednateli				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	VRN9		Ostatní náklady				60 007,18
20	K	R-094002000	Čištění komunikací v průběhu stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	VV		Položka zahrnuje:				
	VV		Průběžné čištění dočasně dotčených povrchů komunikací, kropení proti prašnosti.				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
21	K	R1-094002000	Převedení vody včetně čerpání dle zvolené technologie zhotovitele	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
	VV		Položka zahrnuje:				
	VV		- převádění vody pro celou stavbu, včetně nákladů na pořízení, dovoz, zřízení a odvoz materiálu a likvidace				
	VV		provizorních zemních hrázek nebo jiného				
	VV		potřebného hrazení				
	VV		- dodávku, montáže a demontáže odvodňovacích potrubí				
	VV		- dále položka obsahuje veškeré čerpání vody na stavbě v				
	VV		potřebném rozsahu				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
22	K	R6-094002000	Uvedení všech povrchů a komunikací do původního stavu včetně protokolárního předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům	kpl	1,000	10 007,18	10 007,18
	VV		Položka zahrnuje:				
	VV		- včetně případné opravy asfaltových komunikací a ostatních komunikací (doplnění šterkových vrstev, apod.).				
	VV		- uvedení pozemků do řádného stavu včetně dodávky vhodné zeminy pro terénní úpravy a ostatního materiálu.				
	VV		- včetně travního osetí zelených ploch.				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		