

Nabídka č. N2600609.01

## Dodávky a instalace spojené s opravou střídače +00BRU02, 60kVA.

Vážený pane,  
na základě poptávky a zjištěného stavu poškození Vám nabízíme dodávku distribuční skříňe a práce spojené s opravou poškozeného střídače +00BRU02. Pro manipulace v případě servisu nebo opravy navrhujeme doplnit novou distribuční skříň, která bude vybavená vstupním a výstupním jištěním, možností volby napájení, zapnutí bypassu a signalizaci výpadku jištění. Tyto signály budou zapojeny do řídicího systému. V distribuční skříni je navrženo rezervní jištění pro možnost napojení dalších zařízení k záložnímu napájení.

### Výbava:

#### **Rozvaděčová skříň s distribučním jištěním**

- 5x pojistkový odpínač 400A (volba napájení, bypass)
- 3x analogový měřicí prvek (U, I, f) - výstupní parametry
- 4x pojistkový odpínač 125A (výstupní jištění) s PK
- 4x pojistka 80A (NH-Patrona Gr.000)
- 2x jistič 10C/1P (výstupní jištění)
- 8x jistič 16C/1P (výstupní jištění)
- 4x jistič 20C/1P (výstupní jištění)
- 2x jistič 25C/1P (výstupní jištění)
- 16x pomocný kontakt pro detekci výpadku jištění

### Cenová nabídka zahrnuje:

- Dodávku rozvaděče distribuční
- Demontáž poškozeného střídače +00BRU02
- Instalaci nových rozvaděčů
- Dodávka a instalace kabeláže (sílové a signální)
- Projektová dokumentace
- Programátorské práce
- Zkoušky, uvedení do provozu
- Revize
- Školení obsluhy

### Distribuční rozvaděč:

	Pol. ceníku	Popis	jed.	jed. cena	cena
1.	<b>06021</b>	VX25 Základní skříň	1	26 488,00 Kč	26 488,00 Kč
2.	<b>06025</b>	Bočnice, pro sešroubování, ocelový plech pro VX	2	6 353,60 Kč	12 707,20 Kč
3.	<b>06045</b>	Montážní deska 500x500mm	1	1 372,80 Kč	1 372,80 Kč
4.	<b>06046</b>	Podstavec, přední a zadní díl, 100x600mm(vxš), pro VX25	1	1 170,40 Kč	1 170,40 Kč
5.	<b>05075</b>	Pojistkový odpínač válcových pojistek	5	1 208,20 Kč	6 041,00 Kč
6.	<b>05107</b>	Pojistka PNA2 350A gG, 500VAC, 250VDC	15	301,43 Kč	4 521,45 Kč
7.	<b>05070</b>	Pojistkový odpínač válcových pojistek	4	811,72 Kč	3 246,88 Kč
8.	<b>05110</b>	Pojistka PNA2 125A gG, 500VAC, 250VDC	12	251,03 Kč	3 012,36 Kč
9.	<b>05070</b>	Pojistkový odpínač válcových pojistek	4	811,72 Kč	3 246,88 Kč
10.	<b>05106</b>	Válcové pojistkové vložky	12	75,11 Kč	901,32 Kč
11.	<b>08024</b>	Blok 1-pólový 125A, přívod 1x 35mm <sup>2</sup> , vývod 6x 16mm <sup>2</sup>	1	398,54 Kč	398,54 Kč
12.	<b>05015</b>	Jistič (modulární)	2	201,88 Kč	403,76 Kč
13.	<b>05017</b>	Jistič (modulární)	8	201,88 Kč	1 615,04 Kč
14.	<b>05018</b>	Jistič (modulární)	4	228,66 Kč	914,64 Kč
15.	<b>05019</b>	Jistič (modulární)	2	236,85 Kč	473,70 Kč
16.	<b>10018</b>	Monitorovací deska EUE Typ: SPT - 4014-V2	2	47 190,00 Kč	94 380,00 Kč
17.	<b>05185</b>	Svorka UT 4	15	17,72 Kč	265,80 Kč
18.	<b>05186</b>	Svorka UT 4 BU	8	17,72 Kč	141,76 Kč
19.	<b>05188</b>	Svorka UT 4-PE	4	52,33 Kč	209,32 Kč
20.	<b>05194</b>	Svorka UT 16	50	36,82 Kč	1 841,00 Kč
21.	<b>05196</b>	Svorka UT 16-PE	8	96,90 Kč	775,20 Kč
22.	<b>05197</b>	Svorka UT 35	25	79,46 Kč	1 986,50 Kč
23.	<b>05199</b>	Svorka UT 35-PE	12	131,51 Kč	1 578,12 Kč
24.	<b>03100</b>	Vodič H07V-K 16 černá (CYA 16)	24	59,83 Kč	1 435,92 Kč
25.	<b>03103</b>	Vodič H07V-K 16 žlutozelená (CYA 16)	10	59,83 Kč	598,30 Kč
26.	<b>03112</b>	Vodič H07V-K 50 černá (CYA 50)	22	187,15 Kč	4 117,30 Kč
27.	<b>03114</b>	Vodič H07V-K 50 žlutozelená (CYA 50)	10	187,15 Kč	1 871,50 Kč
28.	<b>1.</b>	Montážní a demontážní práce (výroba rozvaděče)	128	650,00 Kč	83 200,00 Kč
					258 914,69 Kč

**Demontážní a montážní práce spojené s instalací nového záložního zdroje:**

	Pol. ceníku	Popis	jed.	jed. cena	cena
1.	03009	CYKY-J 5x2,5 mm <sup>2</sup>	60	44,86 Kč	2 691,60 Kč
2.	03045	JYTY-J 14x1	80	58,84 Kč	4 707,20 Kč
3.	3052	LIYCY (TP) 12x2x075	60	234,08 Kč	14 044,80 Kč
4.	3123	Vodič H07V-K 120 žlutozelená (CYA 120)	40	444,2	17 768,00 Kč
5.	3036	1-YY-J 1x240 mm <sup>2</sup>	20	862,99	17 259,80 Kč
6.	7	Poradenství a technická pomoc	40	1 250,00 Kč	50 000,00 Kč
7.	15	Práce programátora v DELTA V	60	1 650,00 Kč	99 000,00 Kč
8.	8	Projekční práce	90	1 250,00 Kč	112 500,00 Kč
9.	1	Montážní a demontážní práce	280	650,00 Kč	182 000,00 Kč
10.	8	Práce revizního technika	40	1 250,00 Kč	50 000,00 Kč
11.	12	Doprava z provozovny dodavatele	3	9 600,00 Kč	28 800,00 Kč
12.	10	Školící práce (obsluha, údržba, atd.)	10	1 250,00 Kč	12 500,00 Kč
13.	11	Čas strávený na cestě	20	600,00 Kč	12 000,00 Kč
					603 271,40 Kč

**Požadavek pro plnění díla:**

- Vstup do areálu ZEVO Malešice
- Zajištění pracoviště, bez napěťový stav rozvaděčů záložního napájení
- Zajištění výklady rozvaděčů
- Zhotovení průrazu pod rozvaděči do kabelového kanálu pro kabeláž
- Příprava volných pozic v řídicím systému pro napojení signalizace stavu
- Spolupráce při zkouškách
- Protipožární přepážky pod rozvaděči

**Cena:** 862.186,09,- Kč bez DPH

**Dodací lhůta:** Dodávka distribučního rozvaděče 18-20 týdnů od schválení dokumentace  
Instalace 1 týden po dodávce distribuční skříně

**Platební podmínky:** po předání díla, splatnost faktury 30 dnů.

**Platnost nabídky:** 18.04.2026

**Záruka:** 24 měsíců