Panelák Ondřejov
Pvc folie

V Praze dne:

Celkem bez DPH: 1 173 299 Kč

Položka	množ.	mj.	koef.	celkem	mater.	práce	Cena celkem
Střešní plášť č.4							**1 173 299**
oprava povrchu,bouli,příprava podkladu	430	m2	1	430	40	40	34 400 Kč
maska z osb na atiky včetně doplnění xps	98	bm	01.l	98	350	250	58 800 Kč
Folie vodorovná tpo 1.8mm	430	m2	01.l	470	310	300	286 700 Kč
Folie svislá tpo 1.8mm	98	bm	01.l	98	359	350	69 482 Kč
Geotextilie 300g	430	m2	1,1	473	39	25	29 197 Kč
Koutová + stěnová lišta	98	bm	1	98	350	160	49 980 Kč
Kotvení hydroizolačních pásů	430	m2	1	264	160	150	106 740 Kč
doprava,manipulace,spojovací materiál	1	kpl	1	1	8000	8000	16 000 Kč
Opracování detailů,prostupů,vzduchotechnik	1	kpl	1	1	29000	24000	53 000 Kč
Stavební výtah,jeřáb	1	kpl	1	1	12000	12000	24 000 Kč
Doprava,manipulace	1	kpl	1	1	25000	0	25 000 Kč
vpust+kanalizační prostupy	12	ks	1	12	3900	1000	58 800 Kč
Nové hromosvody po obvodu	148	bm	1	148	200	180	56 240 Kč
nove atiky pozink světle šedy vč krycí masky	98	bm	1	98	750	520	124 460 Kč
zabalení stříšek vzduchotechniky	9	ks	1	9	9000	5500	130 500 Kč
Uprava kabeláže,pripevnění ke střeše	1	kpl	1	1	8000	8000	16 000 Kč
Demontáže stříšek a atik stávajících	1	kpl	1	1	8000	26000	34 000 Kč
Ostatní náklady							