

Příloha číslo 1 ke smlouvě o dílo - oprava špalet vchodových dveří hlavního vchodu do budovy školy

Investor - Základní škola Šumperk, 8.května 63, zastoupena ředitelem Mgr. Pavlem Křivohlávkem

	Popis práce	Mj	Výměra	Jedn. Cena	Celkem
1	Zakrytí oken a dveří.	kpl	4	550,00	2200,00
2	Kompletní nahození špalet vnitřní část vchodových dveří a taktéž druhých vnitřních.	mb	24	630,00	15120,00
3	Obroušení stávajících zdí od omítek pro penetraci.	m2	16	190,00	3040,00
4	Lokální opravy zdí hrubou omítkou. (ODHAD)	m2	4	290,00	1160,00
5	Penetrace podkladů.	m2	23	60,00	1380,00
6	Usazení rohovníků pod omítku do lepidla.***	mb	29	110,00	3190,00
7	Usazení apu lišt pod omítku do lepidla.	mb	29	110,00	3190,00
8	Zhotovení štukových omítek vnitřní i venkovní část vchodu i vnitřních dveří dohromady.	m2	32	210,00	6720,00
9	Zhotovení hydroizolace v rohoži před hlavním vchodem (2x nátěr).	kpl	1	675,00	675,00
10	Pokládka dlažby - pouze dobetonování ke dveřím, spodní část s dilatací.	kpl	1	1120,00	1120,00
11	Vnější strana vchodových dveří - pouze silikonování.	kpl	1	1800,00	1800,00
12	Spárování.	kpl	1	265,00	265,00
13	Zhotovení soklů. ***	kpl	1	2270,00	2270,00
14	Výmalba (1x penetrace, 2x nátěr).	kpl	1	2765,00	2765,00
15	Průběžný úklid, zametení spol. prostorů po výnosu materiálu.	kpl	1	1875,00	1875,00
16	Míchání malt a směsí.	kpl	1	3440,00	3440,00
17	Přesun veškerých hmot a materiálů.	t	0,25	1850,00	462,50
18	Doprava vlastní.	kpl	1	935,00	935,00
19	Hodinová zúčtovací sazba (vícepráce).	hod	1	450,00	0,00

Cena celkem práce :

Bez DPH

51 607,50

	Popis materiál	Mj	Výměra	Jedn. Cena	Celkem
1	Salith GP - 1 25 kg.***	ks	30	229	6870,00
2	Beton Weber BAT - podlaha kolem vchod dveří.	ks	2	132	264,00
3	Penetrace stavební DEK NANO PS500 10 kg.	ks	1	418	418,00
4	Profil začišťovací Retek 6 mm s tkaninou 2,4 m.	ks	8	72	576,00
5	Lepidlo na sokl 25kg.	ks	2	180	360,00
6	Stěrka hydroizolační Mapei Mapegum WPS 5 kg.	ks	1	750	750,00
7	SilikonAkrylový tmel.	ks	6	134	804,00

8	Barva Roko unimal extra – 40 kg.	ks	1	990	990,00
9	Spojovací materiál (šrouby, nerezové pásky, atd..).	kpl	1	850	850,00
10	Režijní položky (papírová/gumová páska, mtž pěna, zakrývací materiál, atd..).	kpl	1	1800	1800,00
11	Pomocné lešení včetně přesunů apod.	kpl	1	250	250,00
12	Mechanizace.	kpl	1	2290	2290,00
13	Likvidace suti včetně našeho odpadu. ****	t	1	3100	3100,00
14	Doprava materiálu.	kpl	1	1280	1280,00

Cena celkem materiál :

Bez DPH

20 602,00

Cena celkem komplet práce s materiálem :

Bez DPH

72 209,50

DPH

21%

15164,00

S Dph

87 373,50