

Objednávka č. VZMCII26025 - VO č.1/ 2026_Havarijní odstranění zat...

Datum objednávky: 24.3.2026

Objednatel Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073/8 19800 Praha IČ: 00231312, DIČ: CZ00231312	Zhotovitel BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 190 00 Praha IČ: 61498858, DIČ: CZ61498858
Příjemce (Adresa pro zaslání úč. dokladu) Správa majetku Praha 14, a.s. Metujská 907 19800 Praha	Určeno pro nám.Plk.Vička 684, 685, 686 [REDACTED]

Předmět objednávky: VO č.1/ 2026_Havarijní odstranění zatékání do bytových jednotek - oprava hydroizolace balkónu bytu [REDACTED], Nám. Plk. Vička 686, Praha 14 - Černý Most

VO č.1/ 2026

Objednáváme u Vás havarijní odstranění zatékání do bytových jednotek - oprava hydroizolace balkónu bytu [REDACTED] Nám. Plk. Vička 686, Praha 14 - Černý Most

Přílohy

CN - Havarijní odstranění zatékání, oprava hydroizolace balkónu bytu [REDACTED].pdf

Předpokládaná cena 318 090,38 Kč bez DPH	Termín dodání 30.6.2026
Splatnost neuveдено	

Vystavil (kontaktní osoba) [REDACTED]

Objednávka byla schválena v rámci interního procesu

Akceptace zhotovitelem		
Jméno a příjmení Petr Antal	Dne 26.3.2026	Razítko a podpis AKCEPTOVÁNO

Objednávka č. VZMCII26025 - VO č.1/ 2026_Havarijní odstranění zat...

Datum objednávky: 24.3.2026

Objednáváme stavební, kompletační, interiérové práce na základě rámcové smlouvy č. 0507/2025/SMP14/1090.

Tato objednávka představuje prováděcí smlouvu na základě rámcové smlouvy, která stanovuje všechny obchodní podmínky.

Na daňový doklad uvádějte číslo objednávky.

Faktura bude doručena písemně na adresu Správa majetku Praha 14, a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 nebo elektronicky na e-mailovou adresu faktury@spravamaj14.cz

Žádáme o potvrzení/akceptaci objednávky do 3 pracovních dnů na e-mail [REDACTED]

Za úplnost cenové nabídky ručí zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že smluvená cena obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné k bezvadnému provedení díla a jeho provozování a že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu stavby.

SOUČÁSTÍ FAKTURY BUDE PŘEDÁVACÍ PROTOKOL - MONTÁŽNÍ LIST, FOTODOKUMENTACE PŘED A PO DOKONČENÍ DÍLA. BEZ TĚCHTO PODKLADŮ BUDE FAKTURA VRÁCENA.



BAB mont s.r.o.

ZJEDNODUŠENÝ ROZPOČET**KALKULACE NÁKLADŮ**

Objekt:

Bytový dům Plk. Vlčka 686, Praha 14 - Černý Most, byt [REDACTED]

Stavba:

Havarijní odstranění zatékání do bytových jednotek - oprava hydroizolace balkónu bytu [REDACTED]

Položka č.	Text	MJ	Počet	Odbyt	
				Jednotková cena	Celkem
	Přípravné práce				
R01	Náklady na vyklizení dotčených prostor (balkónů), přesun	sb	1,00	810,00	810,00
R02	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných - oken, dveří, zábradlí, fasády	sb	1,00	1 650,00	1 650,00
	Bourací práce				
965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu. tloušťky do 100 mm. plochy do 4 m2	m3	0,43	3 562,00	1 538,78
965049111	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí. tloušťky do 100 mm	m3	0,43	1 955,00	844,56
965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	7,32	83,16	608,73
771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	8,70	34,70	301,89
R03	Bourání a sekání detailů obvodu balkónu	m	9,60	345,00	3 312,00
713120854	Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu nasáklého vodou tl přes 100 do 200 mm	m2	4,32	29,88	129,08
711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné	m2	4,32	43,83	189,35
711142811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy svislé	m2	0,96	59,58	57,20
R04	Odstranění zbytků tmelů z rámu dveří, vč. očištění	m	0,90	57,60	51,84
R05	Odhalení a obsekání odtokové vpusti až k napojení na skrytý dešťový svod a úprava na větší pr.	ks	1,00	3 720,00	3 720,00
R06	Odčerpání nahromaděné vody z prostor balkónů a vysušení podkladu	m2	4,32	588,00	2 540,16
R07	Zabezpečení proti klimatickým vlivům	sb	1,00	1 950,00	1 950,00
	Přesun suti				
997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	2,0250	446,40	903,96
R08	Příplatek za pytlování vybouraných hmot	t	2,0250	398,00	805,95
997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	2,0250	2 961,00	5 996,03
R09	Příplatek za přesun vybouraných hmot vysokozdvížnou plošinou	t	2,0250	3 650,00	7 391,25
997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	2,0250	278,10	563,15
997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,0250	114,30	231,46
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,0250	273,60	554,04
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,38	11,97	363,59
997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	1,04	2 178,00	2 258,15
997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	0,10	2 196,00	227,68
997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,8150	2 043,00	1 665,05
997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,0346	4 299,00	148,57
997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	0,0367	7 590,00	278,70

Ostatní konstrukce a práce					
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4,32	151,00	652,32
	Lešení				
R10	Vysokozdvížná plošina do v. 20 m, nosnost 300 kg, pronájem, přistavení	den	14,00	10 925,00	152 950,00
	Přesun hmot				
998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	2,51	2 169,00	5 443,92
R11	Příplatek za přesun hmot pomocí mechanizace - vysokozdvížná plošina	t	2,51	3 950,00	9 914,50
	Oμίtky venkovní				
621211051	Montáž kontaktního zateplení vnějších pohledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva - doplnění skladby na odhalené zdivo po vybourání původní skladby - pás v. 20 cm	m2	2,40	1 350,00	3 240,00
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	2,61	62,40	162,86
622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	2,61	362,00	944,82
	Zdravotnětechnické instalace				
R12	Odtokový výtok polypropylenem s asfaltovou manžetou nebo PVC přírubou pro terasy, zvětšení velikosti odtokového potrubí, napojení na skrytý odtokový materiál	kus	1,00	9 520,00	9 520,00
R13	Začištění kolem terasové vpusti a odtokového potrubí	kus	1,00	2 860,00	2 860,00
998721123	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 12 do 24 m	T	0,084	1 827,00	153,47
	Izolace proti vodě				
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	4,32	12,42	53,65
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	0,96	26,82	25,75
R14	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná, těsnicí pásy přitavením, vč. vytažení na stěnu	m2	5,28	234,00	1 235,52
R15	Hydroizolace detailů kolem odtokové vpusti	ks	1,00	1 311,00	1 311,00
111631500	lak penetrační asfaltový	t	0,00211	62 280,00	131,54
628530010	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 4,0mm - podkladní pás Elastek	m2	7,00	260,10	1 820,70
998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m - v. do 24 m	t	0,0428	1 233,00	52,74
	Izolace tepelné				
R16	Vyrovnání nerovností podlah Perlitem do tl. 8 cm pod tepelnou izolaci, vč. rozprostření a stržení	m2	4,32	534,00	2 306,88
713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	4,32	14,04	60,65
713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva - podkladní vrstva	m2	4,32	89,64	387,24
631514580	deska tepelné izolační minerální plochých střech spodní vrstva 40kPa $\lambda=0,038-0,039$ tl 60mm - EPS 200 S	m2	5,00	257,40	1 287,00
713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	4,32	46,44	200,62
R17	Příplatek k montáži izolace tepelné za desky PIR	m2	4,32	379,56	1 639,70
R18	deska tepelné izolační PIR tl. 60 mm	m2	5,00	924,17	4 620,85
998713123	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,03970	3 276,00	130,06
	Izolace povlakové				
213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	6,93	21,59	149,62
R19	Příplatek ke zřízení vrstvy z geotextilie za detaily a vytažení na stěnu	m2	6,93	92,41	640,40
R20	Geotextilie 500g/m2	m2	9,00	178,20	1 603,80
R21	Montáž systémové lišty Viplanyl na obvodovou stěnu, vč. zatmelení horní hrany	m	8,70	178,20	1 550,34
R22	Lišta rovná stěnová z poplastovaného plechu Viplanyl	ks	5,00	142,56	712,80
R23	Montáž systémového koutového plechu Viplanyl na rám dveří	m	0,90	144,00	129,60
R24	Lišta koutová z poplastovaného plechu Viplanyl	ks	1,00	188,00	188,00
R25	Kotvící prvky a spojovací materiál	sb	1,00	1 200,97	1 200,97

712363606	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10°s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušeného svaření	m2	4,32	520,80	2 249,86
712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji - vytažení na stěnu	m2	2,88	215,10	619,49
R26	Montáž systémových koutových a zpevňujících prvků	ks	8,00	343,20	2 745,60
283220000	Fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm, např. DEKPLAN	m2	10,00	366,30	3 663,00
R27	Systémové tvarovky - vnitřní a vnější roh, apod.	sb	1,00	3 040,00	3 040,00
R28	Detaily kolem odtokové vpusti	ks	1,00	1 585,00	1 585,00
998712123	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,19910	2 988,00	594,91
	Podlahy z dlaždic a obklady				
636311111	Kladení dlažby z betonových dlaždic 400x400 mm na sucho na terče do výšky do 25 mm	m2	4,32	896,40	3 872,45
771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických/betonových rovné	m	4,80	128,00	614,40
597611320	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 - Granex tl. 20 mm, 40x40 cm, povrch protiskluzový	m2	5,00	952,00	4 760,00
R29	příslušenství - systémové terče, přířezy	sb	1,00	2 913,38	2 913,38
998771123	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,3000	1 890,00	567,00
	Klempířské konstrukce				
764002841	DMTŽ klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	6,00	234,00	1 404,00
764245406	D+M oplechování atiky r.š. 500 mm, ocel. plech. pozink	m	6,00	856,00	5 136,00
764345424	Lemování zámečnických prvků, ocel. plech. Pozink - nohy záhradlí	ks	10,00	441,00	4 410,00
998712123	Přesun hmot tonážní pro klempířské konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,11	2 988,00	334,66
	Konstrukce zámečnické				
HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick - záhradlí a ostatní detaily	hr	7,00	452,70	3 168,90
998767123	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,0400	3 255,00	130,20
045002000	Režijní náklady, kompletační a koordinační činnost	%	5,00	2 881,81	14 409,05
081002000	Doprava	sb	1,00	15 500,00	15 500,00

Cena bez DPH: 318 090,38 Kč

DPH 12%: 38 170,85 Kč

Cena s DPH: 356 261,22 Kč

.....
Petr Antal
BAB mont s.r.o.