

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 9.3.2016
mezi:

OBJEDNATELEM

Fakultní nemocnice Ostrava

sídlo: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba

IČ: 00843989 DIČ: CZ00843989

Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

Zastoupena: **doc. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA**

náměstkem ředitele pro strategii, jednající na základě pověření ze dne 29. 1. 2014

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava, č.ú. 8010 - 0309258333/0300

a

ZHOTOVITELEM

VÍTKOVICE REVMONT a.s.

sídlo: Ostrava – Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02

IČ: 25828258 DIČ: CZ25828258 (je plátcem DPH)

Zapsána v obchodním rejstříku uvedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2091

Jednající: **Mgr. Marcel Zachveja, Ph.D., LL.M.,**

advokát, jednající na základě plné moci ze dne 9. 9. 2016

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 86-5258930267/0100

Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 1035001040/5500

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SE DOHODLI NA NÁSLEDUJÍCÍM:

I.

Změny článků smlouvy

Článek II. Předmět plnění – rozšíření předmětu plnění:

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění na provedení prací a dodávek nad rámec původního rozsahu v rámci akce " **FN Ostrava – Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči**", a to dle rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 a je přílohou č. 1.

Článek V. Cena a platební podmínky – se upravuje a rozšiřuje v bodě 1 takto:

Na základě rozšíření předmětu plnění se objednatel a zhotovitel dohodli na ceně za vícepráce (včetně méněprací) nad rámec původního rozsahu plnění a tím navýšení původní ceny o dílo ve výši:

Navýšení ceny o vícepráce bez DPH	6 052 296,67 Kč
21% DPH ve výši	1 270 982,30 Kč
Navýšení ceny o vícepráce vč. DPH	7 323 278,97 Kč



Ministerstvo financí
Česká republika



Celková cena za realizaci předmětu plnění po započtení víceprací (včetně méněprací) dle tohoto dodatku činí:

Část díla	Cena díla v Kč		
	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
Smlouva o dílo	27 789 412,00	5 835 776,52	33 625 188,52
Dodatek č.2	6 052 296,67	1 270 982,30	7 323 278,97
Celková cena díla	33 841 708,67	7 106 758,82	40 948 467,49

Součástí sjednané ceny jsou veškeré stavební práce a dodávky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady na dokončení díla.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.

Dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom.

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr víceprací (včetně méněprací) v listinné podobě

V Ostravě, dne 3/10/2016

V Ostravě, dne 23.9.2016

Fakultní nemocnice Ostrava
doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA
náměstek ředitele pro strategii
jednající na základě pověření ze dne 29. 1. 2014

VÍTKOVICE REVIMONT a.s.
Mgr. Marcel Zachveja, Ph.D., LL.M.
advokát, jednající na základě plné moci
ze dne 9. 9. 2016

VÍTKOVICE
VÍTKOVICE REVIMONT a.s.
Ruska 2537/101
708 02 Ostrava - Vítkovice
IČO: 022682408

PLNÁ MOC

VÍTKOVICE REVMONT a.s.

se sídlem:

Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 70602

IČ: 258 28 258

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl: B, vložka: 2091

zastoupena: Ing. Janem Světlíkem, předsedou představenstva

dále jen „zmocnitel“

z m o c ň u j e

Mgr. Marcela Zachveju, Ph.D., LL.M., advokáta

evidenční číslo ČAK 11358

Zachveja & partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

se sídlem: 28. října 1727/108, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 277 98 526

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl: C, vložka: 52120


dále jen „zmocněnec“

aby jej v souladu se zákonem o advokacii (zákon č. 85/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů) zastoupil a činil jeho jménem právní jednání. Zmocněnec je tedy oprávněn zejména:

- zastupovat zmocnitele v řízení před soudy, včetně Ústavního soudu, zastupovat zmocnitele v řízení před jinými orgány veřejné moci (včetně zastupování před katastrálními úřady v řízení dle katastrálního zákona),
- zastupovat zmocnitele při jednání s jinými osobami (fyzickými, právnickými, advokáty, notáři apod.),
- podávat za zmocnitele veškeré opravné prostředky, včetně prostředků mimořádných (zmocněnec je tudíž oprávněn za zmocněnce podat též dovolání a zastoupit jej v řízení před Nejvyšším soudem), resp. se práva na uplatnění těchto prostředků vzdávat,
- podávat návrhy na zápis skutečností do obchodního rejstříku (resp. jiného rejstříku), vzdávat se práva odvolání a činit veškeré úkony spojené se zastupováním v rejstříkovém řízení,
- podávat návrhy na jmenování znalce,
- přijímat doručované písemnosti,
- činit jménem zmocnitele právní jednání ve všech věcech, a to včetně takových, pro jejichž uskutečnění právní předpisy vyžadují udělení zvláštní plné moci.

Zmocněnec je oprávněn ve stejném rozsahu zmocnit také třetí osobu.

V Brně dne 14. 8. 2013



zmocnitel

Rekapitulace změnových listů

Část díla		Cena díla
ZL č.01	Zakrytí topného kanálu pro potrubní poštu	43 598,36
ZL č.02	Úprava stropu - výměna stropních desek - dilatace B	551 021,63
ZL č.02	Úprava stropu - výměna stropních desek - dilatace C	806 416,52
ZL č.03/A	Úprava stropu - dilatace A - vybourání otvorů - dilatace A	58 084,49
ZL č.04	Úprava - doplnění přeložky NN	29 929,31
ZL č.05	Provedení dočasné SDK předstěny v Energobloku	355 987,64
ZL č.06/A	Kalená skla a rozšiřovací profily dilatace A - kalená skla	182 550,00
ZL č.06/A	Kalená skla a rozšiřovací profily dilatace A - rozšiřovací profily	71 352,33
ZL č.07	Kalená skla a rozšiřovací profily dilatace B,C - B kalená skla	36 460,00
ZL č.07	Kalená skla a rozšiřovací profily dilatace B,C - C kalená skla	27 550,00
ZL č.07	Kalená skla a rozšiřovací profily dilatace B,C - rozšiřovací profily	142 486,45
ZL č.08	Osekání kamenného obkladu vyrovnání stáv. zdiva - dilatace B,C	360 101,77
ZL č.09/A	Odstranění podkladních betonů - dilatace A - méněpráce	-10 515,83
ZL č.09/A	Odstranění podkladních betonů - dilatace A - vícepráce	347 321,20
ZL č.10	Odstranění podkladních betonů - dilatace B	575 882,99
ZL č.11/A	Reprofilace betonových konstrukcí - dilatace A	1 252 891,10
ZL č.12	Reprofilace betonových konstrukcí - dilatace B,C - dilatace B	605 533,19
ZL č.12	Reprofilace betonových konstrukcí - dilatace B,C - dilatace C	615 645,52
Cena celkem v Kč bez DPH		6 052 296,67
DPH ve výši 21 %		1 270 982,30
Cena celkem v Kč včetně DPH		7 323 278,97


VITKOVICE
 VITKOVSKÉ SKLO, a.s.
 Pilsner 270 01
 705 02 Gáborův - Vitkovice
 DIČ: CZ3333253

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči	JKSO	
Název objektu	ZL č. 01: Zakrytí topného kanálu pro potrubní poštu	EČO	
Název části	dilatace B	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	4 047,60	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	19 385,56	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	20 165,20	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		43 598,36	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant			D		Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22		43 598,36
Objednatel			24	15 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis		Razítko	25	21 %	43 598,36 DPH	9 155,66
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)		52 754,02
Datum a podpis		Razítko	E		Přípočty a odpočty	
Datum a podpis		Razítko	27	Dodávky objednatele		0,00
			28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis		Razítko	29	Zvýhodnění + -		0,00


VÍNKOVICE
 PŘÍROVNÁ STAVBA, s.r.o.
 Pustá 2807/101
 760 02 Ostrava - Vítkovice
 DIČ: CZ05639298

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči

Objekt: ZL č. 01: Zakrytí topného kanálu pro potrubní poštu

Část: dilatace B

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	4 047,60
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 047,60
PSV	Práce a dodávky PSV	39 550,76
767	Konstrukce zámečnické	39 550,76
	<u>Celkem</u>	<u>43 595,36</u>

ROZPOČET

Stavba: FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči
Objekt: ZL č. 01: Zakrytí topného kanálu pro potrubní poštu
Část: dilatace B
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 047,60	
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 047,60	
1	K	PK	985306-60	Sanace a reprofilace povrchu stěn a dna topného kanálu reprofilační maltou - 60% plochy	m2	12,000	296,00	3 552,00	21,0
2	K	005	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	12,000	41,30	495,60	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				39 550,76	
	D		767	Konstrukce zámečnické				39 550,76	
3	K	767	767510111	Montáž osazení kanálového krytu	kg	672,000	26,70	17 942,40	21,0
4	K	767	767510191	Příplatek za vyřezání a úpravu otvoru v kanálovém krytu	kus	3,000	58,00	174,00	21,0
5	M	MAT	136112201	plech žebrovaný tlustý hladký jakost S 235 JR, 6x1000x2000 mm	t	0,484	20 300,00	9 825,20	21,0
6	M	MAT	553432108	ocelový rám krytu kanálu vč. pracen a lemování	kg	188,000	55,00	10 340,00	21,0
7	K	767	767510192	Příplatek za zhotovení rohu kanálového krytu	kus	6,000	93,70	562,20	21,0
8	K	767	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	388,438	1,82	706,96	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>43 598,36</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči	JKSO	
Název objektu	ZL č. 02: Úprava stropu - výměna stropních desek	EČO	
Název části	dilatace B	Místo	
Objednatel		IČ	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	509 059,77	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	14 314,63	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	27 647,24	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		551 021,63	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Součet 7, 12, 19-22		551 021,63
Datum a podpis	Razítko	24	15 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel		25	21 %	551 021,63 DPH	115 714,54
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		666 736,17
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty		
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele		0,00
		28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -		0,00

VÝKONNÝ SLUŽBY s.r.o.
 IČO: 26874101
 Žitná 19, Praha 1 - Město
 DIČ: CZ06826258

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči

Objekt: ZL č. 02: Úprava stropu - výměna stropních desek

Část: dilatace B

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	472 982,99
4	Vodorovné konstrukce	342 426,24
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	130 556,75
9S	Přesuny hmot a sutí	67 364,31
PSV	Práce a dodávky PSV	78 038,64
762	Konstrukce tesařské	50 391,40
783	Dokončovací práce - nátěry	27 647,24
	<u>Celkem</u>	<u>551 021,63</u>

ROZPOČET

Stavba: FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči
Objekt: ZL č. 02: Úprava stropu - výměna stropních desek
Část: dilatace B
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				472 982,99	
	D		4	Vodorovné konstrukce				342 426,24	
1	K	011	411322525	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25	m3	41,300	1 800,00	74 340,00	21,0
2	K	011	411354259	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 92 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	314,640	701,00	220 562,64	21,0
3	K	011	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	2,763	17 200,00	47 523,60	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				130 556,75	
4	K	PK	953961214-H	Kotvy chemickou patronou M 16do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	110,000	41,30	4 543,00	21,0
5	K	PK	953965131H	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 150 mm	kus	110,000	59,60	6 556,00	21,0
6	K	PK	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	38,304	1 360,00	52 093,44	21,0
	D		99	Přesuny hmot a suti				67 364,31	
7	K	PK	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	80,438	5,50	442,41	21,0
8	K	PK	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	80,438	64,20	5 164,12	21,0
9	K	PK	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 608,760	5,50	8 848,18	21,0
10	K	PK	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	80,438	533,00	42 873,45	21,0
11	K	PK	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	108,852	92,20	10 036,15	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				78 038,64	
	D		762	Konstrukce tesařské				50 391,40	
12	K	PK	762085111	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 150 mm	kus	180,000	41,80	7 524,00	21,0
13	M	MAT	DOD-M12	Dodávka svorníků M12 dl. 130 mm	kus	180,000	41,80	7 524,00	21,0
14	K	PK	76234103R	Bednění střech rovných a svislých - desek dřevoštěpkových šroubovaných - podklad pod krytinu (bednění svislé + atika)	m	22,500	62,70	1 410,75	21,0
15	K	PK	762341047-A	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných - atika	m2	60,250	209,00	12 592,25	21,0
16	K	PK	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,510	627,00	319,77	21,0
17	K	PK	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	42,240	125,00	5 280,00	21,0
18	K	PK	762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	66,100	125,00	8 262,50	21,0
19	M	MAT	DOD-H	Dodávka řeziva fošna 150/40	m3	1,250	5 432,50	6 790,63	21,0
20	K	PK	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3	0,150	1 250,00	187,50	21,0
21	K	PK	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,400	1 250,00	500,00	21,0
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				27 647,24	
22	K	PK	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	106,050	20,70	2 195,24	21,0
23	K	PK	783271001	Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí jednonásobně 2xemail	m2	106,050	240,00	25 452,00	21,0
<u>Celkem</u>								<u>551 021,63</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	FN Ostrava-Výbudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči	JKSO	
Název objektu	ZL č. 02: Úprava stropu - výměna stropních desek	EČO	
Název části	dílatace C	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	757 770,74	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00				
2		Montáž	13 320,93	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00				
3	PSV	Dodávky	35 324,85	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00				
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00				
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00				
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00				
7	ZRN (ř. 1-6)	806 416,52	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00					
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00					

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	806 416,52
Objednatel		24	15 %	0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 %	806 416,52 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	975 763,99
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

VITKOVILT REVMONT s.a.
 IČ: 25574601
 ZSÚ 100 Ostrava - Vítkovice
 DIČ: CZ25574601

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči
Objekt: ZL č. 02: Úprava stropu - výměna stropních desek
Část: dilatace C
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	721 853,64
4	Vodorovné konstrukce	462 937,48
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	258 916,16
99	Přesuny hmot a sutí	138 463,39
PSV	Práce a dodávky PSV	84 562,88
762	Konstrukce tesařské	49 238,03
783	Dokončovací práce - nátěry	35 324,85
	<u>Celkem</u>	<u>806 416,52</u>

ROZPOČET

Stavba: FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči
Objekt: ZL 6. 02: Úprava stropu - výměna stropních desek
Část: dilatace C
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				721 853,64	
	D		4	Vodorovné konstrukce				462 937,48	
1	K	011	411322525	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25	m3	45,450	1 800,00	81 810,00	21,0
2	K	011	411354259	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 92 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	454,575	701,00	318 657,08	21,0
3	K	011	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	3,632	17 200,00	62 470,40	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				258 916,16	
4	K	PK	953961214-H	Kotvy chemickou patronou M 16 do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	183,000	41,30	7 557,90	21,0
5	K	PK	953965131H	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 150 mm	kus	183,000	59,60	10 906,80	21,0
6	K	PK	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	63,560	1 360,00	86 441,60	21,0
7	K	PK	96208611R	Bourání desek z plynosilikátů dl do 150 mm	m2	454,575	34,20	15 546,47	21,0
	D		99	Přesuny hmot a sutí				138 463,39	
8	K	PK	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	178,497	5,50	981,73	21,0
9	K	PK	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	178,497	64,20	11 459,51	21,0
10	K	PK	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 569,940	5,50	19 634,67	21,0
11	K	PK	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	178,497	533,00	95 138,90	21,0
12	K	PK	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	122,002	92,20	11 248,58	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				84 562,88	
	D		762	Konstrukce tesařské				49 238,03	
13	K	PK	762085111	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 150 mm	kus	183,000	41,80	7 649,40	21,0
14	M	MAT	DOD-M12	Dodávka svorníků M12 dl. 130 mm	kus	183,000	41,80	7 649,40	21,0
15	K	PK	76234103R	Bednění střech rovných a svislých - desek dřevoštěpkových šroubovaných - podklad pod krytinu (bednění svislé +atika)	m	8,000	62,70	501,60	21,0
16	K	PK	762341047-A	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných - atika	m2	64,600	209,00	13 501,40	21,0
17	K	PK	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	1,100	627,00	689,70	21,0
19	K	PK	762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	100,300	125,00	12 537,50	21,0
20	M	MAT	DOD-H	Dodávka řeziva lošna 150/40	m3	1,044	5 432,50	5 671,53	21,0
21	K	PK	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3	0,220	1 250,00	275,00	21,0
22	K	PK	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,610	1 250,00	762,50	21,0
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				35 324,85	
23	K	PK	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	135,500	20,70	2 804,85	21,0
24	K	PK	783271001	Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné 2xemail	m2	135,500	240,00	32 520,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>806 416,52</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči	JKSO	
Název objektu	ZL č. 03/A: Úprava stropu dilatace A - vybourání otvorů	EČO	
Název části	dilatace A	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	47 190,68	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	10 893,81	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		58 084,49	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady		
		23	Součet 7, 12, 19-22	58 084,49
Datum a podpis	Razítko	24	15 % 0,00 DPH	0,00
Objednatel		25	21 % 58 084,49 DPH	12 197,74
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	70 282,23
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty		
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -	0,00

VITKOVICE REKONSTRUKCE s.r.o.
Ruska 2337/101
706 02 Ostrava - Vítkovice
IČO: 0225422355

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči

Objekt: ZL č. 03/A: Úprava stropu dilatace A - vybourání otvorů

Část: dilatace A

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	12 984,73
4	Vodorovné konstrukce	3 329,12
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 944,98
997	Přesun sutě	610,78
998	Přesun hmot	99,85
PSV	Práce a dodávky PSV	45 099,76
762	Konstrukce tesařské	45 099,76
	<u>Celkem</u>	<u>58 084,49</u>

ROZPOČET

Stavba: FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči
Objekt: ZL č. 03/A: Úprava stropu dilatace A - vybourání otvorů
Část: dilatace A
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				12 984,73	
	D		4	Vodorovné konstrukce				3 329,12	
1	K	011	411322525	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,408	1 800,00	734,40	21,0
2	K	011	411354259	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 92 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	2,720	701,00	1 906,72	21,0
3	K	011	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,040	17 200,00	688,00	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 944,98	
4	K	PK	953961214-H	Kotvy chemickou patronou M 16 do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	69,000	41,30	2 849,70	21,0
5	K	PK	953965131H	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 150 mm	kus	69,000	59,60	4 112,40	21,0
6	K	013	972055491	Vybourání otvorů ve stropěch z ŽB prefabrikátů pl do 1 m2 tl přes 120 mm	m3	0,408	4 860,00	1 982,88	21,0
	D		997	Přesun sutě				610,78	
7	K	PK	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,857	5,50	4,71	21,0
8	K	PK	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,857	64,20	55,02	21,0
9	K	PK	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,140	5,50	94,27	21,0
10	K	PK	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,857	533,00	456,78	21,0
	D		998	Přesun hmot				99,85	
11	K	PK	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,083	92,20	99,85	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				45 099,76	
	D		762	Konstrukce tesařské				45 099,76	
12	K	PK	762085111	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 150 mm	kus	143,000	41,80	5 977,40	21,0
13	M	MAT	DOD-M12	Dodávka svorníků M12 dl. 130 mm	kus	143,000	41,80	5 977,40	21,0
14	K	PK	76234103R	Bednění střech rovných a svislých - desek dřevoštěpkových šroubovaných - podklad pod krytinu (bednění svislé + atika)	m	34,750	62,70	2 178,83	21,0
15	K	PK	762341047-A	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných - atika	m2	72,184	209,00	15 086,46	21,0
16	K	PK	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,380	627,00	238,26	21,0
17	K	PK	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	0,000	125,00	0,00	21,0
18	K	PK	762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	79,400	125,00	9 925,00	21,0
19	M	MAT	DOD-H	Dodávka řeziva fošna 150/40	m3	0,905	5 432,50	4 916,41	21,0
20	K	PK	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3	0,190	1 250,00	237,50	21,0
21	K	PK	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,450	1 250,00	562,50	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>58 084,49</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči	JKSO	
Název objektu	ZL č. 04: Úprava - doplnění přeložky NN	EČO	
Název části	SO 04 - Přeložka a přípojka NN 0,4kV	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	29 929,31				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		29 929,31	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	29 929,31
Objednatel			24	15 % DPH	0,00
Datum a podpis			25	21 % 29 929,31 DPH	6 285,16
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	36 214,47
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00

VÍTKOVICE SEVAČIN s.r.o.

Hydrex 130/40/01

700 02 Ostrava - Vítkovice

DIČ: CZ25928236

Položkový rozpočet

název stavby:

FN Ostrava - Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči

ZL č. 04: Úprava - doplnění přeložky NN

Název výrobku	Jed.	počet	p.cena/jedn	celkem
Skříň RIS 4x s pilířem včetně osazení	ks	1	15 300,00	15 300,00
Pojistky nožové 250A	ks	12	179,15	2 149,80
Kabel AYKY 3x95+70	m	22	149,50	3 289,00
Spojka kabelová 3x95+70 Reichem	ks	1	1 334,06	1 334,06
Kabelová oka AL 95 +120	ks	15	162,35	2 435,25
Páska FeZn 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	10,00	61,75	617,50
Výkop-Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	4,00	93,00	372,00
Chráníčka - trubka DVR DN 110mm	m	2,00	105,00	210,00
Zához Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	4,00	25,80	103,20
STAVEBNÍ VÝPOMOC				
Vysekání drážky ve zdivu pro přívod. vedení do RIS na I	ks	1,00	1 386,00	1 386,00
Zapravení drážky	ks	1	1 732,50	1 732,50
Geodetické zaměření	soub.	1	1 000,00	1 000,00
mat.+ práce celkem bez DPH				29 929,31
ostatní práce	kpl	0	0,00	0,00
mezisoučet				29 929,31
projekce				
revize				
celkem bez DPH				29 929,31
základ DPH15%				0,00
základ DPH 21%				6 285,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči	JKSO	
Název objektu	ZL č. 05: Provedení dočasné SDK předstěny v Energobioku	EČO	
Název části	dílatace C	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		355 987,64	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant			D		Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22		355 987,64
Objednatel			24	15 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis		Razítko	25	21 %	355 987,64 DPH	74 757,40
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)		430 745,04
Datum a podpis		Razítko	E		Přípočty a odpočty	
			27	Dodávky objednatele		0,00
			28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis		Razítko	29	Zvýhodnění + -		0,00

VÍTKOVICE REVIADONT s.r.o.

Řisná 2587/101

700 02 Ostrava - Vřesky 02

DIČ: CZ0582303A

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči
Objekt: ZL č. 05: Provedení dočasné SDK předstěny v Energobloku
Část: dilatace C
JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	8 687,85
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 318,92
99	Přesun hmot	3,32
997	Přesun sutě	3 368,93
PSV	Práce a dodávky PSV	142 099,79
763	Konstrukce suché výstavby	137 498,54
766	Konstrukce truhlářské	4 601,25
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	205 200,00
	<u>Celkem</u>	<u>355 987,64</u>

ROZPOČET

Stavba: FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči
Objekt: ZL č. 05: Provedení dočasné SDK předstěny v Energobloku
Část: dilatace C
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 687,85	
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 318,92	
1	K	PK	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	274,000	19,40	5 315,60	21,0
	D		99	Přesun hmot				3,32	
2	K	PK	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,036	92,20	3,32	21,0
	D		997	Přesun sutě				3 368,93	
3	K	PK	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	4,727	5,50	26,00	21,0
4	K	PK	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,727	64,20	303,47	21,0
5	K	PK	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	94,540	5,50	519,97	21,0
6	K	PK	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,727	533,00	2 519,49	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				142 099,79	
	D		763	Konstrukce suché výstavby				137 498,54	
7	K	PK	763121415	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI EI 15	m2	274,000	444,00	121 656,00	21,0
8	K	763	763121811	Demontáž SDK přesazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	274,000	42,40	11 617,60	21,0
9	K	PK	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	3,000	561,00	1 683,00	21,0
10	M	MAT	553315220	zárubeň ocelová pro sádkartón S 100 800 L/P	kus	3,000	755,00	2 265,00	21,0
11	K	PK	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartónové konstrukce v objektech v do 6 m	t	3,673	75,40	276,94	21,0
	D		766	Konstrukce truhlářské				4 601,25	
12	K	PK	766660001	Montáž dveřních křídel otlviravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	499,00	1 497,00	21,0
13	M	MAT	611601860	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197cm	kus	3,000	1 020,00	3 060,00	21,0
14	K	766	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	20,30	20,30	21,0
15	K	PK	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,048	499,00	23,95	21,0
	D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				205 200,00	
16	K	HZS	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný (VN) - odborný dozor při pracích v trafokobkách	hod	127,000	950,00	120 650,00	21,0
17	K	HZS	HZS4232-A	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný (VN) - odborný dozor při pracích v trafostanici	hod	89,000	950,00	84 550,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>355 987,64</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči	JKSO	
Název objektu	ZL č. 06/A: Kalené skla a rozšiřovací profily dilatace A	EČO	
Název části	dilatace A - kalené skla	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	182 550,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		182 550,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22		182 550,00
Objednatel				24	15 % DPH		0,00
Datum a podpis				25	21 % 182 550,00 DPH		38 335,50
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		220 885,50
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty			
				27	Dodávky objednatele		0,00
				28	Klouzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnění + -		0,00

VÝKONNÉ SLUŽBY a.s.
Ruská 280/1151
700 02 Ostrava - Vítkovice
IČO: 023842238

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči

Objekt: ZL č. 06/A: Kalené skla a rozšiřovací profily dilatace A

Část: dilatace A - kalené skla

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	162 550,00
767	Konstrukce zámečnické	162 550,00
	<u>Celkem</u>	<u>162 550,00</u>

ROZPOČET

Stavba: FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči
Objekt: ZL č. 06/A: Kalené skla a rozšiřovací profily dilatace A
Část: dilatace A - kalené skla
JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				182 550,00	
	D		767	Konstrukce zámečnické				182 550,00	
1	K	PK	Z-A 11	Světlik Z-A 11 -Příplatek za nahrazení staticky nevyhovujícího skla sklem kaleným 8ESG-14-6ES14-55.2	kus	1,000	71 700,00	71 700,00	21,0
2	K	PK	Z-A 12	Světlik Z-A 12 -Příplatek za nahrazení staticky nevyhovujícího skla sklem kaleným 10ESG-16-8ES16-VS 2	kus	1,000	83 000,00	83 000,00	21,0
3	K	PK	Z-A01	Výplň otvoru Z-A01 - příplatek za záměnu matného skla za sklo pokovené s kalením 4iPlus top1,1-18-4iPlus Top1 ESG -stratobel 33.1 mat	kus	6,000	1 530,00	9 180,00	21,0
4	K	PK	Z-A02	Výplň otvoru Z-A02 - příplatek za záměnu matného skla za sklo pokovené s kalením 4iPlus top1,1-18-4iPlus Top1 ESG -stratobel 33.1 mat	kus	1,000	2 150,00	2 150,00	21,0
5	K	PK	Z-A03	Výplň otvoru Z-A03 - příplatek za záměnu matného skla za sklo pokovené s kalením 4iPlus top1,1-18-4iPlus Top1 ESG -stratobel 33.1 mat	kus	1,000	1 180,00	1 180,00	21,0
6	K	PK	Z-A04	Výplň otvoru Z-A04 - příplatek za záměnu matného skla za sklo pokovené s kalením 4iPlus top1,1-18-4iPlus Top1 ESG -stratobel 33.1 mat	kus	1,000	1 180,00	1 180,00	21,0
7	K	PK	Z-A05	Výplň otvoru Z-A05 - příplatek za záměnu matného skla za sklo pokovené s kalením 4iPlus top1,1-18-4iPlus Top1 ESG -stratobel 33.1 mat	kus	1,000	1 180,00	1 180,00	21,0
8	K	PK	Z-A06	Výplň otvoru Z-A06 - příplatek za záměnu matného skla za sklo pokovené s kalením 4iPlus top1,1-18-4iPlus Top1 ESG -stratobel 33.1 mat	kus	1,000	3 110,00	3 110,00	21,0
9	K	PK	Z-A07	Výplň otvoru Z-A07 - příplatek za záměnu matného skla za sklo pokovené s kalením 4iPlus top1,1-18-4iPlus Top1 ESG -stratobel 33.1 mat	kus	1,000	1 180,00	1 180,00	21,0
10	K	PK	Z-A08	Výplň otvoru Z-A08 - příplatek za záměnu matného skla za sklo pokovené s kalením 4iPlus top1,1-18-4iPlus Top1 ESG -stratobel 33.1 mat	kus	6,000	1 180,00	7 080,00	21,0
11	K	PK	Z-A09	Výplň otvoru Z-A09 - příplatek za záměnu matného skla za sklo pokovené s kalením 4iPlus top1,1-18-4iPlus Top1 ESG -stratobel 33.1 mat	kus	1,000	1 610,00	1 610,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>182 550,00</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči	JKSO	
Název objektu	ZL č. 06/A: Kalené skla a rozšiřovací profily dilatace A	EČO	
Název části	dilatace A - rozšiřovací profily	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	64 746,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	6 606,33	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		71 352,33	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady		
		23	Součet 7, 12, 19-22			71 352,33
Datum a podpis	Razítko	24	15 %	0,00 DPH		0,00
Objednatel		25	21 %	71 352,33 DPH		14 983,99
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)			86 336,32
Datum a podpis	Razítko	E		Přípočty a odpočty		
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele			0,00
		28	Klouzavá doložka			0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -			0,00

VÍTKOVICE REVMAT s.r.o.

Ruská 2327/101

700 02 Ostrava - Vítkovice

DIČ: CZ05803238

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči

Objekt: ZL č. 06/A: Kalené skla a rozšiřovací profily dilatace A

Část: dilatace A - rozšiřovací profily

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	71 352,33
766	Konstrukce truhlářské	71 352,33
	<u>Celkem</u>	<u>71 352,33</u>

ROZPOČET

Stavba: FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči
Objekt: ZL č. 06/A: Kalené skla a rozšiřovací profily dilatace A
Část: dilatace A - rozšiřovací profily
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				71 352,33	
	D		766	Konstrukce truhlářské				71 352,33	
1	K	766	766623333	Montáž plastových rozšiřovacích profilů pro okna plastová	kus	32,700	186,00	6 082,20	21,0
2	M	MAT	283189725	profil okenní plastový prodlužovací 52+65 mm	m	32,700	1 980,00	64 746,00	21,0
3	K	766	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	708,280	0,74	524,13	21,0
				Celkem				71 352,33	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči	JKSO	
Název objektu	ZL č. 07: Kalené skla a rozšiřovací profily dilatace B, C	EČO	
Název části	dilatace B - kalené skla	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady				B				Doplňkové náklady				C				Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení stavenišť			0,00												
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00												
3	PSV	Dodávky	36 460,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			0,00												
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy			0,00												
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní			0,00												
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00												
7	ZRN (ř. 1-6)		36 460,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)			0,00												
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00												

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	36 460,00
Objednatel		24	15 %	0,00 DPH 0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 %	36 460,00 DPH 7 656,60
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	44 116,60
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

VITKOVICE REVMONT s.r.o.
 Ruční 3587/101
 706 02 Ostrava - Vitkovice
 DIČ CZ353/26218

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči

Objekt: ZL č. 07: Kalené skla a rozšiřovací profily dilatace B, C

Část: dilatace B - kalené skla

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	36 460,00
767	Konstrukce zámečnické	36 460,00
	<u>Celkem</u>	<u>36 460,00</u>

ROZPOČET

Stavba: FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči
Objekt: ZL č. 07: Kalené skla a rozšiřovací profily dilatace B, C
Část: dilatace B - kalené skla
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				36 460,00	
	D		767	Konstrukce zámečnické				36 460,00	
1	K	PK	Z-B01	Výplň otvoru Z-B01 - příplatek za záměnu matného skla za sklo pokovené s kalením 4iPlus top1,1-18-4iPlus Top1 ESG -stratobel 33.1 mat	kus	7,000	1 490,00	10 430,00	21,0
2	K	PK	Z-B02	Výplň otvoru Z-B02 - příplatek za záměnu matného skla za sklo pokovené s kalením 4iPlus top1,1-18-4iPlus Top1 ESG -stratobel 33.1 mat	kus	1,000	1 180,00	1 180,00	21,0
3	K	PK	Z-B03	Výplň otvoru Z-B03 - příplatek za záměnu dvou skel za sklo pokovené s kalením 4iPlus top1,1-18-4iPlus Top1 ESG -stratobel 33.1 mat	kus	1,000	8 280,00	8 280,00	21,0
4	K	PK	Z-B04	Výplň otvoru Z-B04 - příplatek za záměnu matného skla za sklo pokovené s kalením 4iPlus top1,1-18-4iPlus Top1 ESG -stratobel 33.1 mat	kus	1,000	2 940,00	2 940,00	21,0
5	K	PK	Z-B05a	Výplň otvoru Z-B05a - příplatek za záměnu matného skla za sklo pokovené s kalením 4iPlus top1,1-18-4iPlus Top1 ESG -stratobel 33.1 mat	kus	1,000	1 830,00	1 830,00	21,0
6	K	PK	Z-B07	Výplň otvoru Z-B07 - příplatek za záměnu dvou skel za skla pokovená s kalením 4iPlus top1,1-18-4iPlus Top1 ESG -stratobel 33.1 mat	kus	1,000	8 280,00	8 280,00	21,0
7	K	PK	Z-B08	Výplň otvoru Z-B08 - příplatek za záměnu matného skla za sklo pokovené s kalením 4iPlus top1,1-18-4iPlus Top1 ESG -stratobel 33.1 mat	kus	1,000	3 520,00	3 520,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>36 460,00</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	FN Ostrava-Výbudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči	JKSO	
Název objektu	ZL č. 07: Kalené skla a rozšiřovací profily dilatace B, C	EČO	
Název části	dilatace C - kalené skla	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplnkové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	27 550,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		27 550,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		D		Celkové náklady	
		23	Součet 7, 12, 19-22		27 550,00
Datum a podpis	Razítko	24	15 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel		25	21 %	27 550,00 DPH	5 785,50
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		33 335,50
Datum a podpis	Razítko	E		Přípočty a odpočty	
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele		0,00
		28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -		0,00

VITKOVICE SE A S R O U .s.

Říční 2667/101

706 02 Ostrava - Vítkovice

DIČ: CZ05801293

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči

Objekt: ZL č. 07: Kalené skla a rozšiřovací profily dilatace B, C

Část: dilatace C - kalené skla

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	27 550,00
767	Konstrukce zámečnické	27 550,00
	<u>Celkem</u>	<u>27 550,00</u>

ROZPOČET

Stavba: FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči
Objekt: ZL č. 07: Kalené skla a rozšiřovací profily dilatace B, C
Část: dilatace C - kalené skla
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				27 550,00	
	D		767	Konstrukce zámečnické				27 550,00	
1	K	PK	Z-C02	Výplň otvoru Z-C02 - příplatek za záměnu matného skla za sklo pokovené s kalením 4iPlus top1,1-18-4iPlus Top1 ESG -stratobel 33.1 mat	kus	1,000	3 450,00	3 450,00	21,0
2	K	PK	Z-C03	Výplň otvoru Z-C03 - příplatek za záměnu matného skla za sklo pokovené s kalením 4iPlus top1,1-18-4iPlus Top1 ESG -stratobel 33.1 mat	kus	2,000	4 820,00	9 640,00	21,0
3	K	PK	Z-C04	Výplň otvoru Z-C04 - příplatek za záměnu matného skla za sklo pokovené s kalením 4iPlus top1,1-18-4iPlus Top1 ESG -stratobel 33.1 mat	kus	3,000	4 820,00	14 460,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>27 550,00</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči	JKSO	
Název objektu	ZL č. 07: Kalené skla a rozšiřovací profily dilatace B, C	EČO	
Název částí	dilatace B,C - rozšiřovací profily	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	129 294,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	13 192,45	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		142 486,45	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Součet 7, 12, 19-22	142 486,45
Datum a podpis	Razítko	24	15 % 0,00 DPH	0,00
Objednatel		25	21 % 142 486,45 DPH	29 922,15
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	172 408,60
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -	0,00

VÍTKOV CE REVMANT a.s.

Suské 2657/101

706 02 Ostrava - Vítkovice

DIČ: CZ98335158

-/-

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči

Objekt: ZL č. 07: Kalené skla a rozšiřovací profily dilatace B, C

Část: dilatace B,C - rozšiřovací profily

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	142 486,45
766	Konstrukce truhlářské	142 486,45
	<u>Celkem</u>	<u>142 486,45</u>

ROZPOČET

Stavba: FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči
Objekt: ZL č. 07: Kalené skla a rozšiřovací profily dilatace B, C
Část: dilatace B,C - rozšiřovací profily
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				142 486,45	
	D		766	Konstrukce truhlářské				142 486,45	
1	K	766	766623333	Montáž plastových rozšiřovacích profilů pro okna plastová	kus	65,300	186,00	12 145,80	21,0
2	M	MAT	283189725	profil okenní plastový prodlužovací 52+65 mm	m	65,300	1 980,00	129 294,00	21,0
3	K	766	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1 414,390	0,74	1 046,65	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>142 486,45</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči	JKSO	
Název objektu	ZL č. 08: Osekání kamenného obkladu, vyrovnání stávajícího zdiva - dilatace B, C	EČO	
Název části	dilatace B, C	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	360 101,77	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		360 101,77	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady	
		23	Součet 7, 12, 19-22		360 101,77
Datum a podpis	Razítko	24	15 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel		25	21 %	360 101,77 DPH	75 621,37
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		435 723,14
Datum a podpis	Razítko	E		Přípočty a odpočty	
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele		0,00
		28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -		0,00

VÍTKOVICE REVMONT a.s.

Pušká 2087/101

708 02 - Ostrava - Vítkovice

IČ: 0226326258

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči
Objekt: ZL č. 08: Osekání kamenného obkladu, vyrovnání stávajícího zdiva - dilatace B, C
Část: dilatace B, C
JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	360 101,77
1	Zemní práce	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	103 049,16
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	110 280,68
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	113 367,07
997	Přesun sutě	31 990,97
998	Přesun hmot	1 413,89
	<u>Celkem</u>	<u>360 101,77</u>

ROZPOČET

Stavba: FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči
Objekt: ZL č. 08: Osekání kamenného obkladu, vyrovnání stávajícího zdiva - dilatace B, C
Část: dilatace B, C
JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				360 101,77	
	D		1	Zemní práce					
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				103 049,16	
1	K	014	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu původního zdiva tl do 30 mm maltou	m2	451,970	228,00	103 049,16	21,0
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				110 280,68	
2	K	011	612131121	Penetrace dvojnásobná vnitřních stěn nanášená ručně	m2	451,970	83,00	37 513,51	21,0
3	K	011	612142001	Potažení stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	451,970	161,00	72 767,17	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				113 367,07	
4	K	013	978059241	Odsekání obkladů stěn z desek z kamene plochy přes 1 m2	m2	265,605	93,30	24 780,95	21,0
5	K	005	9851315R0	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	451,970	196,00	88 586,12	21,0
	D		997	Přesun sutě				31 990,97	
6	K	PK	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	44,887	5,50	246,88	21,0
7	K	PK	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	44,887	64,20	2 881,75	21,0
8	K	PK	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	897,740	5,50	4 937,57	21,0
9	K	PK	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	44,887	533,00	23 924,77	21,0
	D		998	Přesun hmot				1 413,89	
10	K	PK	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	15,335	92,20	1 413,89	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>360 101,77</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	FN Ostrava-Výbudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči	JKSO	
Název objektu	ZL č. 09/A: Odstranění podkladních betonů - dilatace A	EČO	
Název části	dilatace A - méněpráce (MP)	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	-10 515,83	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-10 515,83	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D		Celkové náklady	
		23	Součet 7, 12, 19-22		-10 515,83
Datum a podpis	Razítko	24	15 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel		25	21 %	-10 515,83 DPH	-2 208,32
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		-12 724,15
Datum a podpis	Razítko	E		Přípočty a odpočty	
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele		0,00
		28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -		0,00

VÍTKOVICE REVMONT a.s.

Ruská 2687/101

700 02 Ostrava - Vítkovice

DIČ: CZ26826258

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči

Objekt: ZL č. 09/A: Odstranění podkladních betonů - dilatace A

Část: dilatace A - méněpráce (MP)

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	-10 515,83
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	-10 515,83
	<u>Celkem</u>	<u>-10 515,83</u>

ROZPOČET

Stavba: FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči
Objekt: ZL č. 09/A: Odstranění podkladních betonů - dilatace A
Část: dilatace A - méněpráce (MP)
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				-10 515,83	
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-10 515,83	
1	K	221	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	-153,292	68,60	-10 515,83	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>-10 515,83</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči	JKSO	
Název objektu	ZL č. 09/A: Odstranění podkladních betonů - dilatace A	EČO	
Název části	dilatace A - vícepráce (VCP)	Místo	
		IČ	
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	329 293,45	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	3 327,75	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		332 621,20	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		14 700,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant				D		Celkové náklady	
				23	Součet 7, 12, 19-22		347 321,20
Datum a podpis		Razítko		24	15 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel				25	21 %	347 321,20 DPH	72 937,45
				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		420 258,65
Datum a podpis		Razítko		E		Přípočty a odpočty	
Zhotovitel				27	Dodávky objednatele		0,00
				28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis		Razítko		29	Zvýhodnění + -		0,00

VÍTKOVICE REVMONT a.s.

Ruská 288/101

708 02 Ostrava - Vítkovice

DIČ: CZ25828258

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči

Objekt: ZL č. 09/A: Odstranění podkladních betonů - dilatace A

Část: dilatace A - vícepráce (VCP)

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	303 501,20
1	Zemní práce	53 377,94
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	184 202,10
997	Přesun sutě	65 850,63
998	Přesun hmot	70,53
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	14 700,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	29 120,00
VRN4	Inženýrská činnost	29 120,00
	<u>Celkem</u>	<u>347 321,20</u>

ROZPOČET

Stavba: FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči
Objekt: ZL č. 09/A: Odstranění podkladních betonů - dilatace A
Část: dilatace A - vícepráce (VCP)
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				303 501,20	
	D		1	Zemní práce				53 377,94	
1	K	001	119001202	Úprava zemin vápnem tl vrstvy 300 mm	m2	153,292	58,30	8 936,92	21,0
2	M	MAT	585301590	vápnoCL 90-Q nehašené bal. 32 kg <i>Vydatnost:>26 dm3/10 kg. Pojivo pro výrobu omítkových a maltových směsí, event. používaný jako chemický výrobek pro úpravu vody a neutralizaci kyselých látek.</i>	t	0,765	4 350,00	3 327,75	21,0
3	K	001	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	45,988	894,00	41 113,27	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				184 202,10	
5	K	013	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	26,520	4 980,00	132 069,60	21,0
6	K	013	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	29,790	1 750,00	52 132,50	21,0
	D		997	Přesun sutě				65 850,63	
7	K	PK	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	92,396	5,50	508,18	21,0
8	K	PK	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	92,396	64,20	5 931,82	21,0
9	K	PK	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 847,920	5,50	10 163,56	21,0
10	K	PK	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	92,396	533,00	49 247,07	21,0
	D		998	Přesun hmot				70,53	
11	K	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,765	92,20	70,53	21,0
	D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				14 700,00	
12	K	HZS	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník - demontáž technologie fontány	hod	42,000	350,00	14 700,00	21,0
	D		VRM	Vedlejší rozpočtové náklady				29 120,00	
	D		VRN4	Inženýrská činnost				29 120,00	
13	K	000	043134000	Zkoušky zatěžovací	soubor	2,000	14 560,00	29 120,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>347 321,20</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči	JKSO	
Název objektu	ZL č. 10: Odstranění podkladních betonů - dilatace B	EČO	
Název části	dilatace B	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		575 882,99	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Součet 7, 12, 19-22	575 882,99	
Datum a podpis	Razítko	24	15 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel		25	21 %	575 882,99 DPH	120 935,43
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		696 818,42
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty		
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele		0,00
		28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -		0,00

VÍTKOVICE REVIZOKT s.r.o.
Rucka 2887/107
706 02 Ostrava - Vítkovice
DIČ: CZ25331255

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči

Objekt: ZL č. 10: Odstranění podkladních betonů - dilatace B

Část: dilatace B

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	554 011,79
2	Zakládání	214 755,12
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	339 256,67
99	Přesuny hmot a sutí	232 336,76
PSV	Práce a dodávky PSV	7 311,20
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	7 311,20
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	14 560,00
VRN4	Inženýrská činnost	14 560,00
	<u>Celkem</u>	<u>575 882,99</u>

ROZPOČET

Stavba: FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči
Objekt: ZL č. 10: Odstranění podkladních betonů - dilatace B
Část: dilatace B
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				554 011,79	
	D		2	Zakládání				214 755,12	
1	K	011	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	171,686	704,00	120 866,94	21,0
2	K	PK	273321511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30	m3	29,838	1 710,00	51 022,98	21,0
3	K	PK	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	11,200	130,00	1 456,00	21,0
4	K	PK	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	11,200	31,50	352,80	21,0
5	K	PK	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	2,387	17 200,00	41 056,40	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				339 256,67	
6	K	715	715101816	Odstranění izolací, obkladů, vyzdívek, dlažeb, přízdívek plochy přes 1 m2	m2	28,120	153,00	4 302,36	21,0
7	K	013	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	4,219	4 980,00	21 010,62	21,0
8	K	013	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	m3	149,190	197,00	29 390,43	21,0
9	K	013	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	29,838	1 750,00	52 216,50	21,0
	D		99	Přesuny hmot a sutí				232 336,76	
10	K	PK	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	274,510	5,50	1 509,81	21,0
11	K	PK	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	274,510	64,20	17 623,54	21,0
12	K	PK	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 490,200	5,50	30 196,10	21,0
13	K	PK	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	274,510	533,00	146 313,83	21,0
14	K	PK	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	397,977	92,20	36 693,48	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				7 311,20	
	D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				7 311,20	
15	K	721	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	70,300	104,00	7 311,20	21,0
	D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				14 560,00	
	D		VRN4	Inženýrská činnost				14 560,00	
16	K	000	043134000	Zkoušky zatěžovací	soubor	1,000	14 560,00	14 560,00	21,0
				<u>Celkem:</u>				<u>575 882,98</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči	JKSO	
Název objektu	ZL č. 11/A: Reprofilace betonových konstrukcí - dilatace A	EČO	
Název části	dilatace A	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 252 891,10	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 252 891,10	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	1 252 891,10
Objednatel			24	15 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis			25	21 % 1 252 891,10 DPH	263 107,13
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 515 998,23
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00

VÍTKOVICE REVMONT a.s.

Ruská 2587/101

700 02 Ostrava - Vítkovice

DIČ: CZ25802258

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči

Objekt: ZL č. 11/A: Reprofilace betonových konstrukcí - dilatace A

Část: dilatace A

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
D1	SANAČNÍ PRÁCE V DILATACI "A"	1 252 891,10
	<u>Celkem</u>	<u>1 252 891,10</u>

ROZPOČET

Stavba: FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči
Objekt: ZL č. 11/A: Reprofilace betonových konstrukcí - dilatace A
Část: dilatace A
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	SANAČNÍ PRÁCE V DILATACI "A"				1 252 891,10	
1	K	PK	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm (20% plochy)	m2	27,400	328,00	8 987,20	21,0
2	K	PK	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	137,000	144,00	19 728,00	21,0
3	K	PK	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami (Sika MonoTop 412NFG) tl 30 mm	m2	137,000	2 160,00	295 920,00	21,0
4	K	PK	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	137,000	233,00	31 921,00	21,0
5	K	PK	985312114	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl do 5 mm	m2	137,000	391,00	53 567,00	21,0
6	K	PK	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 30 mm (20% plochy)	m2	52,000	388,00	20 176,00	21,0
7	K	PK	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	260,000	163,00	42 380,00	21,0
8	K	PK	985311213	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami (Sika MonoTop 412NFG) tl 30 mm	m2	260,000	2 260,00	587 600,00	21,0
9	K	PK	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	260,000	233,00	60 580,00	21,0
10	K	PK	985312124	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl do 5 mm	m2	260,000	429,00	111 540,00	21,0
11	K	PK	945412111	Nůžková montážní plošina výška zdvihu do 12 m	den	7,000	1 650,00	11 550,00	21,0
12	K	PK	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	26,869	92,20	2 477,32	21,0
13	K	PK	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	5,240	5,50	28,82	21,0
14	K	PK	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,240	64,20	336,41	21,0
15	K	PK	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	104,800	5,50	576,40	21,0
16	K	PK	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,362	533,00	5 522,95	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>1 252 891,10</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči	JKSO	
Název objektu	ZL č. 12: Reprofilace betonových konstrukcí - dilatace B, C	EČO	
Název části	dilatace B	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	605 533,19	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		605 533,19	12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Součet 7, 12, 19-22		605 533,19
Datum a podpis	Razítko	24	15 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel		25	21 %	605 533,19 DPH	127 161,97
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		732 695,16
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty		
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele		0,00
		28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -		0,00

VÍTKOVICE REVMONT a.s.

Řídkář 2587/101

706 02 Ostrava - Vítkovice

DIČ: CZ26828258

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči

Objekt: ZL č. 12: Reprofilace betonových konstrukcí - dilatace B, C

Část: dilatace B

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
D1	SANACE ATIK V DILATACI B	605 533,19
	<u>Celkem</u>	<u>605 533,19</u>

ROZPOČET

Stavba: FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči
Objekt: ZL č. 12: Reprofilace betonových konstrukcí - dilatace B, C
Část: dilatace B
JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	SANACE ATIK V DILATACI B				605 533,19	
1	K	PK	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm (20% plochy)	m2	9,600	328,00	3 148,80	21,0
2	K	PK	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	48,000	144,00	6 912,00	21,0
3	K	PK	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami (Sika MonoTop 412NFG) tl 30 mm	m2	48,000	2 160,00	103 680,00	21,0
4	K	PK	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	48,000	233,00	11 184,00	21,0
5	K	PK	985312114	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl do 5 mm	m2	48,000	391,00	18 768,00	21,0
6	K	PK	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 30 mm (20% plochy)	m2	28,600	388,00	11 096,80	21,0
7	K	PK	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	143,000	163,00	23 309,00	21,0
8	K	PK	985311213	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami (Sika MonoTop 412NFG) tl 30 mm	m2	143,000	2 260,00	323 180,00	21,0
9	K	PK	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	143,000	233,00	33 319,00	21,0
10	K	PK	985312124	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl do 5 mm	m2	143,000	429,00	61 347,00	21,0
11	K	PK	945412111	Nůžková montážní plošina výška zdvihu do 12 m	den	4,000	1 650,00	6 600,00	21,0
12	K	PK	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	12,927	92,20	1 191,87	21,0
13	K	PK	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,521	5,50	13,87	21,0
14	K	PK	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,521	64,20	161,85	21,0
15	K	PK	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	50,420	5,50	277,31	21,0
16	K	PK	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,521	533,00	1 343,69	21,0
<u>Celkem</u>								<u>605 533,19</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči	JKSO	
Název objektu	ZL č. 12: Reprofilace betonových konstrukcí - dilatace B, C	EČO	
Název části	dilatace C	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	615 645,52	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		615 645,52	12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant				D Celkové náklady			
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22	615 645,52	
Objednatel				24	15 % 0,00 DPH	0,00	
Datum a podpis				25	21 % 615 645,52 DPH	129 285,56	
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)	744 931,08	
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty			
				27	Dodávky objednatele	0,00	
				28	Klouzavá doložka	0,00	
				29	Zvýhodnění + -	0,00	

VÍTKOVCE ROVMONT s.s.

Ruská 254/1, O.

705 02 Ostrava - Vítkovice

DIČ: CZ25305238

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči
Objekt: ZL č. 12: Reprofilace betonových konstrukcí - dilatace B, C
Část: dilatace C
JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
D1	SANAČNÍ PRÁCE V DILATACI "C"	615 645,52
	<u>Celkem</u>	<u>615 645,52</u>

ROZPOČET

Stavba: FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči
Objekt: ZL č. 12: Reprofilace betonových konstrukcí - dilatace B, C
Část: dilatace C
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	SANAČNÍ PRÁCE V DILATACI "C"				615 645,52	
1	K	PK	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm (20% plochy)	m2	20,200	328,00	6 625,60	21,0
2	K	PK	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	101,000	144,00	14 544,00	21,0
3	K	PK	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami (Sika MonoTop 412NFG) tl 30 mm	m2	101,000	2 160,00	218 160,00	21,0
4	K	PK	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	101,000	233,00	23 533,00	21,0
5	K	PK	985312114	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl do 5 mm	m2	101,000	391,00	39 491,00	21,0
6	K	PK	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 30 mm (20% plochy)	m2	19,200	388,00	7 449,60	21,0
7	K	PK	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	96,000	163,00	15 648,00	21,0
8	K	PK	985311213	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami (Sika MonoTop 412NFG) tl 30 mm	m2	96,000	2 260,00	216 960,00	21,0
9	K	PK	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	96,000	233,00	22 368,00	21,0
10	K	PK	985312124	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl do 5 mm	m2	96,000	429,00	41 184,00	21,0
11	K	PK	945412111	Nůžková montážní plošina výška zdvihu do 12 m	den	4,000	1 650,00	6 600,00	21,0
12	K	PK	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	13,333	92,20	1 229,30	21,0
13	K	PK	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,600	5,50	14,30	21,0
14	K	PK	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,600	64,20	166,92	21,0
15	K	PK	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	52,000	5,50	286,00	21,0
16	K	PK	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,600	533,00	1 385,80	21,0
<u>Celkem</u>								<u>615 645,52</u>	