

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **092-2026**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E216H8P21MNZ

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Jindřichov na Moravě - výpravní budova

Inventární číslo, číslo SAP:

IC6000383389

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

50.0989303N, 16.9893892E

Oprava venkovních schodů.

Oprava venkovních schodů (drolí se) u vstupních dveří do čekárny. Oprava venkovní omítky kolem dveří.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: červenec 2026

Příloha: fotografie

Vzdálenost v KM

84

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	092/2026		
Název majetku	Jindřichov na Moravě - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383389
zahájení prací	25.05.2026	ukončení prací	31.07.2026

popis prací

Požadavek - Oprava venkovních schodů.

Oprava venkovních schodů (drolí se) u vstupních dveří do čekárny. Oprava venkovní omítky kolem dveří.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 07/2026

Příloha: foto

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ
	Základní rozpočtové náklady			
	HSV			
	PSV			
	viz položkový rozpočet - příloha			
	SOUČET ZRN			
	Vedlejší rozpočtové náklady			
	VRN			
	viz položkový rozpočet - příloha			
	SOUČET VRN			
	SOUČET ZRN + VRN			
	PRÍRÁŽKA/ZVÝHODNĚNÍ			84

Cena za zakázku celkem

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

14.04.2026

podpis

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 092

Stavba: 092 Jindřichov na Moravě - výpravní budova

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01 oprava venkovních schodů

02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

092 Jindřichov na Moravě - výpravní budova

Objekt:

01 - oprava venkovních schodů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2		4,000	
2	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2		4,000	
3	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m		12,000	
	VV		12			12,000	
	VV		Součet			12,000	
4	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m		12,000	
5	K	132311401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3		2,191	
	VV		2,5*1,4*0,95			3,325	
	VV		-1,134*stáj základ			-1,134	
	VV		Součet			2,191	
6	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3		2,191	
7	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3		2,191	
	VV		2,191			2,191	
	VV		Součet			2,191	
8	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3		65,730	
	VV		2,191*30			65,730	
	VV		Součet			65,730	
9	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3		2,191	
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t		4,382	
	VV		2,191*2			4,382	
	VV		Součet			4,382	
D	2	Zakládání					
11	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3		0,350	
	VV		2,5*1,4*0,1			0,350	
	VV		Součet			0,350	
12	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3		2,975	
	VV		2,5*1,4*0,85			2,975	
	VV		Součet			2,975	
13	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t		0,050	
D	4	Vodorovné konstrukce					
14	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3		1,253	
	VV		2,5*1,4*0,17			0,595	
	VV		2,15*1,05*0,17			0,384	
	VV		1,8*0,7*0,17			0,214	
	VV		1*0,35*0,17			0,060	
	VV		Součet			1,253	
15	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t		0,050	
16	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2		2,457	
	VV		(2,5+1,4*2)*0,17			0,901	
	VV		(2,15+1,05*2)*0,17			0,723	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(1,8+0,7*2)*0,17		0,544		
	VV		(1+0,35*2)*0,17		0,289		
	VV		Součet		2,457		
17	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	2,457		
18	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těžného tl přes 30 do 100 mm	m2	4,000		
	D	5	Komunikace pozemní				
19	K	564211011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	4,000		
20	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	4,000		
21	M	M01	<i>dlažba betonová 400x400x50 mm přírodní</i>	m2	4,200		
	VV		4*1,05		4,200		
	VV		Součet		4,200		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
22	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	9,000		
23	K	622335203	Oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	18,000		
24	K	623142001	Sklovláknité pletivo vnějších schodů vtlačené do tmelu	m2	0,596		
	VV		stěna schodiště				
	VV		1,4*0,17		0,238		
	VV		1,05*0,17		0,179		
	VV		0,7*0,17		0,119		
	VV		0,35*0,17		0,060		
	VV		Součet		0,596		
25	K	623324111	Škrábaná omítka vápenocementová (břizolitová) vnějších sloupů nanášená ručně	m2	0,596		
26	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - úklid	soubor	1,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
27	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,134		
	VV		1,8*1,05*0,6		1,134		
	VV		Součet		1,134		
28	K	963023612	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné oboustranně	m	2,800		
	VV		1,8+1		2,800		
	VV		Součet		2,800		
29	K	962052210	Bourání zdíva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,504		
	VV		2,5*0,7*0,2+2,2*0,35*0,2"spodní 2 schody		0,504		
	VV		Součet		0,504		
30	K	978016361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky tl do 20 mm stupně členitosti 2 v rozsahu přes 40 do 50%	m2	18,000		
31	K	011514000	Stavebně-technický průzkum- zjištění stavu, stanovení postupu prací	soub.	1,000		
32	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	4,800		
	VV		0,8*6"propojení s budovou		4,800		
	VV		Součet		4,800		
33	M	13021054	<i>tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10-16mm</i>	t	0,003		
	VV		4,8*0,00064 "Přepočtené koeficientem množství		0,003		
	VV		Součet		0,003		
	D	997	Přesun sutě				
34	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	7,745		
35	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	7,745		
36	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	38,725		
	VV		7,745*5 "Přepočtené koeficientem množství		38,725		
37	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,745		
38	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	309,800		
	VV		7,745*40 "Přepočtené koeficientem množství		309,800		
39	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	3,932		
	VV		2,722+1,21		3,932		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	3,255		
	VV		7,745-3,932-0,558		3,255		
41	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	0,558		
	VV		0,558		0,558		
42	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,745		
	D	998	Přesun hmot				
43	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	13,839		
44	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	13,839		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	767	Konstrukce zámečnické				
45	K	767165R01	Demontáž a montáž zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů včetně nátěru a ukotvení	soub.	1,000		
	VV		schodišťové zábradlí				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
46	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	86,000		
	D	771	Podlahy z dlaždic				
47	K	771111013	Vysátí podkladu schodiště před pokládkou dlažby	m2	4,966		
	VV		4,966		4,966		
	VV		Součet		4,966		
48	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,966		
49	K	771274124	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 300 do 350 mm	m	9,550		
	VV		2,5+1,05		3,550		
	VV		2,15+0,7		2,850		
	VV		1,8+0,35		2,150		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		9,550		
50	M	59761098R	<i>tvarovka schodová keramická mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm š přes 350 do 400mm dl přes 600 do 800mm</i>	m	10,505		
	VV		9,55*1,1		10,505		
	VV		Součet		10,505		
51	K	771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	9,550		
	VV		2,5+1,05		3,550		
	VV		2,15+0,7		2,850		
	VV		1,8+0,35		2,150		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		9,550		
52	M	59761132	<i>dlažba keramická slínutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	2,101		
	VV		9,55*0,22 "Přepočtené koeficientem množství		2,101		
	VV		Součet		2,101		
53	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,966		
	VV		(2,5+1,05)*0,52		1,846		
	VV		(2,15+0,7)*0,52		1,482		
	VV		(1,8+0,35)*0,52		1,118		
	VV		1*0,52		0,520		
	VV		Součet		4,966		
54	K	771591116	Podlahy spárování epoxidem	m	9,550		
	VV		9,55		9,550		
	VV		Součet		9,550		
55	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	5,000		
56	K	998771311	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	%	284,142		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

092 Jindřichov na Moravě - výpravní budova

Objekt:

02 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
1	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	4,000
2	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - místní šetření	hod	4,000

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	10,000
5	K	030001000	Zařízení staveniště	soub.	1,000

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	092/2026		
Název majetku	Jindřichov na Moravě - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383389
zahájení prací	viz. níže	ukončení prací	max. 31.7.2026
popis prací	termín		
Požadavek - Oprava venkovních schodů:			
Objednávka materiálu	do 2 dnů od vystavení objednávky		
Přípravné práce_zajištění staveniště	do 25 dnů od vystavení objednávky		
Rozebrání zpevněné plochy	do 28 dnů od vystavení objednávky		
Bourací práce	do 33 dnů od vystavení objednávky		
Výkopové práce	do 35 dnů od vystavení objednávky		
Zhotovení základových pasů	do 40 dnů od vystavení objednávky		
Betonáž schodiště	do 47 dnů od vystavení objednávky		
Doplnění zpevněné plochy	do 52 dnů od vystavení objednávky		
Montáž dlažby	do 53 dnů od vystavení objednávky		
Oprava omítek	do 53 dnů od vystavení objednávky		
Úklid staveniště	do 55 dnů od vystavení objednávky		

