

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
Praha 9 – Vysočany
180 49 Praha
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
zast. TOMMI – holding, spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

Č.j. 47/17/Ja

Datum: 21.9.2017

Tel.:284818631

Vyřizuje F.Jančar

Dodavatel:

BYTOPRAV s.r.o.
Drahobejlova 1413/41
190 00 Praha 9

Věc: objednávka

Dle Vaší cenové nabídky ze dne 12.9.2017, u Vás objednáváme opravu
svislé izolace domu Letňanská 341/13, Praha 9.

Cena: 184.392,68 Kč bez DPH

Termín : do 30.11.2017

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92 a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy
výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Záruční lhůta 60 měsíců od data předání díla.

Tato objednávka podléhá ustanovení § 2586 a následně Občanskému zákoníku č. 89/2012Sb.

Zhotovitel se tímto zavazuje k dodržování ustanovení norem o ochraně životního prostředí a
prokazatelné likvidaci nebezpečných odpadů.

S pozdravem

za TOMMI-holding, spol.s r.o.
F.Jančar- invest. odd.

Na faktuře uveďte odběratele:

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324/, 180 49 Praha 9
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
Zast.TOMMI-holding, spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Bytový dům	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava svislé izolace	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Letňanská 341 / 13, Praha 9	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	18
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 22 270,73	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		0,00
	Montáž 60 285,71	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		0,00
PSV	Dodávky 5 761,00	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		0,00
	Montáž 8 389,00		Průvozní vlivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		0,00
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a suti	71 228,61				
ZRN celkem	167 935,05	DN celkem	0,00	NUS celkem	16 457,63
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	184 392,68
Základ 21%	0,00
	27 658,90
	0,00
	184 392,68
	212 051,58

Stavební rozpočet

Název stavby:		Bytový dům		Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Oprava svíselé izolace		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Leňanská 341 / 13, Praha 9		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:			
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Jednot.	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)	Poznámka
			Rozměry	Jednot.	Montáž	Jednot.	Celkem
				cena (Kč)		Celkem	
13			Hloubené vykopávky		0,00		24 792,92
1	139601102R00		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	848,99	0,00	24 111,32
2	132201219R00		Příplatek za lepitost - hloubení rýh	m3	24,00	0,00	681,60
17			Konstrukce ze zemín				32 406,50
3	175200022RAD		Obsyp objektu šterkopiskem 16 - 32	m3	1 379,00	1,67	32 406,50
18			Povrchové úpravy terénu				4 431,07
4	181101143R00		Úprava pozemku poškozeného prováděním prací	m3	42,21	0,00	2 828,07
5	180400011RA0		Založení trávníku s dodáním a pohozením osiva	m2	16,03	0,00	1 603,00
43			Schodiště				835,50
6	434231111R00		Oprava schd.stupňů - přímé	m	557,00	0,14	835,50
59			Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				13 925,75
7	965081812RT2		Bourání stávajícího chodníku z dlaždic 0,5 x 1 m	m2	116,50	0,07	2 213,50
8	596811111RV4		Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva též. vč.dlažby 50x50	m2	468,49	0,20	11 712,25
62			Úprava povrchů vnější				4 335,00
9	622454521R00		Oprava vnějších omítek cement.,štukových do 50 %	m2	289,00	0,06	4 335,00
711			Izolace proti vodě				13 875,00
10	711132311R00		Provedení izolace nopovou fólií svíselé, vč.uchyc.prvků	m2	277,50	0,00	13 875,00
721			Vnitřní kanalizace				275,00
11	721300941R00		Pročištění dvorních vpustí DN 300	kus	275,00	0,00	275,00
96			Bourání konstrukcí				1 829,70
12	965043321RT1		Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm,	m3	3 210,00	2,20	1 829,70
H31			Svíselé izolace proti vodě				17 549,46
13	998312021R00		Vnitrostavební přesun hmot (materiálu)	t	381,51	0,00	17 549,46
S			Přesuny sutí				53 679,15
14	979082111R00		Vnitrostavební doprava sutí do 10 m	t	203,49	0,00	9 157,05
15	979082121R00		Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	22,69	0,00	2 042,10
16	979081111R00		Odvoz sutí a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	252,00	0,00	11 340,00
17	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,60	0,00	13 140,00
18	979999999R00		Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	45,00	0,00	18 000,00
Celkem:						167 935,05	

Poznámka