

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
Praha 9 – Vysočany
180 49 Praha
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
zast. TOMMI – holding, spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

Č.j. 48/17/Ja

Datum: 21.9.2017

Tel.:284818631

Vyřizuje F.Jančar

Dodavatel:

BYTOPRAV s.r.o.
Drahobejlova 1413/41
190 00 Praha 9

Věc: objednávka

Dle Vaší cenové nabídky ze dne 12.9.2017, u Vás objednáváme opravu svíslé izolace domu Letňanská 330/15, Praha 9.

Cena: 144.233,10 Kč bez DPH

Termín : do 30.11.2017

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92 a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Záruční lhůta 60 měsíců od data předání díla.

Tato objednávka podléhá ustanovení § 2586 a následně Občanskému zákoníku č. 89/2012Sb.

Zhotovitel se tímto zavazuje k dodržování ustanovení norem o ochraně životního prostředí a prokazatelné likvidaci nebezpečných odpadů.

S pozdravem

za TOMMI-holding, spol.s r.o.
F.Jančar- invest. odd.

Na faktuře uveďte odběratele:

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324/, 180 49 Praha 9
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
Zast.TOMMI-holding, spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Bytový dům	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava svislé izolace	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Letňanská 330 / 15, Praha 9	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 15
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 16 829,56 Montáž 46 608,29	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00	Zařízení staveniště 0,00		0,00
PSV	Dodávky 4 378,36 Montáž 6 166,64	Kulturní památka 0,00	Uzemní viivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00		Provozní viivy 0,00		0,00
Ostatní materiál			Ostatní 0,00		0,00
Přesun hmot a sutí	57 376,99		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
ZRN celkem	131 359,84	DN celkem			12 873,26
		DN celkem z obj.			0,00
					ORN celkem
					ORN celkem z obj.
					0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	144 233,10
Základ 21%	0,00
Celkem bez DPH	21 634,97
Celkem včetně DPH	144 233,10
	165 868,07

Stavební rozpočet

Název stavby:		Bytový dům		Doba výstavby:		Objednatel:							
Druh stavby:		Oprava svislé izolace		Začátek výstavby:		Projektant:							
Lokalita:		Letňanská 330 / 15, Praha 9		Konec výstavby:		Zhotovitel:							
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:									
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Poznámka
13			Houbené vykopávky				0,00	19 904,17	19 904,17			0,00	0,00
1	139601102R00		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3. hloubka 1m	m3	22,80	848,99	0,00	19 356,97	19 356,97		0,00	0,00	0,00
2	132201219R00		Příplatek za lepkovost - hloubení rýh	m3	22,80	24,00	0,00	547,20	547,20		0,00	0,00	0,00
17			Konstrukce ze zemín				8 908,90	16 188,90	25 097,80			30,39	30,39
3	175200022RAD		Obsyp objektu šterkopiskem 16 - 32	m3	18,20	1 379,00	8 908,90	16 188,90	25 097,80		1,67	0,00	30,39
18			Povrchové úpravy terénu				331,00	4 100,07	4 431,07			0,00	0,00
4	181101143R00		Úprava pozemku poškozeného prováděním prací	m3	67,00	42,21	0,00	2 828,07	2 828,07		0,00	0,00	0,00
5	180400011RA0		Založení trávníku s dodáním a pohazením osiva	m2	100,00	16,03	331,00	1 272,00	1 603,00		0,00	0,00	0,00
59			Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				6 859,76	4 255,05	11 114,81			5,00	5,00
6	965081812RT2		Bourání stávajícího chodníku z dlaždic 0,5 x 1 m	m2	19,00	116,50	0,00	2 213,50	2 213,50		0,07	1,24	1,24
7	596811111RV4		Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. vč.dlažby 50x50	m2	19,00	468,49	6 859,76	2 041,55	8 901,31		0,20	3,77	3,77
62			Úprava povrchů vnější				729,90	2 160,10	2 890,00			0,58	0,58
8	622454521R00		Oprava vnějších omítek cement.,štukových do 50 %	m2	10,00	289,00	729,90	2 160,10	2 890,00		0,06	0,58	0,58
711			Izolace proti vodě				4 378,36	6 166,64	10 545,00			0,00	0,00
9	711132311R00		Provedení izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků	m2	38,00	277,50	4 378,36	6 166,64	10 545,00		0,00	0,00	0,00
H31			Svislé izolace proti vodě				0,00	13 047,64	13 047,64			0,00	0,00
998312021R00			Vnitrostavební přesun hmot (materiálu)	t	34,20	381,51	0,00	13 047,64	13 047,64		0,00	0,00	0,00
S			Přesuny sutí				0,00	44 329,35	44 329,35			0,00	0,00
979082111R00			Vnitrostavební doprava sutí do 10 m	t	35,80	203,49	0,00	7 284,94	7 284,94		0,00	0,00	0,00
979082121R00			Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	143,20	22,69	0,00	3 249,21	3 249,21		0,00	0,00	0,00
979081111R00			Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	35,80	252,00	0,00	9 021,60	9 021,60		0,00	0,00	0,00
979081121R00			Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	716,00	14,60	0,00	10 453,60	10 453,60		0,00	0,00	0,00
979999999R00			Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	35,80	400,00	0,00	14 320,00	14 320,00		0,00	0,00	0,00
							Celkem:		131 359,84				

Poznámka