

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava střechy budovy centrální funkce**

Objednatel: **Město Domažlice**  
**náměstí Míru 1**  
**34401 Domažlice**

IČ: **00253316**  
DIČ: **CZ00253316**

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>12</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>12</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK

Zaokrouhlení

**0,00** CZK

**Cena celkem s DPH**

**0,00** CZK

v

dne

**01.04.2026**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Oprava střešního pláště včetně odstranění stávající krytiny, polystyrenu a bednění

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00
712	Živičné krytiny	PSV			0,00
713	Izolace tepelné	PSV			0,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
Cena celkem					0,00

## Položkový rozpočet

S:	Oprava střechy budovy centrální funkce
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 63		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				0,00
1	10	D+M Mazanina betonová tl .3-7 cm, vyrovnání povrchu ŽB stropní konstrukce <span style="color: green;">Vyrovnání stávajícího povrchu železobetonové stropní konstrukce vrstvou betonové mazaniny 950*0,05</span>	m3	47,50000		0,00
2	9	D+M Penetrace hloubková, pod betonovou mazaninu	m2	950,00000		0,00
3	8	Příprava povrchu, očištění, pro realizaci penetrace	m2	950,00000		0,00
Díl: 96		<b>Bourání konstrukcí</b>				0,00
4	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot	t	66,50000		0,00
5	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	66,50000		0,00
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	722,02000		0,00
7	7	Skládkovné	t	66,50000		0,00
8	962200011RA0	Bourání zdiva z cihel pálených, atiková přízdívka a podpůrná konstrukce krovu <span style="color: green;">včetně vyspravení betonové stropní konstrukce v místě demolice</span> 0,1225*38*0,3 145,3*0,125*0,75	m3	15,01840		0,00
				1,39650		
				13,62190		
Díl: 712		<b>Živičné krytiny</b>				0,00
9	712400832R00	Odstranění živičné krytiny střech do 30°	m2	1 982,00000		0,00
10	1	Příprava podkladu pro ALP- očištění	m2	950,00000		0,00
11	2	Střešní vpust'	kus	3,00000		0,00
12	3	Větrací komínky PE, vč. demontáže starých, zatmelení	kus	6,00000		0,00
13	4	Provedení hydroizolace kolem ventilací a poklopů	m	20,40000		0,00
14	11163230R	Nátěr asfaltový penetrační , asfaltový lak pod parozábranu	m2	950,00000		0,00
15	62832132R	D+M Asfaltový pás hydroizolační, ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL	m2	950,00000		0,00
16	62852258R	D+M Pás modifikovaný asfaltový, Elastodek 50 special dekor šedý, <span style="color: green;">včetně atik a podstavců pro větrací hlavice</span>	m2	1 032,00000		0,00
17	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	10,43000		0,00
18	711110010RAA	D+M Podkladní samolepicí asfaltový pás Glastek, na spádové klíny a zateplení atik	m2	1 032,00000		0,00
Díl: 713		<b>Izolace tepelné</b>				0,00
19	713100813R00	Demontáž tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm, uskladnění pro zpětné využití	m2	940,00000		0,00
20	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	5,60000		0,00
21	12	D+M Deska spádová EPS 70 S Stabil	m2	940,00000		0,00
22	11	D+M Izolace tepelná střech, EPS 100 tl. 100 mm, volně ložené	m2	940,00000		0,00
23	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, zpětné využití stávajícího polystyrenu tl. 100 mm	m2	940,00000		0,00
24	713130090RA0	D+M Izolace tepelná stěn atik, EPS 100 tl. 100 mm, včetně lepidla	m2	70,00000		0,00
Díl: 762		<b>Konstrukce tesařské</b>				0,00
25	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	940,00000		0,00
26	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč laťí do 22 cm	m2	940,00000		0,00
27	5	D+M podkladní desky OSB tl.22mm atika	m2	50,00000		0,00
28	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	9,00000		0,00
Díl: 764		<b>Konstrukce klempířské</b>				0,00
29	6	Hromosvod vč. projektu, revize a demontáže	kpl	1,00000		0,00
30	764231491R00	D+M Oplechování atik TiZn, šířka atiky 400 mm	m	120,00000		0,00

		včetně demontáže stávajícího oplechování				
31	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,52000		0,00
32	13	Demontáž a zpětná montáž větrcích hlavic	kus	8,00000		0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00
33	005121010R	Vybudování zařízení staveniště, včetně vyřízení záboru veřejného prostranství 60m2	soubor	1,00000		0,00

<b>26</b>						<b>0,00</b>
-----------	--	--	--	--	--	-------------

33

