

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava střechy budovy centrální funkce**

Objednatel: **Město Domažlice**
náměstí Míru 1
34401 Domažlice

IČ: **00253316**
DIČ: **CZ00253316**

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			596 939,70
PSV			2 813 613,34
MON			0,00
Vedlejší náklady			60 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 470 553,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 470 553,04 CZK
Základní DPH	21 %	728 816,14 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4 199 369,18 CZK

v _____ dne **20.04.2026**

Za zhotovitele Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Oprava střešního pláště včetně odstranění stávající krytiny, polystyrenu a bednění

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			384 750,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			212 189,70
712	Živičné krytiny	PSV			1 648 474,24
713	Izolace tepelné	PSV			887 116,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			139 783,50
764	Konstrukce klempířské	PSV			138 239,60
VN	Vedlejší náklady	VN			60 000,00
Cena celkem					3 470 553,04

Položkový rozpočet

S:	Oprava střechy budovy centrální funkce
-----------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				384 750,00
1	10	D+M Mazanina betonová tl. 3-7 cm, vyrovnání povrchu ŽB stropní konstrukce	m3	47,50000	5 500,00	261 250,00
		Vyrovnání stávajícího povrchu železobetonové stropní konstrukce vrstvou betonové mazaniny 950*0,05		47,50000		
2	9	D+M Penetrace hloubková, pod betonovou mazaninu	m2	950,00000	60,00	57 000,00
3	8	Příprava povrchu, očištění, pro realizaci penetrace	m2	950,00000	70,00	66 500,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				212 189,70
4	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot	t	66,50000	586,00	38 969,00
5	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	66,50000	371,00	24 671,50
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	722,02000	30,70	22 166,01
7	7	Skládkovné	t	66,50000	1 800,00	119 700,00
8	962200011RA0	Bourání zdiva z cihel pálených, atiková přízdívka a podpůrná konstrukce krovu	m3	15,01840	445,00	6 683,19
		včetně vyspravení betonové stropní konstrukce v místě demolice 0,1225*38*0,3		1,39650		
		145,3*0,125*0,75		13,62190		
Díl:	712	Živičné krytiny				1 648 474,24
9	712400832R00	Odstranění živičné krytiny střech do 30°	m2	1 982,00000	37,70	74 721,40
10	1	Příprava podkladu pro ALP- očištění	m2	950,00000	50,00	47 500,00
11	2	Střešní vpust'	kus	3,00000	3 500,00	10 500,00
12	3	Větrací komínky PE, vč. demontáže starých,	kus	6,00000	3 500,00	21 000,00
13	4	Provedení hydroizolace kolem ventilací a poklopů	m	20,40000	400,00	8 160,00
14	11163230R	Nátěr asfaltový penetrační, asfaltový lak pod parozábranu	m2	950,00000	60,00	57 000,00
15	62832132R	D+M Asfaltový pás hydroizolační, ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL	m2	950,00000	539,00	512 050,00
16	62852258R	D+M Pás modifikovaný asfaltový, Elastodek 50 special dekor šedý,	m2	1 032,00000	539,00	556 248,00
		včetně atik a podstavců pro větrací hlavice				
17	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	10,43000	1 988,00	20 734,84
18	711110010RAA	D+M Podkladní samolepicí asfaltový pás Glastek, na spádové klíny a zateplení atik	m2	1 032,00000	330,00	340 560,00
Díl:	713	Izolace tepelné				887 116,00
19	713100813R00	Demontáž tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm, uskladnění pro zpětné využití	m2	940,00000	90,00	84 600,00
20	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	5,60000	1 745,00	9 772,00
21	12	D+M Deska spádová EPS 70 S Stabil	m2	940,00000	450,00	423 000,00
22	11	D+M Izolace tepelná střech, EPS 100 tl. 100 mm, volně ložené	m2	940,00000	300,00	282 000,00
23	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, zpětné využití stávajícího polystyrenu tl. 100 mm	m2	940,00000	71,60	67 304,00
24	713130090RA0	D+M Izolace tepelná stěn atik, EPS 100 tl. 100 mm, včetně lepidla	m2	70,00000	292,00	20 440,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				139 783,50
25	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	940,00000	70,00	65 800,00
26	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	940,00000	46,70	43 898,00
27	5	D+M podkladní desky OSB tl.22mm atika	m2	50,00000	600,00	30 000,00
28	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	9,00000	9,50	85,50
Díl:	764	Konstrukce klempířské				138 239,60
29	6	Hromosvod vč. projektu, revize a demontáže	kpl	1,00000	95 000,00	95 000,00

30	764231491R00	D+M Oplechování atik TiZn, šířka atiky 400 mm včetně demontáže stávajícího oplechování	m	120,00000	213,00	25 560,00
31	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,52000	3 230,00	1 679,60
32	13	Demontáž a zpětná montáž větrcích hlavíc	kus	8,00000	2 000,00	16 000,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				60 000,00
33	005121010R	Vybudování zařízení staveniště, včetně vyřízení záboru veřejného prostranství 60m2	soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00

26

3 470 553,04

33

