

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: ORM/25/263/KRE ze dne 9.6.2025 (dále jen "Smlouva")

Akce: „Zateplení bytového domu Žižkova 2032, Turnov“

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název	Město Turnov
Sídlo	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ	00276227
DIČ	CZ00276227
Č. účtu	27-1263075359 / 0800 u České spořitelny
Jednající ve smluvních a technických věcech za objednatele	Ing. Tomáš Hocke, starosta města

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název	Lukáš Kvapil
Sídlo	Nad dálnicí 163 463 12 Liberec
IČO	75971755
DIČ	
Č.ú.	
Zastoupen ve smluvních a technických věcech za zhotovitele jedná:	

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č.2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

II. Preambule

Smluvní strany se dohodly na méněpracích a vícepracích na základě upřesnění provedení některých detailů zvláště na balkónech (dělicí stěny a skleněné výplně zábradlí) a dále přesným změřením skutečných výměr.

III.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. II. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Čl. IV Cena a platební podmínky

V bodě 4.1. vypouští se a nahrazuje novým zněním.

Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 27.04.2025 podané v rámci veřejné zakázky a Dodatku č.2 následovně:

Cena díla celkem bez DPH	9.999.990,00 Kč
Dodatek č.2 bez DPH	458.356,42 Kč
DPH 12 % Dodatku č.2	55.002,77 Kč
Dodatek č.2 vč. DPH	513.359,19 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo a Dodatku č.2 bez DPH	10.458.346,42 Kč
DPH 12 %	1.255.001,57 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo a Dodatku č.2 vč. DPH	11.713.347,99 Kč

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. Smlouva může být uzavřena rovněž v elektronické podobě a podepsána pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za smluvní strany. V případě rozporu elektronického a listinného vyhotovení smlouvy je rozhodné vyhotovení v elektronické podobě.

Tento Dodatek byl schválen radou města dne 26.03.2026 a nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Přílohy:

1. Změnový list č.1

V Liberci, dne

31. 03. 2026

V Turnově, dne

31. 03. 2026

SOUHRNNÝ ZMĚNOVÝ LIST

Č.1	Stavba: Zateplení bytového domu Žižkova 2032 v Turnově	Datum vydání: 24.3.2026
	Název změny: Změny během výstavby (ZBV)	

Popis:

Z-01 Dělicí stěny na balkonech a lodžích

V projektové dokumentaci byl uveden celkový počet dělicích balkonových příček 20 ks, skutečný stav je 38 ks. Změna zahrnuje navýšení počtu dělicích příček.

Vícepráce: 426.740,40 Kč bez DPH

Změna celkem: + 426.740,40 Kč bez DPH

Z-02 Skleněné výplně zábradlí včetně montáže

Jedná se o výplně zábradlí balkonů z drátoskla včetně pomocných profilů na přichycení. Tento požadavek nebyl uveden v rozpočtové části PD a nebyl naceněn. Změna reflektuje skutečné provedení.

Vícepráce: 308.768,63 Kč bez DPH

Změna celkem: + 308.768,63 Kč bez DPH

Z-03 Betonové potěry na balkonech

Betonové potěry nebudou při realizaci provedeny z důvodu návaznosti na nové balkonové dveře.

Méněpráce: 151.865,38 Kč bez DPH

Změna celkem: - 151.865,38 Kč bez DPH

Z-04 APU lišty na vnitřní straně oken

Při detailní realizaci výměny oken a dveří bylo zjištěno, že nejvhodnější řešení je rozšíření zapravení ostění o APU lišty, které rozpočet v PD neuváděl.

Vícepráce: 56.091,92 Kč bez DPH

Změna celkem: + 56.091,92 Kč bez DPH

Z- 05 Zemní a ostatní práce při zateplování soklu okolo budovy

Po obnažení obvodu budovy bylo zjištěno, že se zde nacházejí betonové konstrukce, vylučující navrhované projektové řešení, tj. obklad soklu v celém rozsahu a projektované hloubce pod terénem.

Měněpráce: 263.641,67 Kč bez DPH;

Změna celkem: - 263.641,67 Kč bez DPH

Z-06 Příplatek za zvolenou venkovní barvu oken

Zadavatel v souladu s PD a architektonickým řešením upřesnil konečný odstín vnější barvy nových oken. Protože se nejednalo o základní barvu, zvolená barva byla s příplatkem.

Vícepráce: 37.590,00 Kč bez DPH

Změna celkem: + 37.590,00 Kč bez DPH

Z-07 Změna technického řešení ve spojovacím krčku – nové okno.

Zadavatel rozhodl o zvýšení světelného komfortu ve spojovacím krčku v přízemí domu č.p. 2032 změnou PD – místo zazdění starého okna a zateplení zdiva došlo k zabudování nového okna stejně tak, jak je zrcadlově v č.p. 2047.

Vícepráce: 15.430,08 Kč bez DPH

Změna celkem: + 15.430,08 Kč bez DPH

Z-08 Hliníkové sestavy a konstrukce pol. č. 05

Na základě upozornění zhotovitele došlo ke změně provedení založení hliníkových sestav. Změna si vyžaduje přidání nosných prvků HEB 100, doložených výrobní dokumentací výrobce a posudkem statika a dále osazení nového překladu.

Vícepráce: 24.620,01 Kč bez DPH

Změna celkem: + 24.620,01 Kč bez DPH

Z-09 Hliníkové sestavy a konstrukce pol. č. D1

Oproti PD došlo navíc k požadavku zadavatele ve změně okna neotvíratelného na okno s možností otevření (přízemí, kancelář ošetřovatelek – výdejna obědů). Dále v PD nebylo požadováno pořízení klíčů k novému zámku v počtu 50 ks.

Vícepráce: 17.250,00 Kč bez DPH

Změna celkem: + 17.250,00 Kč bez DPH

Z-10 Zachování dláždění na chodníku od garáží po vstup do č.p. 2047

Zadavatel rozhodl o zachování původní dlažby s výjimkou již vybourané dlažby před první garáží. Pro realizační práce a dokončení díla bude dostatečná oprava již odebrané části a vyčištění stávající dlažby chodníku.

Měněpráce: 103.366,32 Kč bez DPH

Změna celkem: - 103.366,32 Kč bez DPH

Z-11 Výměna střešní krytiny na vstupním chodníkem u konstrukce D1

Zadavatel rozhodl o výměně staré střešní krytiny za novou. V PD nebylo řešeno, stávající krytina je ale již na hraně životnosti a vzhledem k výměně konstrukce D1 je výměna krytina vhodná.

Vícepráce: 8.000,00 Kč bez DPH

Změna celkem: + 8.000,00 Kč bez DPH

Z-12 Doplnění zarážek a madel u dveří na balkon

Na základě požadavků nájemců bylo zadavatelem rozhodnuto o doplnění prvků umožňujících částečného větrání včetně madel na uzavírání u všech nově dodaných dveří na balkony.

Vícepráce: 16.800,00 Kč bez DPH

Změna celkem: + 16.800,00 Kč bez DPH

Z-13 Půlkulaté balkóny – změna provedení zábradlí

V PD byla původně navržena demontáž půlkulatého zábradlí z prken na 4 balkonech ve 4. nadzemním podlaží a náhrada výplní za drátosklo. Při demontáži bylo zjištěno, že uchycení nových skleněných výplní není technicky možné (zábradlí původních sloupků z kulatiny). Změna zahrnuje výrobu nového zábradlí z hranatých profilů, které umožní instalaci výplní drátosklem a zachování jednotného vzhledu východní a západní stěny č.p. 2032.

Vícepráce: 65.938,75 Kč bez DPH

Změna celkem: + 65.938,75 Kč bez DPH

Schválení změny stavebním úřadem: Výše popsané změny mají vliv pouze na objem prací nebo detailní provedení, takže nemají vliv na ohlášení stavebnímu úřadu.

Celková výše změnového listu č.1: 458.356,42 Kč bez DPH/ 513.358,72 Kč vč. DPH

Další přílohy:

- | |
|-----------------------|
| 1. Soupisy změn prací |
|-----------------------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Dělicí stěny na balkonech a lodžích

KSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 01.03.2026

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**426 740,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	422 820,00	12,00%	50 738,40
snížená	0,00	12,00%	0,00
zákl. přenese	0,00	12,00%	0,00
sníž. přenese	0,00	12,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****477 478,80**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 24. 3. 26 Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZL 01 - dělicí stěny

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Dělicí stěny na balkonech a lodžích

Místo: Turnov

Datum: 01.03.2026

Zadavatel: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov

Projektant:

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

426 740,40

PSV - Práce a dodávky PSV

422 820,00

997 - Přesun sutě

3 920,40

767 - Konstrukce zámečnické

422 820,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Dělicí stěny na balkonech a lodžích

Místo: Turnov

Datum: 01.03.2026

Zadavatel: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov

Projektant:

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

426 740,40

D PSV Práce a dodávky PSV

426 740,40

D 997 Přesun sutě

3 920,40

93	K	SOD	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m	t	1,782		
----	---	-----	--	---	-------	--	--

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013114

94	K	SOD	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,782		
----	---	-----	---	---	-------	--	--

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501

95	K	SOD	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33,858		
----	---	-----	--	---	--------	--	--

99	K	SOD	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1,782		
----	---	-----	--	---	-------	--	--

D 767 Konstrukce zámečnické

422 820,00

169	K	SOD	Demontáž stěn s drátkosklenou výplní	kus	35,640		
-----	---	-----	--------------------------------------	-----	--------	--	--

vv dělicí příčky

ZL 01 - dělicí stěny

W (1,1*1,8)*18 35,640
VV Součet 35,640

170	K	SOD	Montáž atypické zámečnické konstrukce - ocelová příče s prosklením	kus	18,000
171	M	SOD	dělicí balkonová příče, z ocelových profilu a drátkoskja tl. 6 mm	kus	18,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení bytového domu Turnov, Žižkova 2032

Objekt:

ZL02 - Stavebně konstrukční část

KSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		308 768,63	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	308 768,63	12,00%	37 052,24
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	345 820,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

24.3.26

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení bytového domu Turnov, Žižkova 2032

Objekt:

ZL02 - Stavebně konstrukční část

Místo:

Turnov

Datum:

15. 1. 2024

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

308 768,63

PSV - Práce a dodávky PSV

308 768,63

767 - Konstrukce zámečnické

10 554,27

787 - Dokončovací práce - zasklívání

298 214,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení bytového domu Turnov, Žižkova 2032

Objekt:

ZL02 - Stavebně konstrukční část

Místo:

Turnov

Datum:

15. 1. 2024

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							308 768,63	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				308 768,63	
D	767		Konstrukce zámečnické				10 554,27	
214	K	Vlastní	Montáž ocelového profilu – svařování a nátěr	bm	6,000			
215	M	14550176	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 80x50x2mm	t	0,019			
173	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	104,508			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767203								
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				298 214,36	
212	K	787182131	Zasklívání stěn a příček sklem profilovým s vložkou do profilu PVC jednoduché š přes 333 do 500 mm v do 1 m	m2	131,947			CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/787182131								
VV 131,947							131,947	
213	K	998787102	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,618			CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998787102								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Z-03 Betonové potěry na balkonech

KSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 01.03.2026

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-151 865,38**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-151 865,38	12,00%	-18 223,85

Cena s DPH **-170 089,23**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

ZL 03 - PODLAHY

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Z-03 Betonové potěry na balkonech

Místo:

Turnov

Datum:

01.03.2026

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov

Projektant:

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-151 865,38

HSV - Práce a dodávky HSV

-151 865,38

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

-135 105,76

997 - Přesun sutě

-16 759,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Z-03 Betonové potěry na balkonech

Místo:

Turnov

Datum:

01.03.2026

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov

Projektant:

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-151 865,38

D		63	Podlahy a podlahové konstrukce				-135 105,76
58	K	SOD	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	-159,580		
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632450134	
			VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.	
			VV			Změřeno v programu AutoCAD	
			VV			.	
			VV			průměrná výška potěru 45 mm	
			VV			- včetně vyspádování plochy dle požadavku PD	
			VV			.	
			VV			Součást skladby (P1)	
			VV			.	
			VV			"úroveň 2.NP" 58,52	58,520
			VV			"úroveň 3.NP" 58,52	58,520
			VV			"úroveň 4.NP" 42,54	42,540
			VV			Součet	159,580
59	K	SOD	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	-186,044		
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112113	
			VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.	
			VV			Změřeno v programu AutoCAD	
			VV			.	
			VV			Součást skladby (P1)	
			VV			"úroveň 2.NP" 19,33+14,74+20,16+15,27	69,500

ZL 03 - PODLAHY

	VV		"úroveň 3.NP" 19,33+14,74+20,16+15,27			69,500	
	VV		"úroveň 4.NP" (4,335+4,18+5,757+9,25)*2			47,044	
	VV		Součet			186,044	
	D	998	Přesun hmot				-16 759,62
100	K	SOD	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t		-16,760	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Z-04 APU lišty na vnitřní straně oken

KSO:

Místo: Turnov

GG-CZ:

Datum: 01.03.2026

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**56 091,92**

DPH základní

Základ daně

56 091,92

Sazba daně

12,00%

Výše daně

6 731,03

Cena s DPH**v CZK****62 822,95**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

24.6.26

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z-04 APU lišty

#ODKAZ!			
Objekt:	Z-04 APU lišty na vnitřní straně oken		
Místo:	Turnov	Datum:	01.03.2026
Zadavatel:	Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov	Projektant:	[REDACTED]
Uchazeč:	#ODKAZ!	Zpracovatel:	[REDACTED]
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		56 091,92	
HSV - Práce a dodávky HSV			56 091,92
62 - Úprava povrchů vnějších			56 091,92

SOUPIS PRACÍ							
Stavba: #ODKAZ!							
Objekt: Z-04 APU lišty na vnitřní straně oken							
Místo:		Turnov		Datum:		01.03.2026	
Zadavatel:		Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov		Projektant:		[REDACTED]	
Uchazeč:		#ODKAZ!		Zpracovatel:		[REDACTED]	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							56 091,92
D		HSV	Práce a dodávky HSV				56 091,92
D		62	Úprava povrchů vnějších				
46	K	SOD	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	423,335		[REDACTED]
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/62252002					
48	M	SOD	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	444,502		[REDACTED]
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.				
	VV		Změněno v programu AutoCAD				
	VV		Severní strana				
	VV		"ostění" ((1,5*3)*7+(1,475*2,2*2)*4)		57,460		
	VV		Jižní strana				
	VV		"ostění" (1,5*3)*2		9,000		
	VV		Západní strana				
	VV		"ostění"				
	VV		((1,5*3)*2+(1,5+2,42*2)*20+(2,2+1,675*2)*3+(2,18+2,53*2)*3+(1,55+2,535*2)+(7,405+2,6*2))+10,9*2		215,225		
	VV		Východní strana				
	VV		"ostění" ((1,5*3)*7+(1,5+2,42*2)*20-(2,2+1,675*2)*3)		141,650		
	VV		Součet		423,335		
	VV		423,335*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		444,502		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D1.01 - Stavebně konstrukční část

KSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-263 641,67
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	-263 641,67	12,00%		-31 637,00
snížená	0,00	12,00%		0,00
zákl. přenesení	0,00	12,00%		0,00
sníž. přenesení	0,00	12,00%		0,00
nulová	0,00	0,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		-295 278,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

24. 3. 21

05 - zemní práce

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D1.01 - Stavebně konstrukční část

Místo:

Turnov

Datum:

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov

Projektant:

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**-263 641,67**

HSV - Práce a dodávky HSV	-104 529,66
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	-16 849,50
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	-45 898,12
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	-41 782,04
PSV - Práce a dodávky PSV	-159 112,01
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-94 424,01
713 - Izolace tepelné	-64 688,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D1.01 - Stavebně konstrukční část

Místo:

Turnov

Datum:

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov

Projektant:

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-263 641,67
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-104 529,66
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				-16 849,50

05 - zemní práce

3	K	SOD	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	-4,617	
4	K	SOD	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	-3,460	
5	K	SOD	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	-13,850	
6	K	SOD	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	-1,154	

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku -45 898,12

7	K	SOD	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-23,084	
8	K	SOD	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-18,861	
9	K	SOD	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-282,920	
10	K	SOD	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	-9,930	
11	K	SOD	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	-9,930	
12	K	SOD	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	-23,084	

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin -41 782,04

13	K	SOD	Poplatek za uložení zemin a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-23,084	
14	K	SOD	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-34,626	
18	K	SOD	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m strojně	m3	-11,542	

D PSV Práce a dodávky PSV -159 112,01

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -94 424,01

101	K	SOD	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	-88,000	
102	M	SOD	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	-132,000	
103	K	SOD	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie výška nopu do 20 mm	m2	-22,648	
104	M	SOD	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	-27,630	
105	K	SOD	Provedení adhezivního můstku na vodorovné ploše	m2	-95,748	
106	M	SOD	adhezivní můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	-11,561	
107	K	SOD	Izolace proti vodě za studena svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze	m2	-44,000	
110	K	SOD	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	-50,000	
111	M	SOD	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	-50,000	
112	K	SOD	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	-0,460	

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711103

D 713 Izolace tepelné -64 688,00

05 - zemní práce

118	K	SOD	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 140 do 200 mm	m2	-40,790	
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/713131243						
119	M	SOD	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 180mm	m2	-40,790	
120	K	SOD	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,218	

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/998713103

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Příplatek za zvolenou venkovní barvu oken

KSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 01.03.2026

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**37 590,00**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	37 590,00	12,00%	4 510,80

Cena s DPH**v CZK****42 100,80**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

24.3.26

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Příplatek za zvolenou venkovní barvu oken

Z-06 barvu oken

Místo: Turnov
 Zadavatel: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov
 Uchazeč: #ODKAZ!

Datum: 01.03.2026

 Projektant:
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	37 590,00
HSV - Práce a dodávky HSV	37 590,00
766.a - Okna - Plastová	37 590,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Příplatek za zvolenou venkovní barvu oken

Místo: Turnov
 Zadavatel: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov
 Uchazeč: #ODKAZ!

Datum: 01.03.2026

 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							37 590,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				37 590,00
D		766.a	Okna - Plastová				37 590,00

159	K	Vlastní	Ozn.- O1 - Plastové okno, s izolačním trojsklem, dvojkřídle - 1500 x 2250 mm, výklopné a otevíravé	kus	4,000		
160	K	Vlastní	Ozn.- O2 - Plastové okno, s izolačním trojsklem, jednokřídle - 1500 x 1500 mm, výklopné a otevíravé	kus	19,000		
161	K	Vlastní	Ozn.- O3 - Plastové balkonové dveře, s izolačním trojsklem, jednokřídle - 2400x 1500 mm, otevíravé	kus	40,000		
162	K	Vlastní	Ozn.- O4 - Plastové okno, s izolačním trojsklem, kombinované - 2200 x 1650 mm, výklopné a otevíravé, včetně pásek a kování	kus	6,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D1.01 - Stavebně konstrukční část

KSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 01.03.2026

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 430,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 973,38	12,00%	1 676,81
snižená	0,00	12,00%	0,00
zákl. přenesel	0,00	12,00%	0,00
sniž. přenesel	0,00	12,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 17 106,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

24.3.26

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D1.01 - Stavebně konstrukční část

Místo: Turnov

Datum: 01.03.2026

Zadavatel: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**15 430,08**

HSV - Práce a dodávky HSV	-1 026,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-1 158,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	1 680,00
62 - Úprava povrchů vnějších	-2 706,62
PSV - Práce a dodávky PSV	16 456,70
764 - Konstrukce klempířské	574,00
766 - Konstrukce truhlářské	882,70
766.a - Okna - Plastová	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D1.01 - Stavebně konstrukční část

Místo: Turnov

Datum: 01.03.2026

Zadavatel: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 430,08
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 026,62
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
21	K	SOD	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvánicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	-1,930		
	VV		Součet 2,56 – 0,45*1,4			-1,930	
	VV		Součet			-1,930	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				
27	K	SOD	Zapravení ostění z vnitřní strany po bouracích pracích a nově osazených oknech	m	5,600		
	VV		"ostění" (1,4+1,4+1,4+1,4)			5,600	
	VV		Součet			5,600	
D	62		Úprava povrchů vnějších				
36	K	SOD	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	-1,960		
	VV		"otvory" -1,4*1,4)			-1,960	
	VV		Součet			-1,960	
39	K	SOD	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	-1,960		
	VV		"otvory" -1,4*1,4)			-1,960	
	VV		Součet			-1,960	
40	M	SOD	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 180mm	m2	-2,058		
	VV		1,96*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			-2,058	
43	K	SOD	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	-1,960		
46	K	SOD	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	5,600		
47	M	SOD	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	5,880		
48	M	SOD	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	4,410		

zl 7 vyzdívka

VV		Součet		4,410		
52	K	SOD	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na zacišťovací lišty	m2	1,960	
D		PSV	Práce a dodávky PSV			16 456,70
D		764	Konstrukce klempířské			
141	K	SOD	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 200 mm	m	1,400	
D		766	Konstrukce truhlářské			
156	K	SOD	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	1,400	
157	M	SOD	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm	m	1,470	
D		766.a	Okna - Plastová			15 000,00
160	K	SOD	Ozn.- O2 - Plastové okno, s izolačním trojsklem, jednokřídlé - 1500 x 1500 mm, výklopné a otevíravé	kus	1,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!

Objekt:
D1.01 - Stavebně konstrukční část

KSO:
Místo: Turnov


CC-CZ:
Datum: 01.03.2026

Zadavatel:
Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!



IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **24 620,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	12,00%	0,00
snižená	0,00	12,00%	0,00
zákl. přenesení	0,00	12,00%	0,00
sniž. přenesení	0,00	12,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 24 620,01**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

24.3.26

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

zl 8 hliníkové konstrukce

#ODKAZ!

Objekt:

D1.01 - Stavebně konstrukční část

Místo:

Turnov

Datum:

01.03.2026

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov

Projektant:

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**24 620,01**

PSV - Práce a dodávky PSV

24 620,01

767.a - Okna - Hliníková

24 620,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D1.01 - Stavebně konstrukční část

Místo:

Turnov

Datum:

01.03.2026

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov

Projektant:

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**24 620,01**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		767.a	Okna - Hliníková				
1	K	767136-01R.O5	Ozn.- O5 - Hliníková izolační stěna, s izolačním trojsklem - 1500 x 11900 mm, fix , včetně pásek - (podrobný popis výrobku viz PD); D+M	kus	1,000		
			okno je vyšší o 1 bm				
2	K	13010970	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100	t	0,037		
			20,9 kg / 1 bm				
			1,75 * 20,9			36,575	
3	K	953946121	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m	t	0,037		
			20,9 kg / 1 bm				
			1,75 * 20,9			36,575	
4	K	973031336	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 450 mm	kus	2,000		
			20,9 kg / 1 bm				
			1,6 * 5 * 5			40	
			836				
5	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,000		
6	K	953961213	Kotva chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000		
7	K	Vlastní	Montáž L profilu	kus	16,000		
8	K	973031336	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 450 mm	kus	0,000		
9	K	Kros	tyč závitová Pz 4.6 M10	mj	18,000		
10	K	Vlastní	Ohybaný L Profil 100x40x4	kus	16,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D1.01 - Stavebně konstrukční část

KSO:

Místo:

Turnov

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

DIČ:

#ODKAZ!

#ODKAZ!

Projektant:



IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**17 250,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 250,00	12,00%	2 070,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
zákl. přenese	0,00	12,00%	0,00
sníž. přenese	0,00	12,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****19 320,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

24.3.26

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D1.01 - Stavebně konstrukční část

Místo:

Turnov

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov

Projektant:

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**17 250,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

17 250,00

767.b - Dveře - Hliníkové

17 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D1.01 - Stavebně konstrukční část

Místo:

Turnov

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov

Projektant:

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**17 250,00**

D 767.b

Dveře - Hliníkové

17 250,00

174	K	Vlastní	Ozn.- D1 - Hliníková izolační stěna - 7405 x 2600 mm – navíc okno otvírací a rozšiřovací profily z důvodu zateplení	kus	1,000		
174	K	Vlastní	Klče	kus	50,000		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D1.01 - Stavebně konstrukční část

KSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:



IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-103 366,32
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	-103 366,32	12,00%	-12 403,96	
Cena s DPH	v CZK			-115 770,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

24.3.26

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D1.01 - Stavebně konstrukční část

Místo:

Turnov

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov

Projektant:

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**-103 366,32**

HSV - Práce a dodávky HSV

-103 366,32

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

-17 556,90

5 - Komunikace pozemní

-53 487,30

997 - Přesun sutě

-29 464,02

998 - Přesun hmot

-2 858,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D1.01 - Stavebně konstrukční část

Místo:

Turnov

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov

Projektant:

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**-103 366,32**

D HSV

Práce a dodávky HSV

-103 366,32

D 11

Zemní práce - přípravné a přidružené práce

-17 556,90

1	K	113106122	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	-40,830		
2	K	113107021	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm při překopech ručně	m2	-40,830		

D 5

Komunikace pozemní

24	K	564251011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	-40,830		
25	K	596841122	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti do 0,09 m2 pl přes 100 do 300 m2	m2	-40,830		
26	M	59247374	dlaždice teracová 300x300x35mm	m2	-40,830		

D 997

Přesun sutě

-29 464,02

93	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m	t	-8,823		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013114

94	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-8,823		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

Z-10 chodník

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501			
95	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-167,644
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509			
VV		121,088*19 *Přepočtené koeficientem množství		2 300,672	
99	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	-21,234
D 998		Přesun hmot			
100	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	-2,858

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Dělicí stěny na balkonech a lodžích

KSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 01.03.2026

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:



IČ:

DIČ:

IČ:


DIČ:

Cena bez DPH				8 000,00
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	8 000,00	12,00%		960,00
snížená	0,00	12,00%		0,00
zákl. přenesení	0,00	12,00%		0,00
sníž. přenesení	0,00	12,00%		0,00
nulová	0,00	0,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		8 960,00

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Uchazeč



Z-11 Výměna střešní krytiny

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: **Dělicí stěny na balkonech a lodžích**

Místo: Turnov

Datum: 01.03.2026

Zadavatel: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 8 000,00

767 - Konstrukce zámečnické 8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: **Dělicí stěny na balkonech a lodžích**

Místo: Turnov

Datum: 01.03.2026

Zadavatel: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 8 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 8 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 8 000,00

170	K	7679951r01	Montáž atypické zámečnické konstrukce – střešní krytina	kus	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
171	M	54879r01	Atypická stříška z ocelových jaklů a polykarbonátu	kus	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]

vv - součástí dodávky výrobku je přesné zaměření jednotlivých příčlů

vv - dávkava nosného rámu a výplni z polykarbonátu čirý

vv - dávkava včetně potřebných nátěrů

Z-11 Výměna střešní krytiny

- | | |
|----|--|
| VV | - dodávka včetně pomocného a kompletačního materiálu |
| VV | - dodávka včetně montovaných a svařovaných spojů |
| VV | - prokotvování skrze izolant |
-

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Příplatek za zvolenou venkovní barvu oken

KSO:

Místo:

Turnov

CC-CZ:

Datum:

01.03.2026

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov

IČ:

DIČ:


Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				16 800,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	16 800,00	12,00%	2 016,00	
Cena s DPH	v CZK			18 816,00

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objekt:



Uchazeč



24.3.26

Z-12 zarážky a madel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Příplatek za zvolenou venkovní barvu oken

Místo:

Turnov


Datum:

01.03.2026

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov


Projektant:



Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 800,00

HSV - Práce a dodávky HSV

16 800,00

766.a - Okna - Plastová

16 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Příplatek za zvolenou venkovní barvu oken

Místo:

Turnov


Datum:

01.03.2026

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov


Projektant:



Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							16 800,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				16 800,00
D		766.a	Okna - Plastová				16 800,00
159	K	SOD	D+M Madlo na balkon	kus	40,000		
160	K	SOD	D+M Zarážka na balkonové dveře	kus	40,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení bytového domu Turnov, Žižkova 2032

Objekt:

ZL13 - Stavebně konstrukční část

KSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

65 938,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 938,75	12,00%	7 912,65
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

73 851,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 24.3.26

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení bytového domu Turnov, Žižkova 2032

Objekt:

ZL13 - Stavebně konstrukční část

Místo:

Turnov


Datum:

15. 1. 2024

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov

Projektant:



Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

65 938,75

HSV - Práce a dodávky HSV

11 968,62

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 968,62

PSV - Práce a dodávky PSV

53 970,13

767 - Konstrukce zámečnické

9 299,40

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 704,07

787 - Dokončovací práce - zasklívání

41 966,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení bytového domu Turnov, Žižkova 2032

Objekt:

ZL13 - Stavebně konstrukční část

Místo: Turnov

Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335; 511 01 Turnov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							65 938,75	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 968,62	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 968,62	
220	K	985331218	Dodatečně vlepování betonářské výztuže D 22 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	3,600			CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985331218					
			VV "kotvení sloupků do nosné kce" 4*3*2*0,15			3,600		
			VV Součet			3,600		
223	M	31197008	tyč závitová Pz 4.6 M20	m	4,860			CS ÚRS 2026 01
			VV 3,6*1,35 *Přepočtené koeficientem množství			4,860		
221	M	31120009	podložka DIN 125-A ZB D 20mm	100 kus	0,240			CS ÚRS 2026 01
222	M	31111009	matice přesná šestíhranná Pz DIN 934-8 M20	100 kus	0,240			CS ÚRS 2026 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				53 970,13	
D	767		Konstrukce zámečnické					
218	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	66,768			CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767995113					
219	M	14550244	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x2mm	t	0,067			CS ÚRS 2026 01
			VV - rozměry mohou být upraveny na základě výrobní dokumentace předložené zhotovitelem					
			VV - kovová konstrukce zábradlí:					
			VV "vodorovné části kce" 4*2*(3,55+1,18)			37,840		
			VV "svislé části kce" 4*5*(0,89)			17,800		
			VV "sváry, spoje, prořez, vývrty, ohýbání apod. 20%" 55,64*0,2			11,128		
			VV Součet			66,768		
			VV 66,768*0,001 *Přepočtené koeficientem množství			0,067		
173	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	92,082			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767203					
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
189	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	7,344			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301311					
			VV Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			VV Změřeno v programu AutoCAD					
			VV "zábradlí" 4*5*0,89*4*0,05+4*2*2*(3,55+1,18)*0,05			7,344		
			VV Součet			7,344		
191	K	783344101	Základní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,344			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783344101					
			VV Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			VV Změřeno v programu AutoCAD					
			VV "zábradlí" 4*5*0,89*4*0,05+4*2*2*(3,55+1,18)*0,05			7,344		
			VV Součet			7,344		
192	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,344			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101					
D	787		Dokončovací práce - zasklívání					
215	K	787182111	Zasklívání stěn a přiček sklem profilovým s vložkou do profilu PVC jednoduché š do 250 mm v do 1 m	m2	12,780			CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/787182111					
			VV "zaoblená část zábradlí" 4*3,55*0,9			12,780		
			VV Součet			12,780		
217	K	787182131	Zasklívání stěn a přiček sklem profilovým s vložkou do profilu PVC jednoduché š přes 333 do 500 mm v do 1 m	m2	4,248			CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/787182131					
			VV "rovná část zábradlí" 4*1,18*0,9			4,248		
			VV Součet			4,248		
216	K	998787102	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,370			CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998787102					

