






Položkový rozpočet		
Zakázka: Příčné odvodnění komunikace ul. Nádražní, Nový Jičín		
Zhotovitel:	Martin Fajmon Palackého 711 74245 Fulnek	IČO: 71842608 DIČ: CZ7404265242
Objednatel:		IČO: DIČ:
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
HSV		58 447,89
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		35 000,00
Ostatní náklady		0,00
Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	93 447,89 CZK
Základní DPH	21 %	19 624,06 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK
Cena celkem:		113 071,95 CZK
   <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Místo </div> <div style="text-align: center;">  Za objednatele 01.04.2026 Datum </div> </div>		

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	2 210,25	0,00000
5	Komunikace	HSV	36 370,32	3,70975
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	12 736,00	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	6 036,94	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 094,38	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	35 000,00	0,00000
Celkem:			93 447,89	3,70975

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					2 210,25
1	113 10-8315.R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2	3,50000	432,00	1 512,00
2	113 10-7320.R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	3,50000	199,50	698,25
Díl: 5 Komunikace					36 370,32
3	567 21-1108.R00 Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 8 cm	m2	3,50000	394,00	1 379,00
4	597 10-1113.RT1 Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400, včetně beton. lože C16/20,zatížení C 250, D 400 kN	m	7,00000	729,00	5 103,00
5	592-277140R Žlab polymerbetonový s litinovou mříží D400	m	7,00000	3 565,00	24 955,00
6	592-272400R Stěna čelní polymerbetonová hrana litina	kus	1,00000	501,00	501,00
7	592-27243542R Stěna čelní polymerbetonová hrana litina s odtokem	kus	1,00000	702,00	702,00
8	591 24-1111.R00 Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	1,68000	1 167,00	1 960,56
9	583-80129R Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 100 až 120 mm, třída I	t	0,30000	3 970,00	1 191,00
10	599 63-2111.R00 Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	1,68000	344,50	578,76
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci					12 736,00
11	919 73-5113.R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	14,00000	124,00	1 736,00
12	1 Zajištění průjezdnosti části komunikace	soubor	2,00000	5 500,00	11 000,00
Díl: 97 Prorážení otvorů					6 036,94
13	971 04-2231.R00 Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2	kus	1,00000	179,00	179,00
14	979 08-7213.R00 Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	2,70200	895,00	2 418,29
15	979 08-4216.R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	2,70200	965,00	2 607,43
16	979 08-9001.T00 Poplatek za uložení odpadního šterku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	2,70200	308,00	832,22
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					1 094,38
17	998 22-3011.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	3,70975	295,00	1 094,38
Díl: VN Vedlejší náklady					35 000,00
18	005 21-1030.R Dočasná dopravní opatření, řízení dopravy	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
19	005 11-1021.R Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
20	005 12-1020.R Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00