

## Změnový list č. 2      ze dne 07.04.2026

Název stavby:	SDH Rudolice - vybudování zpevněné plochy		
Číslo smluvního vztahu:	199/OI/2026		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
<b>Statutární město Most</b> Radniční 1 434 69 Most IČO: 00266094	<b>Technické služby města Mostu a.s.</b> Dělnická 164 434 01 Most IČO: 64052265		
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
1. PD uvažovala s osazením trativodu.			
2. Původní plot demontován, osazen na novou pozici. PD počítala s oplocením z dřevěných dílců.			
3. Základové pasy, zemní práce a terénní úpravy nebyly obsaženy ve VV.			
4. Původní plotová zídka nebyla součástí PD.			
<u>Nové řešení:</u>			
1. Trativod se neprovádí a voda bude nově svedena přes kanalizaci do drenážní jámy.			
2. Osazen nový plot, bude dodán jako celek.			
3. Výkop základových pasů včetně zemních prací a terénních úprav.			
4. Vybourání zdiva a vyzdění nové opěrné zdi.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
1. U trativodu nebylo možné provést napojení.			
2. U plotu byl zjištěn havarijný stav.			
3. Vyžádány na základě nových zjištění na savbě.			
4. U zídky byl zjištěn havarijný stav.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-----		
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	1 936 737,73 Kč		
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	2 343 452,66 Kč		
<b>Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:</b>	<b>280 172,35 Kč</b>		
<b>Ponížení/navýšení ceny díla včetně DPH:</b>	<b>339 008,54 Kč</b>		
<b>Nová cena díla bez DPH:</b>	<b>2 216 910,08 Kč</b>		
<b>Nová cena díla včetně DPH:</b>	<b>2 682 461,20 Kč</b>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.06.2026		
Nový termín dokončení díla:			

Změnu navrhuje:

[Redacted]

[Redacted]

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil:

[Redacted]

[Redacted]

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

[Redacted]

[Redacted]

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

[Redacted]

[Redacted]

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu:

[Redacted]

Datum:

Podpis:

[Redacted]

Příloha změnového listu:

soupis prací

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
ZPEVNĚNÁ PLOCHA SDH RUDOLICE  
Objekt:  
02 - 2. ETAPA  
Soupis:  
**02 - ZL č. 2**

KSO:  
Místo: RUDOLICE

CC-CZ:  
Datum: 07.04.2026

Zadavatel:  
Statutární město Most a.s.

IČ: 00266094  
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:  
Technické služby města Mostu a.s.

IČ: 64052265  
DIČ:

Projektant:  
Dle výběrového řízení

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **280 172,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	280 172,35	21,00%	58 836,19
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **339 008,54**

v **CZK**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZPEVNĚNÁ PLOCHA SDH RUDOLICE  
 Objekt: 02 - 2. ETAPA  
 Soupis: 02 - ZL č. 2



Místo: RUDOLICE  
 Zadavatel: Statutární město Most a.s.  
 Zhotovitel: Technické služby města Mostu a.s.

Datum: 07.04.2026  
 Projektant: Dle výběrového řízení  
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**280 172,35**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				280 172,35	
D	2		Zakládání				-16 009,40	
1	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m			-16 009,40	SOD
	VV		Původní plán					
	VV		44					
	VV		Skutečnost					
	VV		-44-44					
	VV		stavba nepožadovala, zápis SD					
	VV		Součet					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-84 395,15	
2	K	338171115	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus			-4 750,00	SOD
	VV		Původní plán					
	VV		20					
	VV		Skutečnost					
	VV		-20-20					
	VV		změna dle požadavku investora					
	VV		Součet					
3	M	55342185	plotový profilovaný sloupek D 60-70mm dl 2,0-2,5m pro svařované pletivo v návinnu povrchová úprava Pz a komaxit	kus			-20 520,00	SOD
	VV		Původní plán					
	VV		20					
	VV		Skutečnost					
	VV		-20-20					
	VV		změna dle požadavku investora					
	VV		Součet					
4	M	55343203	sloup dorazový pro pojezdovou bránu v do 2,0m	kus			-3 657,50	SOD
	VV		Původní plán					
	VV		1					
	VV		Skutečnost					
	VV		-1-1					
	VV		změna dle požadavku investora					
	VV		Součet					
5	M	59231517	doraz zámku na výšku tvarovky 190mm zinkochromát	kus			-320,15	SOD
	VV		Původní plán					
	VV		1					
	VV		Skutečnost					
	VV		-1-1					
	VV		změna dle požadavku investora					
	VV		Součet					
6	K	348181119	Montáž dřevěného oplocení z dílců v přes 2,0 do 2,5 m	m			-14 677,50	SOD
	VV		Původní plán					
	VV		50					
	VV		Skutečnost					
	VV		-50-50					
	VV		změna dle požadavku investora					
	VV		Součet					
7	M	61231010	pole plotové z dřevěných planěk rovných tl 20mm	m2			-40 470,00	SOD
	VV		Původní plán					
	VV		50					
	VV		Skutečnost					
	VV		-50-50					
	VV		změna dle požadavku investora					
	VV		Součet					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				329 649,91	
8	K	348171110R	Dodání a montáž plotových dílců dle CN	soubor			425 049,91	CENA ZHOTOVITELE
	VV		Původní plán					
	VV		0					
	VV		Skutečnost					
	VV		1"nový požadavek stavby mimo PD					
	VV		Součet					
9	K	935921111	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení C 250 výšky do 275 mm základní prvek	m			-82 200,00	SOD
	VV		Původní plán					
	VV		20					
	VV		Skutečnost					
	VV		-20-20					
	VV		nebylo stavbou požadováno					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv Součet					
10	K	935921112	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení C 250 výšky do 275 mm revizní prvek	m			-9 380,00	SOD
			vv Původní plán					
			vv 1					
			vv Skutečnost					
			vv -1-1					
			vv nebylo stavbou požadováno					
			vv Součet					
11	K	935921117	Čelní stěna pro začátek a konec obrubníkového odvodňovacího žlabu z polymerbetonu pro zatížení C 250 výšky do 275 mm	kus			-3 820,00	SOD
			vv Původní plán					
			vv 2					
			vv Skutečnost					
			vv -2-2					
			vv nebylo stavbou požadováno					
			vv Součet					
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				50 926,99	
12	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t			19 661,40	SOD
			vv Původní plán					
			vv -67,872					
			vv Skutečnost					
			vv 67.872+53,375-12,672-15,34					
			vv nové brourací práce dle VCP, odečten asfalt + zámková dlažba na					
			vv sběrný dvůr					
			vv Součet					
13	K	997013873	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kódu odpadu 17 05 04	t			17 600,00	CS ÚRS 2026 01
			vv Původní plán					
			vv 0					
			vv Skutečnost					
			vv 50					
			vv nebylo v původním rozpočtu - základové pasy					
			vv Součet					
14	K	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t			6 492,93	CS ÚRS 2026 01
			vv Původní plán					
			vv -67,872					
			vv Skutečnost					
			vv 67.872+53,375-12,672-15,34					
			vv nové brourací práce dle VCP, odečten asfalt + zámková dlažba na					
			vv sběrný dvůr					
			vv Součet					
15	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot	t			7 172,66	CS ÚRS 2026 01
			vv Původní plán					
			vv -67,872*14					
			vv Skutečnost					
			vv (67.872+53,375-12,672-15,34)*14					
			vv nové brourací práce dle VCP, odečten asfalt + zámková dlažba na					
			vv sběrný dvůr					
			vv Součet					