

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Zajištění nestabilního svahu železničního spodku v ŽST Kralupy nad  
Vítavou km 435,740-435,780**

Místo:

Datum: 14. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 062 253,82**

D HSV Práce a dodávky HSV

1 062 253,82

D 1 Zemní práce

1 031 314,40

1	M	CTB.G654SYS	TECCO G65/4, systém	m2	120,000	2 268,37	272 204,40	CS ÚRS 2026 01
2	M	CTB.QUAROX	Quarox	m2	120,000	489,52	58 742,40	CS ÚRS 2026 01
3	M	CTB.P66	Kotevní deska P66	kus	120,000	1 935,39	232 246,80	CS ÚRS 2026 01
4	M	13021468	korunka vrtací R 32 ES 51mm pro tyč injekční zavrtávací	kus	120,000	53,87	6 464,40	CS ÚRS 2026 01
5	K	153811211	Napnutí tyčových kotev při předepsané únosnosti kotvy do 0,45 MN	kus	120,000	648,24	77 788,80	CS ÚRS 2026 01
6	M	31452114	lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 14/16mm	m	80,000	25,84	2 067,20	CS ÚRS 2026 01
7	K	155213613	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivky na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 3 do 4 m	kus	120,000	801,54	96 184,80	CS ÚRS 2026 01
8	M	10.583.185R	NG TOOL Korunka bimetal d=55mm	kus	120,000	501,13	60 135,60	
9	M	R	Pažení vrtů v 2 třídě těžitelnosti a 3 třídě těžitelnosti vrtů do 53mm	m	120,000	1 879,00	225 480,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

30 939,42

10	K	VRN2	Jedná se o procentuální přírážku dle ceny zakázky u akcí od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, zábory vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, zabezpečení prací v blízkosti kolejiště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců, práce v nočních hodinách o víkendech a státem uznávaných svátcích, provozní vlivy včetně rušení prací provozem, geodetické práce před a v průběhu stavby nutné pro realizaci díla, projektové práce nutné pro realizaci díla včetně dokumentace skutečného provedení stavby, geotechnický dozor, atd. Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index.	%	3,000	10 313,14	30 939,42	
----	---	------	--	---	-------	-----------	-----------	--