

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zajištění nestabilního skalního masivu v úseku Čistá - Kralovice u Rakovníka km 20,250 - 20,350

Místo:

Datum: 15. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

171 205,50

D HSV Práce a dodávky HSV

171 205,50

D 1 Zemní práce

171 205,50

1	M	CTB.G654SYS	TECCO G65/4, systém	m2	20,000	2 268,37	45 367,40	CS ÚRS 2026 01
2	M	13021468	korunka vrtací R 32 ES 51mm pro tyč injekční zavrtávací	kus	5,000	53,87	269,35	CS ÚRS 2026 01
3	K	153811211	Napnutí tyčových kotev při předepsané únosnosti kotvy do 0,45 MN	kus	5,000	648,24	3 241,20	CS ÚRS 2026 01
4	M	31452114	lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 14/16mm	m	20,000	25,84	516,80	CS ÚRS 2026 01
5	K	155213613	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 3 do 4 m	kus	5,000	801,54	4 007,70	CS ÚRS 2026 01
6	M	10.583.185R	NG TOOL Korunka bimetal d=55mm	kus	5,000	501,13	2 505,65	
7	M	R	Pažení vrtů v 2 třídě těžitelnosti a 3 třídě těžitelnosti vrty do 53mm	m	15,000	1 879,00	28 185,00	
8	M	CTB.GBE100AH 2ATYP	Dynamická bariéra z vysokopevnostní oceli, diagonální pletivo, délky do 30m, záchytná kapacita 100kJ, výška 2m	m2	20,000	4 355,62	87 112,40	